DESIGNATION DES TRAVAUX LOT 15	U	Qté	Qté entr.	P U	TOTAL H.T.
PARTIE 1 HOPITAL					
1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES					
Protection des arbres (39u) et bosquets (30m2) intégrés au projet et en périphérie immédiate	F	1		1 600.00 €	1 600.00 €
Nettoyage du terrain pour travaux aratoires	m2	1100		0.40 €	440.00 €
Taille et nettoyage d'arbre conservé si nécessaire	u	20		80.00 €	1 600.00 €
Analyse de la terre végétale décapée et stockée	F	1		200.00 €	200.00 €
Criblage de la terre végétale du site décapée et stockée	m3	65		21.00 €	1 365.00 €
Travaux préparatoires pour les arbres de première grandeur (16/18 à 20/25) : trou de plantation 1,5x1,5x2 soit 4,5m3, décompactage, amendement organique (20kg/arbre), pralinage, tuteur 4 pts	*u*	20		110.00 €	2 200.00 €
Travaux préparatoires pour surfaces enherbées (décompactage, amendement organique (2kg/m2), passage du rotavator, dressement)	m2	990		1.25 €	1 237.50 €
Mise en place de terre végétale du site décapée et criblée	m3	65		14.00 €	910.00 €
Fourniture et mise en place de terre végétale de première qualité et criblée, en complément	m3	223		19.00 €	4 237.00 €
Fourniture et mise en place de BRF (Bois Raméal Fragmenté) au pied des arbres sur 10cm d'épaisseur et 5cm sur toutes les surfaces plantées	m3	2		65.00 €	130.00 €
Fourniture et mise en place de rochers en basalte à l'entrée du CH (de 0,6 à 1m3)	u	3		200.00 €	600.00 €
Fourniture et mise en place de rochers en basalte au nord du parking du CH (0,6 m3)	u	5		195.00 €	975.00 €
Sous-total travaux préparatoires					***15 494.50 €***
1.2 PLANTATIONS *Tr = transplanté ; M = motte ; MG = motte grillagée ;* *br=branche ; C=conteneur ; G=godet ; P=pot*					
Grands arbres tige					
Celtis australis 20/25 MG 4 tr	u	2		480.00 €	960.00 €
Paulownia tomentosa 20/25 MG 4tr	u	14		355.00 €	4 970.00 €
Quercus petraea 'columnare select' 18/20 MG 4tr	u	1		430.00 €	430.00 €
Sorbus aucuparia 16/18 MG 3tr	u	1		275.00 €	275.00 €
Arbre de moyenne grandeur et cépée					

Prunus incisa 'Kojo No Mai' pot 10L, h=1,5m	u	1		135.00 €	135.00 €
Prunus padus 18/20 MG tige fléchée 3tr	u	1		304.00 €	304.00 €
Plantes grimpantes					
Campsis radicans C5 90/120	u	2		40.00 €	80.00 €
Enherbement rustique 810m2 et reprise aux abords du talus 180m2	m2	990		1.30 €	1 287.00 €
Sous-total Plantation					***8 441.00 €***

1.3 ARROSAGE ET ENTRETIEN					
Plan d'exécution du réseau d'arrosage	F	1		200.00 €	200.00 €
Installation d'arrosage automatique au goutte-à-goutte pour les arbres (10m2/arbre) et plantes grimpantes	m2	200		12.00 €	2 400.00 €
Entretien-garantie 1 an	F	1		2 100.00 €	2 100.00 €
Sous-total Arrosage/entretien					**4 700.00 €**
TOTAL HT partie 1 hôpital					**28 635.50 €**

PARTIE 2 EHPAD					
2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES					
Protection des arbres intégrés au projet	u	27		37.00 €	999.00 €
Nettoyage du terrain pour travaux aratoires	m2	3150		0.30 €	945.00 €
Taille et nettoyage d'arbre conservé	u	15		75.00 €	1 125.00 €
Travaux préparatoires pour les arbres de première grandeur (16/18 à 20/25) trou de plantation 1,5x1,5x2 soit 4,5m3, décompactage, amendement organique (20kg/arbre), pralinage, tuteur 3 pts)	u	20		90.00 €	1 800.00 €
Travaux préparatoires pour cépées, arbres de moyenne grandeur et fruitiers (trou de plantation 1x1x1 soit 1m3, décompactage, amendement organique (20kg/u), pralinage, tuteur 1 pt)	u	34		48.00 €	1 632.00 €
Travaux préparatoires pour les arbustes (décompactage, amendement organique (5kg)	m2	768		0.60 €	460.80 €
Travaux préparatoires pour surfaces enherbées (décompactage, amendement organique (2kg/m2), passage du rotavator, dressement)	m2	2240		0.90 €	2 016.00 €
Criblage de terre végétale du site décapée et stockée	m3	97		21.00 €	2 037.00 €

Mise en place de terre végétale du site décapée et stockée	m3	97		12.00 €	1 164.00 €
Fourniture et mise en place de terre végétale de première qualité en complément	m3	784		19.00 €	14 896.00 €
Fourniture et mise en place de terreau pour pots sur terrasses	m3	3.50		240.00 €	840.00 €
Fourniture et mise en place de terre de bruyère pour patio n°2 et jardin intérieur de conifères nains (ép. 0,50)	m3	51		90.00 €	4 590.00 €
Fourniture et mise en place de terre végétale amandée (5kg/m2) pour patio n°1 (ép. 0,50)	m3	17		45.00 €	765.00 €
Fourniture et mise en place de BRF (Bois Raméal Fragmenté) au pied des arbres sur 10cm d'épaisseur et sur 5cm sur toutes les surfaces plantées hors patios et pots des terrasses	m3	44		60.00 €	2 640.00 €
Fourniture et mise en place de pouzzolane 7/12 en paillage sur 10cm pour les conifères du jardin intéreur	m3	4.5		150.00 €	675.00 €
Fourniture et mise en place de pouzzolane décorative 50/100 sur 10cm en périphérie du jardin intérieur	m3	4.4		150.00 €	660.00 €
Fourniture et mise en place de pouzzolane décorative 20/50 sur 10cm pour le patio n°2	m3	0.60		150.00 €	90.00 €
Fourniture et mise en place de pouzzolane 7/12 sur 5cm d'épaisseur sur les 12 pots des terrasses	m3	0.40		150.00 €	60.00 €
Fourniture et mise en place de galets blancs plats 8/10cm sur 10cm d'épaisseur pour le patio n°2 et le jardin intérieur	m2	40.00		53.00 €	2 120.00 €
Fourniture et mise en place de rochers en basalte fléchés pour le patio n°1 (hauteur 2,5m hors sol enfoncé au 1/3 1m3 environ) pose avec grue	u	3		700.00 €	2 100.00 €
Fourniture et mise en place de rochers en basalte (300 à 500 L) jardin nord	u	5		200.00 €	1 000.00 €
Fourniture et mise en place de tissu anticontaminant pour les zones de terre de bruyère (patio n°2 et jardin intérieur)	m2	123.00		3.00 €	369.00 €
Sous-total travaux préparatoires					**42 983.80 €**
2.2 PLANTATION *Tr = transplanté ; M = motte ; MG = motte grillagée ;* *br=branche ; C=conteneur ; G=godet ; P=pot*					
Acer pseudoplatanus 20/25 MG	u	1		370.00 €	370.00 €
Malus baccata 'Street parade' 20/25 MG 4tr patio 1	u	1		495.00 €	495.00 €
Quercus petraea 'columnare select' 18/20 MG 4tr	u	3		450.00 €	1 350.00 €
Paulownia tomentosa 20/25 MG 4tr	u	2		355.00 €	710.00 €
Arbre de moyenne grandeur et cépée					
Alnus glutinosa 300/350 MG cépée 3tr	u	2		317.00 €	634.00 €

Betula pendula cépée 300/350 MG 3tr	u	1		317.00 €	317.00 €
Corylus avellana 250/300 MG 5/7 br touffe solitaire 3tr	u	5		245.00 €	1 225.00 €
Corylus avellana ‘Contorta’ 200/250 multi tronc MG	u	1		365.00 €	365.00 €
Malus yunnanensis 20/25 MG 4tr	u	2		450.00 €	900.00 €
Olivier Moufla rustique C35 14/16	u	4		277.00 €	1 108.00 €
Prunus padus 18/20 MG tige fléchée 3tr	u	7		350.00 €	2 450.00 €
Sambucus racemosa 150/200 M 3/5br 2tr	u	4		185.00 €	740.00 €
Sorbus aria 16/18 MG tige 3tr	u	5		260.00 €	1 300.00 €
Sorbus aucuparia 'Golden Wonder' 16/18 MG 3tr	u	6		360.00 €	2 160.00 €
Fruitiers					0.00 €
Amandier A la Dame ½ tige C35 12/14	u	1		165.00 €	165.00 €
Prunier Reine Claude Oullens ½ tige C30 6/8	u	3		60.00 €	180.00 €
Prunier mirabelle de Nancy ½ tige C30 6/8	u	1		60.00 €	60.00 €
Poirier beurre Giffard ½ tige C30 6/8	u	1		60.00 €	60.00 €
Pommier Reinette d’Amboulne ½ tige C45 16/18	u	2		273.00 €	546.00 €
Pommier Calville rouge ½ tige C35 12/14	u	1		100.00 €	100.00 €
Pommier Orangette ½ tige C35 12/14	u	1		100.00 €	100.00 €
Pêcher Rousanne de Rodez ½ tige 8/10	u	1		100.00 €	100.00 €
Haie bocagère					
Cerastium tomentosum C3 40/60	u	4		8.50 €	34.00 €
Cotoneaster dammeri Skogholm C5 60/80	u	32		7.00 €	224.00 €
Corylus avellana touffe 2tr RN 5/7 br 100/120	u	6		9.50 €	57.00 €
Cytisus scoparius P 4,5l	u	10		14.00 €	140.00 €
Elaeagnus x. ebbingei C5 60/80	u	34		7.95 €	270.30 €
Sambucus racemosa 2Tr RN 3/5br 100/120	u	10		6.50 €	65.00 €
Arbustes et vivaces à fleurs					
Achillea millefolium C3 40/60	u	493		6.50 €	3 204.50 €
Cotoneaster franchetii C5 60/80	u	28		9.00 €	252.00 €
Calluna vulgaris 'Marlies' P8	u	131		3.00 €	393.00 €
Campanula glomerata G9	u	258		2.80 €	722.40 €
Centaurea jacea G9	u	135		2.90 €	391.50 €
Centaurea montana P8	u	88		2.80 €	246.40 €
Crocus botaniques en mélange (lot de 30)	u	32		1.20 €	38.40 €
Dianthus carthusianorum G9	u	326		2.85 €	929.10 €
Gentiana lutea C3 40/60	u	17		12.00 €	204.00 €

Genista tinctoria C3 40/60	u	27		10.00 €	270.00 €
Gentiana verna G9	u	147		2.80 €	411.60 €
Narcissus pseudonarcissus bulbe calibre 8	u	1164		1.50 €	1 746.00 €
Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire’ C5 6080	u	48		11.00 €	528.00 €
Spiraea Billardii C5 60/80	u	31		14.00 €	434.00 €
Spartium junceum C5 60/80	u	65		14.00 €	910.00 €
Conifères nains					
Cephalotaxus harringtonia ‘fastigiata’ C35 180-200	u	3		210.00 €	630.00 €
Chamaecyparis lawsoniana elwoodii C10	u	13		42.00 €	546.00 €
Chamaecyparis obtusa nana gracilis C10	u	7		59.00 €	413.00 €
Juniperus communis compressa C10	u	8		32.00 €	256.00 €
Juniperus squamata blue star C10	u	5		28.50 €	142.50 €
Pinus densiflora ‘Low Glow’ C10	u	7		45.00 €	315.00 €
Rosiers buisson					0.00 €
Rosier ‘Annapurna Dorblan’ C3	u	2		18.50 €	37.00 €
Rosier ‘Karl Herbst’ C3	u	2		18.50 €	37.00 €
Rosier ‘Mme Caroline Testout’ C3	u	2		18.50 €	37.00 €
Rosier ‘Marie Pavie’ C3	u	2		18.50 €	37.00 €
Rosiers grimpants					0.00 €
Rosier banks’ Purezza’ C5 100/120	u	2		40.00 €	80.00 €
Rosier liane ‘Guirlande fleurie’ C5 100/120	u	2		40.00 €	80.00 €
Rosier ‘Madame Alfred Carrière’ C5 100/120	u	2		40.00 €	80.00 €
Plantes grimpantes					0.00 €
Ampelopsis Veitchii C5 90/120	u	3		40.00 €	120.00 €
Campsis radicans C5 90/120	u	3		40.00 €	120.00 €
Plantes pour pots sur terrasse					0.00 €
Aster ageratoides Starshine G9	u	12		2.90 €	34.80 €
Campanula glomerata ‘Superba ‘C3	u	12		3.50 €	42.00 €
Cerastium tomentosum C3 40/60	u	36		3.50 €	126.00 €
Crocus botanique bulbe fort	u	60		1.50 €	90.00 €
Dianthus carthusianorum P8	u	12		2.60 €	31.20 €
Geranium vivace Johnson’s Blue	u	12		3.00 €	36.00 €
Narcissus pseudonarcissus bulbe fort	u	60		1.50 €	90.00 €
Salvia grahamii C3	u	12		3.50 €	42.00 €
Enherbement rustique	m2	2240		1.50 €	3 360.00 €
Sous-total plantation					***33 688.70 €***

2.3 ARROSAGE ET ENTRETIEN					
Installation d'arrosage automatique au goutte-à-goutte pour les arbres et les arbustes y compris plantes en bacs	m2	1320		12.00 €	15 840.00 €
Entretien-garantie 1 an	F	1		5 905.00 €	5 905.00 €
Sous-total Arrosage/entretien					***21 745.00 €***
2.4 MOBILIER					
Pot rond en polyéthylène Ø 1m et 1m de h pour terrasses R+1, R+2, R+3	u	12		396.00 €	4 752.00 €
Corbeille	u	5		500.00 €	2 500.00 €
Armoire à insectes 160x140x40cm de profondeur, poids 100kg, sur dalle stabilisatrice de gravier pour jardin sud	u	1		680.00 €	680.00 €
Nichoir pour oiseaux et chauve-souris	u	4		90.00 €	360.00 €
Pergola jardin Alzheimer (PM lot menuiserie)	PM				
Banc avec dossier	u	17		1 400.00 €	23 800.00 €
Fauteuil	u	4		1 200.00 €	4 800.00 €
Carillon pour jardin Alzheimer	u	1		60.00 €	60.00 €
Cendrier d'extérieur	u	3		250.00 €	750.00 €
Sous-total Mobilier					***37 702.00 €***

TOTAL HT Partie 2 EHPAD	**136 119.50 €**

TOTAL HT Partie 1 Hôpital	**28 635.50 €**
TOTAL HT Partie 2 EHPAD	**136 119.50 €**

TOTAL GENERAL HT	**164 755.00 €**

Stephane DAGONNEAU

Signature numérique de Stephane DAGONNEAU
Date : 2025.09.18 11:20:08 +02'00'