

Annexe 1E (lot n° 1)

Prestations de démantèlement et d'intégration

Projet :

Pour tous travaux dans les salles équipées en audiovisuel où l'installation est déjà présente dans la salle ou bien lors de changement d'affectation de la salle équipée.

➤ **Démantèlement d'une salle :**

Le prestataire sera amené à réaliser des désinstallations d'équipements dans des salles de l'établissement à la suite de :

- changement d'affectation des locaux
- destruction de bâtiments

Il devra défaire les équipements et le câblage en place, effectuer un inventaire spécifiant l'état, numéros de série, numéros inventaire, modèles, marques, etc. Les équipements devront être rapatriés au stock DSI sur le site concerné, en vue d'une réutilisation future.

➤ **Intégration Ubicast :**

Le prestataire sera amené à :

- Installer et déployer des équipements (fournis par l'établissement) : pose, câblage et configuration notamment sur l'interface de gestion des flottes d'enregistreurs, Mirismanager.
- Assurer la compatibilité de toute nouvelle installation avec l'installation existante.
- Coordonner le SAV : En cas de défaillance matérielle sous garantie constructeur, le titulaire assure le diagnostic, la dépose du matériel, la gestion du retour vers l'éditeur/centrale d'achat puis la remise en service après réparation.

➤ **Intégration équipements stock DSI (neuf ou en fonctionnement) :**

Le prestataire sera amené à :

- Installer et déployer des équipements (fournis par l'établissement) : pose, câblage et configuration.

Il pourra s'agir de matériel neuf ou ayant été retiré de salles démantelées et que l'établissement souhaite réintégrer dans de nouvelles salles.

Prestations attendues

- Prise en charge intégrale des travaux.
- Configuration des équipements et mise à jour des firmwares des équipements audiovisuels installés si possible.
- Une attention particulière sera apportée sur la mise en veille des équipements et la consommation électrique des équipements afin de garantir une conformité aux lois et décrets environnementaux en vigueur.
- Si sertissage manuel de câble réseau lors de l'intégration une recette de ce câble sera demandée afin de bien garantir que le câble soit de catégorie 6A à minima. Recette réalisée sous contrainte d'intégration.
- Les caractéristiques de l'installation seront vues directement avec les équipes DSI.
- Il n'est pas attendue de prestation de maintenance sur ces équipements venant du stock DSI, sous réserve du bon fonctionnement du matériel.