

PALAIS DE JUSTICE DE SAUMUR : Restauration de l'ancienne fortification urbaine

LOT UNIQUE : PIERRES DE TAILLE - MAÇONNERIE

	descriptif	unité	quantité	PU H.T.	Total H.T.
1	<u>Installations de chantier</u>				
1.1	Installations de chantier				
1.1.1	Panneau de chantier	ens	1	0,00	0,00
1.1.2	Cantonnement et sanitaires pour la durée du chantier	ens	1	0,00	0,00
1.1.3	Etat des lieux	ens	1	0,00	0,00
	Total du sous-chapitre Installations de chantier				0,00
1.2	Echafaudages et protections				
1.2.1	Protection ou dépose de la végétation en pied de mur	ens	1		PM
1.2.2	Echafaudage métallique de pied (cour latérale du palais de justice)	m²	318,00	0,00	0,00
1.2.3	Dépose de la végétation en pied de mur (rue Raspail)	ens	1		PM
1.2.4	Echafaudage métallique de pied (rue Raspail)	m²	92,00	0,00	0,00
1.2.5	Palissade anti-intrusion (rue Raspail)	ml	26,00	0,00	0,00
1.2.6	Clôture de chantier (rue Raspail)	ml	20,00	0,00	0,00
1.2.7	Echafaudage métallique de pied (cour n°39)	m²	164,00	0,00	0,00
1.2.8	Echafaudage métallique sur toiture, comprenant protections (cour n°39)	m²	16,00	0,00	0,00
1.2.9	Palissade anti-intrusion (cour n°39)	ml	15,00	0,00	0,00
1.2.10	Protection de la végétation en pied de mur et protection du sol (cour du n°40)	ens	1	0,00	0,00
1.2.11	Echafaudage métallique de pied (accès par la courtine dans la cour du n°40)	m²	54,00	0,00	0,00
1.2.12	Sapine de levage (place Saint-Michel)	ens	1	0,00	0,00
1.2.13	Protection sur coffret EDF (place Saint-Michel)	ens	1	0,00	0,00
1.2.14	Mise à disposition des installations pour les archéologues	ens	1		PM
	Total du sous-chapitre Echafaudages et protections				0,00
	Total du chapitre Installations de chantier				0,00
2	<u>Travaux de pierres de taille - maçonnerie</u>				
2.1	Elévations intérieures sur cour latérale du palais de justice				
2.1.1	Arrachage soigné de la végétation grimpante en recherche	ens	1	0,00	0,00
2.1.2	Brossage léger du parement pour purge (courtines)	m²	230,00	0,00	0,00
2.1.3	Bouchons en tuffeau (courtines)	u	20	0,00	0,00
2.1.4	Rejointoiement en recherche (courtines)	m²	230,00	0,00	0,00
2.1.5	Traitement par lait de chaux (courtines)	m²	230,00	0,00	0,00
2.1.6	Dépose de maçonnerie en moellons de tuffeau (parapet)	m³	21,00	0,00	0,00
2.1.7	Façon de chaperon bombé en moellons de tuffeau (parapet)	m³	10,50	0,00	0,00
2.1.8	Réfection de la maçonnerie en recherche avec fourniture de moellons de tuffeau (parapet)	m²	80,00	0,00	0,00
2.1.9	Brossage et rejointoiement en recherche (parapet)	m²	80,00	0,00	0,00
2.1.10	Traitement par lait de chaux (parapet)	m²	125,00	0,00	0,00
	Total du sous-chapitre Elévations intérieures				0,00

	descriptif	unité	quantité	PU H.T.	Total H.T.
2.2	Elévation sur place Saint-Michel et chemin de ronde attenant				
2.2.1	Arrachage soigné de la végétation du chemin de ronde	ens	1	0,00	0,00
2.2.2	Brossage léger du parement pour purge	m²	72,00	0,00	0,00
2.2.3	Bouchons en tuffeau	u	12	0,00	0,00
2.2.4	Rejointoiement en recherche	m²	72,00	0,00	0,00
2.2.5	Traitement par lait de chaux	m²	72,00	0,00	0,00
2.2.6	Démolition du fût béton	ens	1	0,00	0,00
2.2.7	Reprises en recherche sur la chape du chemin de ronde	ens	1	0,00	0,00
2.2.8	Réfection du solin entre le chemin de ronde et le parapet	ml	6,00	0,00	0,00
	Total du sous-chapitre Elévation place Saint-Michel				0,00
2.3	Elévation sur cour intérieure du 39 quai Mayaud et chemin de ronde attenant				
2.3.1	Arrachage soigné de la végétation du chemin de ronde	ens	1	0,00	0,00
2.3.2	Purge et blocage des anciennes consoles	u	17	0,00	0,00
2.3.3	Brossage léger du parement pour purge	m²	142,00	0,00	0,00
2.3.4	Bouchons en tuffeau	u	15	0,00	0,00
2.3.5	Rejointoiement en recherche	m²	142,00	0,00	0,00
2.3.6	Traitement par lait de chaux	m²	160,00	0,00	0,00
2.3.7	Reprises en recherche sur la chape du chemin de ronde	ens	1	0,00	0,00
2.3.8	Réfection du solin entre le chemin de ronde et le parapet	ml	23,00	0,00	0,00
	Total du sous-chapitre Elévation cour n°39				0,00
2.4	Elévation sur cour intérieure du 40 quai Mayaud et chemin de ronde attenant (n°40 et 41)				
2.4.1	Purge du chemin de ronde : terre et végétaux	m²	22,00	0,00	0,00
2.4.2	Dépose et repose de l'assise rapportée côté Intérieur	ml	4,30	0,00	0,00
2.4.3	Dépose et repose de deux assises rapportées côté extérieur	ml	7,10	0,00	0,00
2.4.4	Maçonnerie de blocage en moellons de remploi	m²	22,00	0,00	0,00
2.4.5	Façon de chape pentée au mortier de chaux hydraulique	m²	22,00	0,00	0,00
2.4.6	Façon de solin contre le parapet	ml	10,50	0,00	0,00
2.4.7	Façon de solin contre le milieu	ml	7,50	0,00	0,00
	Total du sous-chapitre Elévation cour n°40				0,00
	Total du chapitre Pierres de taille - Maçonnerie				0,00
3	<u>Repli du chantier</u>				
3.1	Elévations intérieures sur palais de justice				
3.1.1	Evacuation des gravats et repli du matériel	ens	1	0,00	0,00
3.1.2	Remise en état des abords (sur l'ensemble)	ens	1	0,00	0,00
3.2	Elévations extérieures sur place Saint-Michel				
3.2.1	Evacuation des gravats et repli du matériel	ens	1	0,00	0,00
3.2.2	Remise en état des abords (sur l'ensemble)	ens	1	0,00	0,00
3.3	Elévations extérieures sur quai Mayaud				
3.3.1	Evacuation des gravats et repli du matériel	ens	1	0,00	0,00
3.3.2	Remise en état des abords (sur l'ensemble)	ens	1	0,00	0,00
	Total du chapitre Repli du chantier				0,00
	Total Lot unique : Pierres de taille - Maçonnerie				0,00

PALAIS DE JUSTICE DE SAUMUR : Restauration de l'ancienne fortification urbaine

LOT UNIQUE : PIERRES DE TAILLE - MAÇONNERIE

	descriptif	unité	quantité	PU H.T.	Total H.T.
1	<u>PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE 1</u>				
1.1	Réfection des consoles				
1.1.1	Dépose des consoles en démolition	u	17	0,00	0,00
1.1.2	Fourniture et pose de tuffeau neuf	m3	7,50	0,00	0,00
1.1.3	Plus-value pour mouluration	u	17	0,00	0,00
1.1.4	Finitions : patine, jointoiement, lait de chaux	u	17	0,00	0,00
1.1.5	Moins-value Purgé et blocage des anciennes consoles	u	-17	0,00	0,00
	Total du sous-chapitre Réfection des consoles				0,00
	Total du chapitre PSE 1 consoles				0,00
2	<u>PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE 2</u>				
2.1	Elévation sur cour intérieure du 40 quai Mayaud et chemin de ronde attenant (n°40 et 41)				
2.1.1	Brossage léger du parement pour purge	m²	49,00	0,00	0,00
2.1.2	Bouchons en tuffeau	u	5	0,00	0,00
2.1.3	Rejointoiement en recherche	m²	49,00	0,00	0,00
2.1.4	Traitement par lait de chaux	m²	49,00	0,00	0,00
	Total du sous-chapitre Elévation cour n°40				0,00
	Total du chapitre PSE 2 élévation sur cour n°40				0,00