

MAISON D'ARRET D'AJACCIO

REFECTION DES CELLULES - CREATION D'UN ESPACE SANITAIRE AVEC INSTALLATION DE DOUCHES

DPGF

Lot 02 - charpente - couverture - isolation

28/06/2024

	Désignation	U	Q	PU €HT	TOTAL €HT
2	Réparation de charpente points A,B,C				
2,01	Etudes d'EXE	ens	1,00		- €
2,02	Aménagement des accès toiture depuis escalier d'intervention chemin de ronde	ens	1,00		- €
2,03	Mise en œuvre de ligne de vie complémentaires.	ml	60,00		- €
2,04	Dépose en sous section 4, de plaques fibrociment amiantées et couverture tuile au droit des zones d'intervention	m²	30,00		- €
2,05	Bâchage et protection provisoire par zone pendant les différentes phases de découverture du toit.	m²	30,00		- €
2,06	nettoyage des combles au droit des zones d'intervention, en sous-section 4	m²	220,00		- €
2,07	Renforcement d'élément de charpente point A	ens	1,00		- €
2,08	Remplacement d'éléments de charpente point B, compris étaie	ens	1,00		- €
2,09	Remplacement d'éléments de charpente point C, compris étaie	ens	1,00		- €
2,1	Remplacement d'éléments de charpente point B, compris étaie	ens	1,00		- €
2,11	Remplacement d'éléments de charpente point C, compris étaie	ens	1,00		- €
2,12	Remplacement de noue en zinc	ml	12,00		- €
2,13	Couverture tuile canal et plaques fibrociment	m²	30,00		- €
2,14	Révision et remplacement de tuiles cassée sur l'ensemble de la toiture	m²	500,00		- €

TOTAL €HT - €

TVA 20% - €

TOTAL €TTC - €

	VARIANTE				
	Refection complète : CHARPENTE/COUVERTURE/ISOLATION (608 m²)				
	sujestion spéciale d'intervention en milieu pénitentiaire	h	86,00		- €
	Clôture de chantier dans la cours gendarmerie	ens	1,00		- €
	Mise en place d'une grue mobile depuis la cour gendarmerie	j	14,00		- €
	Aménagement des accès toiture depuis escalier d'intervention chemin de ronde	ens	1,00		- €
	Protections périmétriques en rive de toitures (phase travaux)	ml	125,00		- €
	Mise en œuvre de ligne de vie complémentaires (phase exploitation)	ml	60,00		- €
	Dépose de couverture tuile	m²	608,00		- €
	Dépose de plaques fibrociment amiantées, compris enlèvement et mise en décharge spécialisée	m²	608,00		- €
	Désamiantage, nettoyage des combles	m²	480,00		- €
	Bâchage	m²	608,00		- €
	Renforcement d'élément de charpente point A	ens	1,00		- €
	Remplacement d'éléments de charpente point B, compris étaie	ens	1,00		- €
	Remplacement d'éléments de charpente point C, compris étaie	ens	1,00		- €
	Remplacement de noue en zinc	ml	12,00		- €
	Couverture tuile canal Sur plaques fibrociment	m²	608,00		- €
	Isolation sous plaques fibrociment, polysoutuile ép. 270 R>7 classement M1	m²	608,00		- €

TOTAL € HT - €

	moins value Solution de base : remise en état charpent Point A,B,C	ens	-1,00	- €	- €
--	--	-----	-------	-----	-----

TOTAL VARIANTE €HT - €

TVA 20% - €

TOTAL €TTC - €