

REFECTION DES CELLULES - CREATION D'UN ESPACE SANITAIRE AVEC INSTALLATION DE DOUCHES

lot 03 - plomberie - sanitaires - CVC

	Désignation	U	Q	PU €HT	TOTAL €HT	Sous Total €HT	
1	Travaux chaufferie, réseaux EF, ECS (12 semaines)						
1,1	Dossier d'exécution	ens	1,00	3 500,00 €			
1,2	Installation ballons ECS provisoires 500l, 5kw diam 750mm, compris raccordements	u	3,00	3 240,00 €			
1,3	Dépose des installations existantes	ens	1,00	4 080,00 €			
1,4	Reprise des réseaux chauffage en chaufferie	ens	1,00	5 200,00 €			
1,5	Reprise des réseaux ECS + bouclage en chaufferie	ens	1,00	5 800,00 €			
1,6	Reprise de calorifuge	ens	1,00	2 400,00 €			
1,7	Remplacement Circulateurs, compris vannes d'isolement,...	ens	5,00	1 800,00 €			
1,8	Remplacement , vannes 3 voies motorisées	ens	2,00	860,00 €			
1,9	Régulation et GTC	ens	1,00	4 200,00 €			
1,10	Armoire électrique chaufferie	ens	1,00	5 700,00 €			
1,11	Reprises de tronçons corrodés réseaux EF, ECS	ens	1,00	1 020,00 €			
1,12							
SOUS TOTAL chaufferie, réseaux EF, ECS							0,00

[illegible]

3	Réaménagement des cellules						
3,0	Etudes d'exécution	ens	1,00	1 850,00 €			
						- €	
3,1	Travaux Cellule arrivants (7,50 m²) (3 semaines)						
	Plomberie sanitaire :						
3,1,1	déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement	ens	1,00	253,40 €			
3,1,2	Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements	u	1,00	254,40 €			
3,1,3	WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements	u	1,00	1 980,00 €			
3,1,4	siphon de sol encastré pour douche à l'italienne	u	1,00	270,00 €			
3,1,5	Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d'eau chaude, pomme de douche anti vandalisme	u	1,00	1 752,00 €			
						0,00	
3,2	Travaux Cellule QD						
	Plomberie sanitaire :						
3,2,1	déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement	ens	1,00	253,40 €			
3,2,2	siphon de sol encastré pour douche à l'italienne	u	1,00	270,00 €			
3,2,3	Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d'eau chaude, pomme de douche anti vandalisme	u	1,00	1 752,00 €			
						0,00	
3,3	Travaux Cellule 110 - 111 (12,35 m² + 11,55 m²)						
	Plomberie sanitaire :						
3,3,1	déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement	ens	2,00	253,40 €			
3,3,2	Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements	u	2,00	254,40 €			
3,3,3	WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements	u	2,00	1 980,00 €			
3,3,4	siphon de sol encastré pour douche à l'italienne	u	2,00	270,00 €			
3,3,5	Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d'eau chaude, pomme de douche anti vandalisme	u	2,00	1 752,00 €			
3,3,6						0,00	

3,4	Travaux Cellules 109 – 108 13,75 m² + 13,44 m²)						
Plomberie sanitaire :							
3,4,1	déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement	ens	2,00	253,40 €			
3,4,2	Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements	u	2,00	254,40 €			
3,4,3	WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements	u	2,00	1 980,00 €			
3,4,4	siphon de sol encastré pour douche à l'italienne	u	2,00	270,00 €			
3,4,5	Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d'eau chaude, pomme de douche anti vandalisme	u	2,00	1 752,00 €			
3,4,6						0,00	
3,5	Travaux Cellules 107 - 106 (11,30 m² + 12,63 m²)						
Plomberie sanitaire :							
3,5,1	déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement	ens	2,00	253,40 €			
3,5,2	Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements	u	2,00	254,40 €			
3,5,3	WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements	u	2,00	1 980,00 €			
3,5,4	siphon de sol encastré pour douche à l'italienne	u	2,00	270,00 €			
3,5,5	Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d'eau chaude, pomme de douche anti vandalisme	u	2,00	1 752,00 €			
3,5,6						0,00	
3,6	Travaux Cellule 105 (18,40 m²)						
Plomberie sanitaire :							
3,6,1	déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement	ens	1,00	253,40 €			
3,6,2	Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements	u	1,00	254,40 €			
3,6,3	WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements	u	1,00	1 980,00 €			
3,6,4	siphon de sol encastré pour douche à l'italienne	u	1,00	270,00 €			
3,6,5	Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d'eau chaude, pomme de douche anti vandalisme	u	1,00	1 752,00 €			
3,6,6						0,00	

3,7	Travaux Cellule 104 (17,98 m²)						
Plomberie sanitaire :							
3,7,1	déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement	ens	1,00	253,40 €			
3,7,2	Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements	u	1,00	254,40 €			
3,7,3	WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements	u	1,00	1 980,00 €			
3,7,4	siphon de sol encastré pour douche à l'italienne	u	1,00	270,00 €			
3,7,5	Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d'eau chaude, pomme de douche anti vandalisme	u	1,00	1 752,00 €			
3,7,6						- €	
3,8	Travaux Cellule 103 (18,15 m²)						
Plomberie sanitaire :							
3,8,1	déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement	ens	1,00	253,40 €			
3,8,2	Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements	u	1,00	254,40 €			
3,8,3	WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements	u	1,00	1 980,00 €			
3,8,4	siphon de sol encastré pour douche à l'italienne	u	1,00	270,00 €			
3,8,5	Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d'eau chaude, pomme de douche anti vandalisme	u	1,00	1 752,00 €			
3,8,6						- €	
3,9	Travaux Cellules 101 - 102 - bureau (7,55 m² + 7,55 m² + 7,60 m²)						
Plomberie sanitaire :							
3,9,1	déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement	ens	2,00	253,40 €			
3,9,2	Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements	u	2,00	254,40 €			
3,9,3	WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements	u	2,00	1 980,00 €			
3,9,4	siphon de sol encastré pour douche à l'italienne	u	2,00	270,00 €			
3,9,5	Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d'eau chaude, pomme de douche anti vandalisme	u	2,00	1 752,00 €			
3,9,6						- €	

3,10	Travaux Cellule 210 - 211 (12,06 m² + 13,15 m²)						
Plomberie sanitaire :							
3,10,1	déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement	ens	2,00	253,40 €			
3,10,2	Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements	u	2,00	254,40 €			
3,10,3	WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements	u	2,00	1 980,00 €			
3,10,4	siphon de sol encastré pour douche à l'italienne	u	2,00	270,00 €			
3,10,5	Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d'eau chaude, pomme de douche anti vandalisme	u	2,00	1 752,00 €			
3,10,6						- €	
3,11	Travaux Cellules 209 – 208 14,16 m² + 14,22 m²)						
Plomberie sanitaire :							
3,11,1	déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement	ens	2,00	253,40 €			
3,11,2	Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements	u	2,00	254,40 €			
3,11,3	WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements	u	2,00	1 980,00 €			
3,11,4	siphon de sol encastré pour douche à l'italienne	u	2,00	270,00 €			
3,11,5	Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d'eau chaude, pomme de douche anti vandalisme	u	2,00	1 752,00 €			
3,11,6						- €	
3,12	Travaux Cellules 207 - 206 (11,69 m² + 13,48 m²)						
Plomberie sanitaire :							
3,12,1	déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement	ens	2,00	253,40 €			
3,12,2	Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements	u	2,00	254,40 €			
3,12,3	WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements	u	2,00	1 980,00 €			
3,12,4	siphon de sol encastré pour douche à l'italienne	u	2,00	270,00 €			
3,12,5	Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d'eau chaude, pomme de douche anti vandalisme	u	2,00	1 752,00 €			
3,12,6						- €	

3,13 Travaux Cellule 205 (18,40 m²)							
Plomberie sanitaire :							
3,13,1	déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement	ens	1,00	253,40 €			
3,13,2	Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements	u	1,00	254,40 €			
3,13,3	WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements	u	1,00	1 980,00 €			
3,13,4	siphon de sol encastré pour douche à l'italienne	u	1,00	270,00 €			
3,13,5	Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d'eau chaude, pomme de douche anti vandalisme	u	1,00	1 752,00 €			
3,13,6						0,00	
3,14 Travaux Cellule 204 (17,98 m²)							
Plomberie sanitaire :							
3,14,1	déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement	ens	1,00	253,40 €			
3,14,2	Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements	u	1,00	254,40 €			
3,14,3	WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements	u	1,00	1 980,00 €			
3,14,4	siphon de sol encastré pour douche à l'italienne	u	1,00	270,00 €			
3,14,5	Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d'eau chaude, pomme de douche anti vandalisme	u	1,00	1 752,00 €			
3,14,6						0,00	
3,15 Travaux Cellule 203 (18,15 m²)							
Plomberie sanitaire :							
3,15,1	déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement	ens	1,00	253,40 €			
3,15,2	Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements	u	1,00	254,40 €			
3,15,3	WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements	u	1,00	1 980,00 €			
3,15,4	siphon de sol encastré pour douche à l'italienne	u	1,00	270,00 €			
3,15,5	Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d'eau chaude, pomme de douche anti vandalisme	u	1,00	1 752,00 €			
3,15,6						0,00	

3,16	Travaux Cellules 201 - 202 - bureau (8,07 m² + 8 m² + 8,07 m²)						
Plomberie sanitaire :							
3,16,1	déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement	ens	2,00	253,40 €			
3,16,2	Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements	u	2,00	254,40 €			
3,16,3	WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements	u	2,00	1 980,00 €			
3,16,4	siphon de sol encastré pour douche à l'italienne	u	2,00	270,00 €			
3,16,5	Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d'eau chaude, pomme de douche anti vandalisme	u	2,00	1 752,00 €			
3,16,6						- €	
3,17	Travaux Cellule 200 (18,25 m²)						
Plomberie sanitaire :							
3,17,1	déconnexion réseaux EF, ECS, compris pose de vannes d'isolement	ens	1,00	253,40 €			
3,17,2	Lavabo/Evier inox encastrable compris robinetterie, alimentations, évacuation et raccordements	u	1,00	254,40 €			
3,17,3	WC inox sur pied compris robinetterie, alimentations évacuation et raccordements	u	1,00	1 980,00 €			
3,17,4	siphon de sol encastré pour douche à l'italienne	u	1,00	270,00 €			
3,17,5	Colonne de douche temporisée avec limiteur de température d'eau chaude, pomme de douche anti vandalisme	u	1,00	1 752,00 €			
3,17,6						0,00	
SOUS TOTAL Cellules							0,00

TOTAL €HT	-	€
TVA 10%	-	€
TOTAL €HTTC	-	€

0,00
