

MAISON D'ARRET D'AJACCIO

REFECTION DES CELLULES - CREATION D'UN ESPACE SANITAIRE AVEC INSTALLATION DE DOUCHES

DPGF
LOT 06 - MENUISERIE

08/03/2024

	Désignation	U	Q	PU €HT	TOTAL €HT	Sous Total €HT
0	Travaux chaufferie, réseaux EF, ECS (12 semaines)					
0,1	Fourniture et pose 2 portes coupe-feu 1/2h du sas d'accès chaufferie	ens	2,00		- €	- €
1	Réaménagement des cellules					
1,0,1	Etudes d'Exécution	ens	1,00		- €	- €
1,1	Travaux Cellule arrivants (7,50 m²) (3 semaines)					
	Plan de travail :					
1,1,1	plan de travail en Stratifié Traité hydrofuge Ep 38mm Ig 0.60	ml	1,30		- €	
1,1,2	jambage en panneau stratifié avec mini vérins pour isoler le panneau du sol et corriger les défauts de planéité. Etagère sous plan de travail. fixation murale par équerre.	ens	1,00		- €	
	menuiseries extérieures :					
1,1,3	Remplacement de fenêtre compris dépose et évacuation	ens	1,00		- €	
1,1,4	Dépose des grilles en métal déployé, entre fenêtre et barreaudage	ens	1,00		- €	- €
1,2	Travaux Cellule QSL (13,23 m² + 7,05 m²)					
	menuiseries extérieures :					
1,2,1	Remplacement de fenêtre compris dépose et évacuation	ens	3,00		- €	
1,2,2	Dépose des grilles en métal déployé, entre fenêtre et barreaudage	ens	1,00		- €	- €
1,3	Travaux Cellule 110 - 111 (12,35 m² + 11,55 m²)					
	Plan de travail :					
1,3,1	plan de travail en Stratifié Traité hydrofuge Ep 38mm Ig 0.60	ml	4,80		- €	
1,3,2	jambage en panneau stratifié avec mini vérins pour isoler le panneau du sol et corriger les défauts de planéité. Etagère sous plan de travail. fixation murale par équerre.	ens	2,00		- €	
	menuiseries extérieures :					
1,3,3	Remplacement de fenêtre compris dépose et évacuation	ens	2,00		- €	
1,3,4	Dépose des grilles en métal déployé, entre fenêtre et barreaudage	ens	1,00		- €	0,00
1,4	Travaux Cellules 109 – 108 13,75 m² + 13,44 m²)					
	Plan de travail :					
1,4,1	plan de travail en Stratifié Traité hydrofuge Ep 38mm Ig 0.60	ml	4,80		- €	
1,4,2	jambage en panneau stratifié avec mini vérins pour isoler le panneau du sol et corriger les défauts de planéité. Etagère sous plan de travail. fixation murale par équerre.	ens	2,00		- €	
	menuiseries extérieures :					
1,4,3	Remplacement de fenêtre compris dépose et évacuation	ens	2,00		- €	
1,4,4	Dépose des grilles en métal déployé, entre fenêtre et barreaudage	ens	1,00		- €	0,00
1,5	Travaux Cellules 107 - 106 (11,30 m² + 12,63 m²)					
	Plan de travail :					
1,5,1	plan de travail en Stratifié Traité hydrofuge Ep 38mm Ig 0.60	ml	4,80		- €	
1,5,2	jambage en panneau stratifié avec mini vérins pour isoler le panneau du sol et corriger les défauts de planéité. Etagère sous plan de travail. fixation murale par équerre.	ens	2,00		- €	
	menuiseries extérieures :					
1,5,3	Remplacement de fenêtre compris dépose et évacuation	ens	2,00		- €	
1,5,4	Dépose des grilles en métal déployé, entre fenêtre et barreaudage	ens	1,00		- €	0,00

1,6	Travaux Cellule 105 (18,40 m²)						
Plan de travail :							
1,6,1	plan de travail en Stratifié Traité hydrofuge Ep 38mm Ig 0.70	ml	2,40		- €		
1,6,2	jambage en panneau stratifié avec mini vérins pour isoler le panneau du sol et corriger les défauts de planéité. Etagère sous plan de travail. fixation murale par équerre.	ens	1,00		- €		
menuiseries extérieures :							
1,6,3	Remplacement de fenêtre compris dépose et évacuation	ens	1,00		- €		
1,6,4	Dépose des grilles en métal déployé, entre fenêtre et barreaudage	ens	1,00		- €		0,00
1,7	Travaux Cellule 104 (17,98 m²)						
Plan de travail :							
1,7,1	plan de travail en Stratifié Traité hydrofuge Ep 38mm Ig 0.60	ml	2,40		- €		
1,7,2	jambage en panneau stratifié avec mini vérins pour isoler le panneau du sol et corriger les défauts de planéité. Etagère sous plan de travail. fixation murale par équerre.	ens	1,00		- €		
menuiseries extérieures :							
1,7,3	Remplacement de fenêtre compris dépose et évacuation	ens	1,00		- €		
1,7,4	Dépose des grilles en métal déployé, entre fenêtre et barreaudage	ens	1,00		- €		- €
1,8	Travaux Cellule 103 (18,15 m²)						
Plan de travail :							
1,8,1	plan de travail en Stratifié Traité hydrofuge Ep 38mm Ig 0.60	ml	2,40		- €		
1,8,2	jambage en panneau stratifié avec mini vérins pour isoler le panneau du sol et corriger les défauts de planéité. Etagère sous plan de travail. fixation murale par équerre.	ens	1,00		- €		
menuiseries extérieures :							
1,8,3	Remplacement de fenêtre compris dépose et évacuation	ens	1,00		- €		
1,8,4	Dépose des grilles en métal déployé, entre fenêtre et barreaudage	ens	1,00		- €		- €
1,9	Travaux Cellules 101 - 102 - bureau (7,55 m² + 7,55 m² + 7,60 m²)						
Plan de travail :							
1,9,1	plan de travail en Stratifié Traité hydrofuge Ep 38mm Ig 0.60	ml	3,60		- €		
1,9,2	jambage en panneau stratifié avec mini vérins pour isoler le panneau du sol et corriger les défauts de planéité. Etagère sous plan de travail. fixation murale par équerre.	ens	4,00		- €		
menuiseries extérieures :							
1,9,3	Remplacement de fenêtre compris dépose et évacuation	ens	3,00		- €		
1,9,4	Dépose des grilles en métal déployé, entre fenêtre et barreaudage	ens	1,00		- €		- €
1,10	Travaux Cellule 210 - 211 (12,06 m² + 13,15 m²)						
Plan de travail :							
1,10,1	plan de travail en Stratifié Traité hydrofuge Ep 38mm Ig 0.60	ml	4,80		- €		
1,10,2	jambage en panneau stratifié avec mini vérins pour isoler le panneau du sol et corriger les défauts de planéité. Etagère sous plan de travail. fixation murale par équerre.	ens	2,00		- €		
menuiseries extérieures :							
1,10,3	Remplacement de fenêtre compris dépose et évacuation	ens	2,00		- €		
1,10,4	Dépose des grilles en métal déployé, entre fenêtre et barreaudage	ens	1,00		- €		- €
1,11	Travaux Cellules 209 – 208 14,16 m² + 14,22 m²)						
Plan de travail :							
1,11,1	plan de travail en Stratifié Traité hydrofuge Ep 38mm Ig 0.60	ml	5,80		- €		
1,11,2	jambage en panneau stratifié avec mini vérins pour isoler le panneau du sol et corriger les défauts de planéité. Etagère sous plan de travail. fixation murale par équerre.	ens	2,00		- €		
menuiseries extérieures :							
1,11,3	Remplacement de fenêtre compris dépose et évacuation	ens	2,00		- €		
1,11,4	Dépose des grilles en métal déployé, entre fenêtre et barreaudage	ens	1,00		- €		- €

1,12	Travaux Cellules 207 - 206 (11,69 m² + 13,48 m²)						
	Plan de travail :						
1,12,1	plan de travail en Stratifié Traité hydrofuge Ep 38mm Ig 0.60	ml	4,80		- €		
1,12,2	jambage en panneau stratifié avec mini vérins pour isoler le panneau du sol et corriger les défauts de planéité. Etagère sous plan de travail. fixation murale par équerre.	ens	2,00		- €		
	menuiseries extérieures :						
1,12,3	Remplacement de fenêtre compris dépose et évacuation	ens	2,00		- €		
1,12,4	Dépose des grilles en métal déployé, entre fenêtre et barreaudage	ens	1,00		- €		- €
1,13	Travaux Cellule 205 (18,40 m²)						
	Plan de travail :						
1,13,1	plan de travail en Stratifié Traité hydrofuge Ep 38mm Ig 0.60	ml	2,40		- €		
1,13,2	jambage en panneau stratifié avec mini vérins pour isoler le panneau du sol et corriger les défauts de planéité. Etagère sous plan de travail. fixation murale par équerre.	ens	1,00		- €		
	menuiseries extérieures :						
1,13,3	Remplacement de fenêtre compris dépose et évacuation	ens	1,00		- €		
1,13,4	Dépose des grilles en métal déployé, entre fenêtre et barreaudage	ens	1,00		- €		0,00
1,14	Travaux Cellule 204 (17,98 m²)						
	Plan de travail :						
1,14,1	plan de travail en Stratifié Traité hydrofuge Ep 38mm Ig 0.60	ml	2,40		- €		
1,14,2	jambage en panneau stratifié avec mini vérins pour isoler le panneau du sol et corriger les défauts de planéité. Etagère sous plan de travail. fixation murale par équerre.	ens	1,00		- €		
	menuiseries extérieures :						
1,14,3	Remplacement de fenêtre compris dépose et évacuation	ens	1,00		- €		
1,14,4	Dépose des grilles en métal déployé, entre fenêtre et barreaudage	ens	1,00		- €		0,00
1,15	Travaux Cellule 203 (18,15 m²)						
	Plan de travail :						
1,15,1	plan de travail en Stratifié Traité hydrofuge Ep 38mm Ig 0.60	ml	2,40		- €		
1,15,2	jambage en panneau stratifié avec mini vérins pour isoler le panneau du sol et corriger les défauts de planéité. Etagère sous plan de travail. fixation murale par équerre.	ens	1,00		- €		
	menuiseries extérieures :						
1,15,3	Remplacement de fenêtre compris dépose et évacuation	ens	1,00		- €		
1,15,4	Dépose des grilles en métal déployé, entre fenêtre et barreaudage	ens	1,00		- €		0,00
1,16	Travaux Cellules 201 - 202 - bureau (8,07 m² + 8 m² + 8,07 m²)						
	Plan de travail :						
1,16,1	plan de travail en Stratifié Traité hydrofuge Ep 38mm Ig 0.60	ml	3,60		- €		
1,16,2	jambage en panneau stratifié avec mini vérins pour isoler le panneau du sol et corriger les défauts de planéité. Etagère sous plan de travail. fixation murale par équerre.	ens	4,00		- €		
	menuiseries extérieures :						
1,16,3	Remplacement de fenêtre compris dépose et évacuation	ens	3,00		- €		
1,16,4	Dépose des grilles en métal déployé, entre fenêtre et barreaudage	ens	1,00		- €		- €
1,17	Travaux Cellule 200 (18,25 m²)						
	Plan de travail :						
1,17,1	plan de travail en Stratifié Traité hydrofuge Ep 38mm Ig 0.60	ml	2,40		- €		
1,17,2	jambage en panneau stratifié avec mini vérins pour isoler le panneau du sol et corriger les défauts de planéité. Etagère sous plan de travail. fixation murale par équerre.	ens	1,00		- €		
	menuiseries extérieures :						
1,17,3	Remplacement de fenêtre compris dépose et évacuation	ens	1,00		- €		
1,17,4	Dépose des grilles en métal déployé, entre fenêtre et barreaudage	ens	1,00		- €		0,00

0,00

TOTAL €HT - €
TVA 10% - €
TOTAL €HTTC - €