

54 – MEURTHE-ET-MOSELLE
MINISTERE DE LA JUSTICE
DEPARTEMENT DE L'IMMOBILIER DE NANCY

COUR D'APPEL DE NANCY
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Création de geôles



CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX
GLOBAL ET FORFAITAIRE

Lot n°2 Menuiserie - Peinture

Juillet 2026

Agence Pierre-Yves CAILLAULT
Architecte en Chef des Monuments Historiques
1, rue Bénard, 75014 Paris
Tél. 01 53 90 20 40 / acmh@agencecaillault.com

VERDI VERDI Bâtiment Est
Bureau d'études
59, rue Jean Jaurès, 88000 Epinal
Tél. 03 72 54 03 32 / batimentest@verdi.fr

Lot n°2 Menuiserie - Peinture

Les quantités ci-dessous sont données à titre indicatif, celles-ci représentent les quantités minimum à mettre en œuvre, il appartiendra à l'entreprise de valider ou d'adapter les quantités dans le cadre de son offre globale et forfaitaire

NOTA : L'entreprise devra vérifier sur place les cotes des menuiseries avant remise de son offre. Il ne sera pas admis d'augmentation de prix dans le cas de dimensions différentes tant en plus qu'en moins.

N° CCTP	N° ART	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Quantités MOE	Quantités Ent	P.U	SOMMES
		<u>TRAVAUX DE MENUISERIE</u>					
		MENUISERIES NEUVES					
		FOURNITURE ET POSE DE BLOCS PORTES SECURISEES, compris peinture					
2.2.1	1	* pour cellules d'attente - 90 x 210 cm - avec partie vitrée sécurisée	U	4			
2.2.1	2	* pour cellules d'attente - 90 x 210 cm - avec partie vitrée sécurisée et passe-menottes	U	1			
2.2.1	3	* pour accès à la zone sécurisée avec partie vitrée sécurisée et serrure extérieure avec clef - 90 x 210 cm	U	1			
		FOURNITURE ET POSE DE PORTES NEUVES, compris peinture					
		* portes pleines CF1h, sous contrôle d'accès, asservies au SSI					
2.2.2	4	120 x 210 cm environ - entre les pièces n°-113 et -111	U	1			
2.2.2	5	90 x 210 cm environ - pièce n°-110	U	1			
2.2.2	6	* porte intérieure CF 1h - pour sanitaires - 90 x 210 cm compris plaque inox en partie basse	U	1			
2.2.2	7	* porte intérieure CF 1h - local archives et chaufferie - 90 x 210 cm	U	4			
2.2.3	8	PORTE D'ACCES pour entretien pompe de relevage 60 larg. x 100 ht. cm environ	U	1			
2.2.4	9	PLACARD TECHNIQUE en bois 40 larg. x 50 ht. x 25 cm prof. environ	U	1			
		REPRISE DE MENUISERIES					
2.3.1	10	PORTAIL D'ENTREE depuis la cour d'honneur, sous contrôle d'accès, asservi au SSI * reprise du panneau bas suite à la modification de l'accès * compris : transport aller - retour en atelier, remise en peinture * compris cloison provisoire avec serrure dimensions après modification : 80 x 240 cm	Fft	1			
2.3.2	11	REMISE EN JEU ET REMISE EN PEINTURE en recherche * soupiraux dans l'espace cellules * fenêtre dans l'espace repos / repas * fenêtre dans l'espace déferrement * porte de l'espace repos / repas * porte de l'espace déferrement	Ens	1			
2.3.3	12	REPRISE DE PARQUET dans l'espace déferrement * ponçage et remise en peinture	m2	20,00			
		<u>TRAVAUX DE SERRURERIE</u>					
2.5.1	13	GRILLE EN FER FORGE, serrure comprise dimensions : 110 x 175 cm	Ens	1			
2.6	14	<u>DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES</u>	Fft	1			

TOTAL HT

TVA 20%

MONTANT TTC