Reprise doublages au droit des nez de cloison déposés

Espace Attente 18,13 m²

Restaurant 83.90 m²

Reprise doublages en périphérie de la Mext remplacée

Reprise doublages au droit du démoli

Espace PLSU 15,50 m²

Emplacement Marianne Devise républicaine

PV

Box 32,81 m²

200 200 200 Ecran 257 257

PV SAP PV SAP PV SAP PV SAP PV SAP

Box Box Box Box PMR Box PMR

250 132 120 153 61 140 120 250

Accueil 20,65 m²

Séparateur évolutif mobile

Guichet

350 110

Circulation 31,82 m²

Reprise doublages en périphérie de la Mext remplacée

Porte 83

Espace accueil 13.73 m²

Reprise doublages au droit des nez de cloison déposés

Reprise doublages au droit des nez de cloison déposés

Coffres 7.57 m²

Dgm 8.45

Archives 16.02 m²

Loc

LEGENDE

- Nouvelle cloison placostyle toute hauteur 98 x 48
- Nouvelle cloison modulaire pleine
- Nouvelle cloison modulaire vitrée toute hauteur
- Nouvelle cloison modulaire vitrée sur allège pleine

Nouvelle porte double pleine stratifiée 2 faces 1.40 x 2.15 mht

Nouvelle porte simple pleine stratifiée 2 faces 1.00 x 2.15 mht

Bureau 1600 x 800 mm

Bureau 1900 x 1800 mm

ECHELLE : 1/100	ETAGE : RDC	PHASE : PRO	Plan AM01	JUIN 2026

CDFiP AVRANCHES

PLAN D'AMENAGEMENT - HALL D'ACCUEIL

VBE INGENIERIE

43 rue Denis Papin
41 000 BLOIS

Tel : 06.28.83.15.65
Mail : geoffrey.vieugue@vbei.fr