



MISSION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE RESTRUCTURATION DE L'HÔPITAL D'EMBRUN – 05200 EMBRUN REALISATION DU POSTE TRANSFORMATEUR



CDPGF 01 GROS ŒUVRE - DCE



DCE
Lot 01 - Gros oeuvre

NOTA

L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.

L'Entreprise est tenue d'indiquer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article le prix unitaire.

Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.

L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.

Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

Les quantités sont données à titre indicatif, l'entreprise doit indiquer dans la colonne "Q ent" les quantités sur lesquelles elle s'engage.

L'Entreprise est donc tenue de vérifier les quantités indiquées par le Maître d'Oeuvre et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.

N °	DESIGNATION	U	Q Moe	Q ent.	P.U. €	MONTANT €
3.1	INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER					
3.1.1	Installation de chantier	ENS	1			- €
3.1.2	Constat d'état des lieux	ENS	1			- €
3.1.3	Implantation	ENS	1			- €
3.1.4	Etudes et plans d'exécution	ENS	1			- €
	SOUS-TOTAL INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER					- €
3.2	TERRASSEMENTS					
3.2.1	Travaux préparatoires	ENS	1			- €
3.2.2	Terrassements en pleine masse	M3	30			- €
3.2.3	Terrassements particuliers	M3	13			- €
3.2.4	Evacuation des terres	M3	43			- €
3.2.5	Remblaiement	M3	26			- €
	SOUS-TOTAL TERRASSEMENTS					- €
3.3	FONDATIONS					
3.3.1	Béton de propreté	ENS	1			- €
3.3.2	Gros béton	M3	13			- €
3.3.3	Semelles en béton armé filantes	Béton M3	2			- €
		Acier KG	100			- €
3.3.4	Longrines béton	Béton M3	3.5			- €
		Coffrage M2	32			- €
		Acier KG	525			- €
3.3.5	Soubassement blocs à bancher	M2	30			- €
3.3.6	Radier béton	Béton M3	6.5			- €
		Acier KG	650			- €
3.3.7	Dalle portée béton	Béton M3	15			- €
		Acier KG	1500			- €
3.3.8	Infrastructure local Transformateur et groupe électrogène	ENS	1			- €
3.3.9	Boucle équipotentielle de terre	ENS	1			- €
	SOUS-TOTAL FONDATIONS					- €
3.4	SUPERSTRUCTURE					
3.4.1	Maçonnerie de blocs à bancher	M2	46			- €
3.4.2	Plancher en béton armé	Béton M3	4			- €
		Acier KG	228			- €
		Coffrage M2	19			- €
3.4.3	Relevé d'acrotère béton	Béton M3	1			- €
		Acier KG	100			- €
		Coffrage M2	7			- €
	SOUS-TOTAL SUPERSTRUCTURE					- €
3.5	OUVRAGES DIVERS					
3.5.1	Rebouchage des trémies planchers et percements murs	ENS	1			- €
3.5.2	Remise en état des extérieurs	ENS	1			- €
	SOUS-TOTAL OUVRAGES DIVERS					- €
3.6	FACADES					
3.6.1	Enduit de façade	M2	80			- €
	SOUS-TOTAL FACADES					- €
	Montant total HT €					- €
	TVA 20,00 %					- €
	Montant total TTC €					- €
	Coordonnées de l'entreprise					
	Affaire suivie par					