

Commune de **SAINT PIERRE D'AMILLY**

IMPLANTATION DE 12 BATIMENTS D'ELEVAGE AVICOLE



DETAIL ESTIMATIF POSE CLÔTURES ET PORTAILS - LOT 2

Tous les parcours extérieurs auront une dimension de 36,50m x 22m; une implantation précise des clôtures est demandée.

N° du Prix	Désignation des Travaux	U	Quantités	Prix-Unitaires	Montant HT
z et					
1-1	Installation de chantier - Transfert - Signalisation	U	1.00		
1-2	Implantation, piquetage du chantier	Frt	1.00		

sous-total : 0.00

Clôtures - Portails

2-1	Fourniture et pose de clôture (parcours extérieurs) comprenant terrassement sur 20 cm minimum pour enfouissement grillage de clôture (hormis sur les longueurs communes à 2 parcours), hauteur de clôture de 2m, grillage à simple torsion galvanisé, section de 1,4 mm mini, maille de 5 cm maximum, poteaux métalliques galvanisés avec espace de 2,5 m max , scellement au sol par apport de béton, grillage fixé sur des fils de tension, avec 2 tendeurs sur chaque longueur, espacés verticalement de 40 cm maximum, fil électrique en haut de clôture	ml	996		
2-2	Fourniture et pose de portail d'une largeur de 3m minimum et d'une hauteur de 2 m minimum; le portail sera grillagé pareillement à la clôture.	U	12		

sous-total : 0.00

Montant HT	0.00
Montant TVA	0.00
Montant TTC	0.00