

MINISTERE DE L'INETERIEUR CNICG _ CASERNE GODEFROID GAMIN
46 500 GRAMAT

Réparation du Clos et du Couvert du Bâtiment 18
Démolition du Mur de Soutènement et Reprofilage du Terrain

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (CDPGF)
LOT 02: DEMOLITION _ GROS-ŒUVRE _ VRD

BUREAU D'ETUDES

IES
311, Rue Hautesserre
46000 CAHORS
Tél : 05 65 22 56 53
Joel.humbert@ies-ingenierie.fr

SPS

SOCOTEC
101bis, route de Montbartier
82000 MONTAUBAN
Tél : 07 84 58 15 26
mathieu.gros@socotec.com

BUREAU DE CONTROLE

SOCOTEC
764 Carrefour de Regourd
46000 CAHORS
Tél : 06 19 77 88 97
jerome.isoard@socotec.com



SOND
ESQ
APS
APD
PRO
DCE
ACT
VISA
DET
AOR

juin-26
I25143

	Nom	Fonction	Signature	Date
ETABLI	Théogène SINGIZA	CA		juin-26
APPROUVE	HUMBERT Joel	CE		juin-26

Grille de révision

INDICE	ETABLI PAR	DATE	LIBELLE	
0	Théogène SINGIZA	juin-26	Emission initiale	

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Quantité	Q vérifiée	P.U (€)	P. Global (€)	Indice BT
	LOT02 : DEMOLITION _ GROS-ŒUVRE _ VRD						
2.2.1	TRAVAUX PRELIMINAIRES						
2.2.1.1	Études d'exécution	ens	1				BT06
2.2.1.2	Installation /préparation/ désinstallation/démarches administratives	ens	1				BT06
2.2.1.3	Implantation	ens	1				BT06
	Sous-total Travaux Préliminaire						
2.2.2	DEMOLITIONS						
2.2.2.1	Menuiseries intérieures	U	20				BT06
2.2.2.2	Faux plafonds et caissons horizontaux	m2	305,00				BT06
2.2.2.3	Revêtements muraux- faïences	m2	82,50				BT06
2.2.2.4	Cloisonnements et doublages intérieurs	m2	330,00				BT06
2.2.2.5	Plancher béton de toute nature (compris marches)	ml	16,0				BT06
2.2.2.6	Chape-Revêtement de sol dur	ml	305,0				BT06
2.2.2.7	Dallage de sol de toute nature	m2	305,00				BT06
2.2.2.8	Cheminée - conduit (compris étalement)	U	1				BT06
2.2.2.9	Superstructures,- maçonneries de toutes natures	m3	53,975				BT06
2.2.2.10	Infrastructure	m3	4,800				BT06
2.2.2.11	Garde-corps et clôture grillagée rigidé	ml	35,0				BT06
2.2.2.12	Regard EP (contenant de l'amiante)	U	3				BT06
	Sous-total Démolitions						
2.2.3	TERRASSEMENTS						
2.2.3.1	Pleine masse	m2	180,00				BT02
2.2.3.2	Terrassements en tranchée	m3	46,800				BT06
2.2.3.3	Terrassements à l'intérieur du bâtiment existant.	m3	161,310				BT06
2.2.3.4	Remblaiement	m3	35,700				BT02
	Sous-total Terrassements						
2.2.4	CONSOLIDATION DE FONDATIONS						
2.2.4.1	Reprise en sous-œuvre	m3	5,775				BT06
	Sous-total Consolidation de Fondations						
2.2.5	INFRASTRUCTURE EN BETON ARME						
2.2.5.1	Massif en tête de pieux (M) -ratio 90 kg/m3	m3	5,400				BT06
2.2.5.2.	Longrine (L) -ratio 120 kg/m3	m3	9,700				BT06
2.2.5.3	Soubassement pierres de récupération	m2	21,00				BT06
2.2.5.4	Soubassement de blocs à bancher	m3	0,570				BT06
	Sous-total Infrastructures Béton Armé						
2.2.6	PLANCHERS						
2.2.6.1	Plancher dalle pleine ép. 18 cm compris marches	m2	7,14				BT06
2.2.6.2	Planchers préfabriqués à poutrelles et entrevous						
2.2.6.2.1	Plancher Type 16+4	m2	10,08				BT06
	Sous-total Planchers						BT06
2.2.7	DALLAGE						
2.2.7.1	Interface anticapillaire et termicide	m2	305,00				BT06
2.2.7.2	Couche putrescible	ml	305,0				BT06
2.2.7.3	Dallage porté						
2.2.7.3.1	épaisseur 20 cm (ratio 14 kg / m2)	ml	305,0				BT06
2.2.7.4	Scellement de barres de liaison	u	22				
	Sous-total Dallages						BT06

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Quantité	Q vérifiée	P.U (€)	P. Global (€)	Indice BT
2.2.8	MACONNERIES						
2.2.8.1	Réparation de maçonneries de moellons équarris	ens	1				BT03
	Sous-total Maçonneries						
2.2.9	AUTRES STRUCTURES						
2.2.9.1	Reconnaissance des ossature bois	ens	1				BT06
2.2.9.2	Complément d'isolation des combles	ens	1				BT06
2.2.9.3	Nettoyage et traitement de la couverture	ens	1				BT06
	Sous-total Autres Structures						
2.2.10	PARACHEVEMENTS-FINITIONS						
2.2.10.1	Réservations, calfeutrements, bouchages, etc.	ens	1				BT06
	Sous-total Parachèvements - Finitions						
2.2.11	FUMISTERIE						
2.2.11.1	Cheminée à foyer ouvert	U	1				BT03
	Sous-total Fumisterie						
2.2.12	RESEAUX - DIVERS SOUS BATIMENT ET EXTERIEUR						
2.2.12.1	Canalisations PVC						
2.2.12.1.1	Canalisation PVC tous Ø confondus	ml	25,0				BT06
2.2.12.2	Fourreaux						
	Fourreaux Tous Ø	ml	25,0				BT06
2.2.12.3	Canalisations extérieurs enterrées	ml	80,0				BT02
2.2.12.4	Regard de branchement	U	6				BT02
2.2.12.5	Regards principaux	U	2				BT02
2.2.12.6	Hydro curage et passage caméra	U	1				BT06
	Sous-total Rsx Divers sous bâtiment et extérieurs						
2.2.13	AMÉNAGEMENTS DIVERS						
2.1.13.1	Mur de soutènement						
	MST dim.	m2	87,50				BT06
	Sous-total Aménagements Divers						
2.2.14	ESPACES VERTS						
2.2.14.1	Revêtement en terre végétale	m2	200,00				BT02
2.2.14.2	Engazonnement	m2	200,00				BT02
	Sous-total Espace verts						
2.3	GESTION DES DECHETS						
	Quantité totale de déchets estimé par l'entreprise	kg					
	Coût gestions des déchets selon CCTP	Ens	1				
	MONTANT TOTAL TRAVAUX H.T.V.A						
	T.V.A 20%						
	MONTANT TOTAL TRAVAUX T.T.C.						
NOTA: Les quantités données par la maîtrise d'œuvre sont purement indicatives. L'entreprise est tenue par une étude personnelle d'en vérifier l'exactitude. Elle devra de ce fait obligatoirement reporter dans la colonne "Qu vérifiée" le résultat de ses propres calculs permettant la détermination de son prix. Dans le cas où la colonne " QU vérifiée" ne serait pas renseignée, les quantités proposées seront considérées comme acceptées par l'entreprise. Cette acceptation entraînant nullité de tout - Le présent devis arrêté au prix global et forfaitaire de TTC (en lettres) :							
Fait à le							
L'entrepreneur,							