Raccordement CFO général TGBT du SITE MISSIESSY Voir plan VRD et notice VRD

Raccordement réseaux sécurisé DANZ

Dalle béton avec avaloir



Vue 1


Vue 2


Vue 3
Possibilité de cheminer les fourreaux disponibles si fourreaux disponibles
Sinon prévoir la traversée des entrées pour le branchement CFO au TGBT général du site dans le local


Vue 4

NOTA BENE:
Les plans du présent dossier ont été établis sur la base des plans d'exécution transmis par le Service des Armées. Les fichiers de référence, intégrés au présent DCE, sont les suivants :

L2-VRD-PL-2201-R-EPC – Plan des réseaux humides – 09/10/2025 – PDF ;
L2-VRD-PL-2202-I-EPC – Plan des réseaux secs – 08/12/2025 – PDF ;
L2-VRD-PL-2202-I-EPC – Plan de voirie – 19/05/2025 – PDF ;
L2-VRD-PL-2201-R-EPC – Plan d'assainissement – DWG ;
L2-VRD-PL-2202-I-EPC – Plan des réseaux secs – DWG.

L'ensemble de ces fichiers est remis aux entreprises dans le cadre du présent dossier de consultation.

La Maîtrise d'œuvre précise qu'à la date d'établissement du présent DCE, les travaux relatifs à l'opération « Rationalisation et modernisation de l'infrastructure pétrolière du Dépôt des Essences Marine de Toulon » ne sont pas achevés.

En conséquence, les documents précités sont susceptibles de ne pas représenter intégralement l'état définitif des ouvrages et réseaux effectivement réalisés sur site.

Avant toute intervention, l'entreprise devra impérativement vérifier la concordance entre les documents fournis au DCE, les ouvrages projetés dans le cadre du présent marché et les ouvrages et réseaux effectivement exécutés sur site. Elle devra notamment procéder à toutes les vérifications, reconnaissances et relevés nécessaires afin de confirmer l'implantation, l'altimétrie et la nature des réseaux et ouvrages existants.

Toute divergence ou incompatibilité constatée devra être signalée à la Maîtrise d'œuvre avant le démarrage des travaux concernés, afin de définir les éventuelles adaptations nécessaires.

NOTA BENE:
Les traits en couleur sont à la charge de l'entreprise VRD
Les types de fourreaux sont déterminés dans le documents VRD

53

SERVICE DE L'ENERGIE OPERATIONNELLE

Bâtiment administratif

Dépôt des Essences Marine [DEMa]

ARSENAL DE TOULON

MAITRE D'OUVRAGE

Etablissement du service d'infrastructure de la défense de Toulon
BCRM TOULON – BP 71 – 83800 TOULON Cedex 9
Tél. : 04 22 43 67 45

ARCHITECTURE, URBANISME, PAYSAGE ET COORDINATION

LAND
42 rue du Cirq
13001 Marseille
Tél : 04 91 90 00 91

BET GENERALISTE

EGIS BATIMENT SUD
Boulevard de Dunkerque CS 61001 13471
Marseille Cedex 02
Tél : 04 91 23 23 23

OPC

SARL ATLANTE
17 BOULEVARD JARDIN ZOOLOGIQUE
13004 MARSEILLE
Tél : 06 67 62 90 37

BET ACOUSTIQUE

IGETEC
2 BOULEVARD DES ALISIERS 13009 MARSEILLE
Tél : 06 03 31 57 47

Contrôleur technique

Alpes Contrôles
Agence de Toulon 87, Rue d'Olioules Zone Les Milones II 83140 SIX FOURS LES PLAGES
Tel 04 94 46 37 83 / toulon@alpes-controles.fr
Tél : 04 94 46 37 83

C.S.P.S.

Qualiconsult
Avenue Georges Charpak - Batiment A – 83160 La Valette du Var . toulon.pca@qualiconsult.fr
Tél : 04 94 08 01 29

MODIFICATIONS:

INDICE.	DATE.	NATURE	REMIS A

TITRE : PLAN RDC - RESEAUX PARC MISSIESSY
PHASE : DCE
FORMAT : A0 — ECH : 1 : 125

EMETTEUR	PHASE	TYPE	LOCALISATION	LOT	INDICE	DATE: 09/2026
LAND	DCE	-	-	VRD	-	02