SH 201

SH 204

SH 205

SH 207

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Regard existant
Tp : 2.21
Fe : 0.35
Prof : 1.86

Regard existant
Tp : 1.37
Fe : 0.43
Prof : 0.94m

Regard EU Existant
Tp : 1.28
Fil d'eau : 0.39
Prof. = 0.89m

Regard EU
Tp : 1.97
Fil d'eau : 0.12
Prof. =1.85m

Regard EU Existant
Tp : 1.80
Fil d'eau : 0.12
Prof. = 1.68m

Raccordement réseau CFO au poste du site

Raccordement réseau sécurisé S.DANZ

Remblaiement de la dalle en béton balayé du niveau TN au niveau Projet au lot VRD

Chambre de tirage pour controle d'accès

PVC SN8 Ø200 - Pente:1.50% >>

PVC SN8 Ø250 - Pente:0.70% >>

PVC SN8 Ø315 - Pente:0.60% >>

PVC SN8 Ø400 - Pente:0.50% >>

PVC SN8 Ø500 - Pente:0.50% >>

PVC SN8 Ø800 - Pente:0.50% >>

PVC SN8 Ø800 - Pente:0.53% >>

PVC SN8 Ø160 - Pente:1.50% >>

PVC SN8 Ø160 - Pente:1.00% >>

<< Ø160 - Pente:1.00%

AEP Ø63

AEP Ø90

AEP Ø110

AEP Ø160

AEP Ø200

1.63% >>

1.10%

1.06%

0.85%

0.95%

0.7%

0.33% >>

2.00%

1.60%

NOTA BENE:
Les plans du présent dossier ont été établis sur la base des plans d'exécution transmis par le Service des Armées. Les fichiers de référence, intégrés au présent DCE, sont les suivants :
L2-VRD-PL-2201-R-EPC – Plan des réseaux humides – 09/10/2025 – PDF ;
L2-VRD-PL-2202-I-EPC – Plan des réseaux secs – 08/12/2025 – PDF ;
L2-VRD-PL-2202-I-EPC – Plan de voirie – 19/05/2025 – PDF ;
L2-VRD-PL-2201-R-EPC – Plan d'assainissement – DWG ;
L2-VRD-PL-2202-I-EPC – Plan des réseaux secs – DWG.
L'ensemble de ces fichiers est remis aux entreprises dans le cadre du présent dossier de consultation.
La Maîtrise d'**œ**uvre précise qu'à la date d'établissement du présent DCE, les travaux relatifs à l'opération « Rationalisation et modernisation de l'infrastructure pétrolière du Dépôt des Essences Marine de Toulon » ne sont pas achevés.

Le plan des réseaux existants reçu en données d'entrée n'intègre pas les cotes/profondeurs des réseaux secs existants, une vigilence lors de l'exe est requise au droit des points d'intersections entre réseaux projet et existants.
En conséquence, les documents précités sont susceptibles de ne pas représenter intégralement l'état définitif des ouvrages et réseaux effectivement réalisés sur site.
Avant toute intervention, l'entreprise devra impérativement vérifier la concordance entre les documents fournis au DCE, les ouvrages projetés dans le cadre du présent marché et les ouvrages et réseaux effectivement exécutés sur site. Elle devra notamment procéder à toutes les vérifications, reconnaissances et relevés nécessaires afin de confirmer l 'implantation, l'altimétrie et la nature des réseaux et ouvrages existants.
Toute divergence ou incompatibilité constatée devra être signalée à la Maîtrise d'**œ**uvre avant le démarrage des travaux concernés, afin de définir les éventuelles adaptations nécessaires.

LEGENDE :

Réseaux divers :	
	Réseau CFO
	Réseau CFA
	Réseau AEP
Assainissement	
	Réseau EP
	Réseau EU
	Bordure en béton
	Boite de branchement EU
	Boite de branchement EP

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE LA DEFENSE

SGA
Secrétariat général pour l'administration

SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE
SERVICE DE L'ESID

TOULON

Construction d'un bâtiment administratif DEMa Toulon

Plan voirie réseaux divers

Etablissement du Service d'Infrastructure de la Défense de TOULON

BP 71
83800 TOULON Cédex 9
TELEPHONE 04.22.42.74.71
TELECOPIE 04.22.42.42.88

IGTM M. RAINERO
Directeur de l'ESID
de TOULON

Ind.	Date	Modifications	Chargé d'Etude	Dessinateur
A	27/08/2026	Mise à jour plan et cheminement réseau		
0	08/08/2026	Premiere diffusion		

CONCEPTION	MAITRISE D'OEUVRE	Nom du fichier : Plan Voirie et Reseaux Divers	
Chargé d'affaires :	Chargé d'affaires : BAD	Fichiers associés :	Date de 1ère diffusion : 08/08/2026
Dessiné par :	Dessiné par : BAD	N° PLIMAT : N°Rimat	N° Ordre
Architecte :		Identifiant PLIMAT : Vert Operation	
		Echelle : 1/100	

IDENTIFICATION DE LA FICHE

N° OPERATION	REFERENCE DU COMPOSANT	TYPE PLAN	INDICE
ESID	Plan Voirie et Réseaux Divers	-	A