AME

PALAIS DE JUSTICE DE SAUMUR

Sécurisation de l'espace de stationnement des escortes

TABLEAU DE ZONAGE, SCÉNARIOS ET INTERFACES SSI

Document de coordination – phase conception

Maître d'ouvrage	Ministère de la Justice – SG / DIR-SG Grand-Ouest / DI de Rennes
Maître d'œuvre	AME Architecture
Adresse	Place Saint-Michel – 49400 SAUMUR
Phase	DCE / Coordination SSI
Date	20/08/2026

Table des matières

1. Objet *4*

2. Hypothèses de zonage *4*

3. Matrice des scénarios fonctionnels *4*

4. Tableau des interfaces *4*

5. Tableau de repérage prévisionnel des équipements *5*

6. Liste des validations attendues *5*

1. Objet

Le présent document formalise les hypothèses de zonage, les scénarios fonctionnels et les interfaces à vérifier pour l'extension du SSI du Palais de Justice de Saumur. Il devra être mis à jour après reconnaissance de l'existant et validation de la notice de sécurité.

2. Hypothèses de zonage

Repère	Zone / fonction	Périmètre	Principe	Statut
ZA-EX	Zone d'alarme existante	Palais de Justice	Alarme générale existante	Existant – à relever
ZA-SAS	Extension de zone d'alarme	SAS de sûreté	Rattachement à ZA-EX sauf prescription contraire	À confirmer
ZD-SAS	Zone de détection éventuelle	SAS de sûreté	À créer seulement si détection automatique retenue	À confirmer
ZC-SAS	Compartimentage	SAS de sûreté	Aucune fonction identifiée dans les pièces transmises	A priori sans objet
ZF-SAS	Désenfumage	SAS de sûreté	Aucune fonction identifiée dans les pièces transmises	A priori sans objet

3. Matrice des scénarios fonctionnels

N°	Événement	Origine	Fonction attendue	Équipements concernés	Temporisation	Statut
S01	Action sur DM du SAS	Déclencheur manuel	Alarme générale du système existant	Diffuseurs sonores / lumineux du SAS + réseau existant selon programmation	Immédiat sauf fonctionnement existant contraire	À valider
S02	Détection automatique SAS, si retenue	Détecteur automatique	Signal feu / alarme selon logique validée	Alarme et/ou traitement selon configuration existante	Selon CCF et notice sécurité	À confirmer
S03	Défaut ligne nouveaux équipements	Rupture / court-circuit	Signal dérangement	Signalisation sur équipement central	Selon système existant	À tester
S04	Alarme générale	UGA existante	Évacuation	Déverrouillage des accès concernés si nécessaire	Selon analyse évacuation	À confirmer
S05	Alarme générale	UGA existante	Portes sectionnelles	Aucune commande SSI prévue à ce stade	Sans objet sauf prescription ultérieure	À confirmer

4. Tableau des interfaces

Interface	Équipement	Exigence de coordination	Responsable principal	Statut

SSI / contrôle d'accès	Portes / portillon du SAS	Vérifier que le contrôle d'accès ne s'oppose pas à l'évacuation ; prévoir déverrouillage sur alarme si requis.	Lot Électricité / Sûreté	À confirmer
SSI / portes sectionnelles	2 portes motorisées	Pas d'asservissement prévu dans les pièces transmises ; ne pas créer de commande sans prescription.	Lot Électricité / Métallerie	À confirmer
SSI / alimentation électrique	Tableau divisionnaire / centrale existante	Vérifier les alimentations, protections et autonomie des équipements ajoutés.	Lot Électricité	Obligatoire
SSI / architecture	Parois et traversées	Restituer le degré coupe-feu des parois traversées le cas échéant.	Électricité / GO / Architecture	Obligatoire
SSI / exploitation	Accueil / PC sécurité	Vérifier les reports existants, procédures d'exploitation et consignes.	MOA / mainteneur SSI	À relever

5. Tableau de repérage prévisionnel des équipements

Repère proposé	Équipement	Quantité	Localisation	Raccordement / commentaire
DM-SAS-01	Déclencheur manuel	1	Issue piétonne / accès principal SAS	Boucle à définir après relevé
DM-SAS-02	Déclencheur manuel	1	Issue opposée du SAS	Boucle à définir après relevé
DS/DL-SAS-01	Diffuseur d'alarme	1	SAS – zone 1	Ligne UGA existante ou extension
DS/DL-SAS-02	Diffuseur d'alarme	1	SAS – zone 2	Ligne UGA existante ou extension
DA-SAS-01	Détecteur automatique éventuel	1	SAS – implantation à confirmer	Uniquement si retenu après validation

6. Liste des validations attendues

- Validation du classement réglementaire et de la notice de sécurité.
- Validation du principe d'extension du type 2a existant.
- Validation de la compatibilité du matériel proposé avec l'ECB 208 ou solution de remplacement.
- Validation du zonage définitif.
- Validation du scénario de déverrouillage des accès, si nécessaire.
- Validation de la nécessité d'une détection automatique et de sa technologie.
- Validation de l'audibilité et de la signalisation lumineuse.
- Validation du tableau de corrélation final avant mise en service.