BESOINS PREVISIONNELS ELECTRIQUES

REMISE EN ETAT STRUCTURELLE ET MISE EN CONFORMITE DE LA SECURITE INCENDIE DU PARKING SOUTERRAIN DU TRIBUNAL JUDICIAIRE A RENNES

V3

REPERES	EQUIPEMENT	LOCALISATION	QUANTITE	TENSION V	PUISS NOMINAL kVA	TYPE DE RACCORDEMENT	Coef utilisation ku	Coef simultanéité ks	PUISS FOIS kVA
DIVERS :									
	Borne de recharge		**4**	400	22,00	Sortie de câble	0,8	1	**70,40**
	Tableau d'alarme incendie		1	230	3,33	Sortie de câble	0,8	1	**2,67**
	Ascenseur		1	230	8,89	Sortie de câble	0,8	1	**7,11**
	Eclairage		1	230	5,60	Sortie de câble	1	0,8	**4,48**
	Alimentations divers		1	230	2,22	Sortie de câble	1	1	**2,22**
	Porte sectionnelle		2	230	2,22	Sortie de câble	0,8	1	**3,56**
	barrière levante		2	230	1,11	Sortie de câble	0,8	1	**1,78**
TOTAL									**92,21**
	Foisonnement général								**0,60**
	Réserve : 25%								**1,25**
	ESTIMATION PUISSANCE TOTALE EN kVA								**69,16**

NOTA : Le bilan de puissance est basé sur certaines hypothèses, identifiées en bleu, en attente de confirmation sur le lot concerné