**REMISE EN ETAT STRUCTURELLE ET MISE EN CONFORMITE DE LA SECURITE INCENDIE DU PARKING SOUTERRAIN DU TRIBUNAL JUDICIAIRE A RENNES** — **Phase DCE**

**Date : Août 2026**

# Tableau de repérage des menuiseries et portes

| N° porte | Niveau | Localisation en plans | | Repère | | | | Protection | Finition des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Local 1 | Local 2 | Lot | Typologie | ferme-portes | | au feu | parements | Divers |
| Men 01 | RdC | SAS | Dégagement | Lot Second Œuvre | PP 93 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| PS 01 | R-1 | Entrée parking | Parking intérieure | Lot Porte Sectionnelle | PB 409 x 207 ht | | | CF 1h - EI 60 | | Ferrures horizontales |
| Men 02 | R-1 | SAS | Parking intérieure | Lot Second Œuvre | PP 93 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 03 | R-1 | SAS | Dégagement | Lot Second Œuvre | PP 93 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 04 | R-1 | SAS | TGBT | Lot Second Œuvre | PP 166 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 05 | R-1 | SAS | Dégagement | Lot Second Œuvre | PP 83 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 06 | R-1 | SAS | Parking intérieure | Lot Second Œuvre | PP 83 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 07 | R-1 | Placard technique | Parking intérieure | Lot Second Œuvre | PP 57 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 08 | R-3 | Dégagement | Parking intérieure | Lot Second Œuvre | PP 83 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 09 | R-3 | Dégagement | Cage escalier | Lot Second Œuvre | PP 83 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 10 | R-3 | SAS | Parking intérieure | Lot Second Œuvre | PP 93 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 11 | R-3 | SAS | Parking intérieure | Lot Second Œuvre | PP 83 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 12 | R-3 | SAS | Dégagement | Lot Second Œuvre | PP 93 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 13 | R-3 | SAS | Dégagement | Lot Second Œuvre | PP 83 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 14 | R-3 | SAS | Parking intérieure | Lot Second Œuvre | PP 83 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 15 | R-4 | Dégagement | Parking intérieure | Lot Second Œuvre | PP 83 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 16 | R-4 | Dégagement | Cage escalier | Lot Second Œuvre | PP 83 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 17 | R-4 | SAS | Parking intérieure | Lot Second Œuvre | PP 93 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 18 | R-4 | SAS | Parking intérieure | Lot Second Œuvre | PP 83 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 19 | R-4 | SAS | Dégagement | Lot Second Œuvre | PP 93 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 20 | R-4 | SAS | Dégagement | Lot Second Œuvre | PP 83 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 21 | R-4 | SAS | Parking intérieure | Lot Second Œuvre | PP 83 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 22 | R-2 | Dégagement | Parking intérieure | Lot Second Œuvre | PP 83 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 23 | R-2 | Dégagement | Cage escalier | Lot Second Œuvre | PP 83 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| PS 02 | R-2 | Sortie parking | Parking intérieure | Lot Porte Sectionnelle | PB 409 x 207 ht | | | CF 1h - EI 60 | | Ferrures horizontales |
| Men 24 | R-2 | SAS | Parking intérieure | Lot Second Œuvre | PP 93 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 25 | R-2 | SAS | Parking intérieure | Lot Second Œuvre | PP 83 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 26 | R-2 | SAS | Dégagement | Lot Second Œuvre | PP 93 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 27 | R-2 | SAS | Dégagement | Lot Second Œuvre | PP 83 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |
| Men 28 | R-2 | SAS | Parking intérieure | Lot Second Œuvre | PP 83 x 210 ht | FP | | PF 1/2h - EI 30 | A peindre | |