LOT 03 - MENUISERIES EXTERIEURES - MURS RIDEAUX

LOT	ARTICLE	OUVRAGES	U	PU (ht)	Q	Prix total (ht)
		MENUISERIES EXTERIEURES - MURS RIDEAUX				
		SPECIFICITE DE MISE EN ŒUVRE				
	3.1	**TRAVAUX PREPARATOIRES**				
	3.1.1	Installation de chantier	F			
	3.1.2	P.A.Q.	F			
		DESCRIPTION DES OUVRAGES				
		A - Modifications des murs rideaux existants				
	3.3.1	Modification du mur rideau MR1 (Patio P4 R+1, côté dégagement)	ml			
	3.3.2	Modification du mur rideau MR2 (Patio P4 R+1, côté salle de lecture)	ml			
	3.3.3	Modification du mur rideau MR3 (Patio P5 R+1) : dépose partielle, porte-fenêtre 150 x 250 accès terrasse sans ressaut	ml			
	3.3.4	Modification du mur rideau MR4 (Patio P5 R+1) y compris panneaux sandwichs au droit de la cheminée	ml			
	3.3.5	Modification et incorporation en façade des réseaux CVC (Patios 4 et 5, RdC)	U			
		B - Châssis vitrés				
	3.4.1	CV-1 : porte-fenêtre aluminium env. 220 x 210 (Patio P4 R+1, administration)	U			
	3.4.2	CV-2 : châssis vitré aluminium env. 310 x 235, vitrage opalescent (circulation 00C05, RdC)	U			
		C - Portes métalliques				
	3.5.1	Portes d'accès aux locaux techniques 1 et 2 (3,00 x 2,50 avec portillon 0,90 x 2,05) - 2 U	U			
		D - Garde-corps métalliques				
	3.6	Garde-corps métallique en applique sur acrotère, NF E 85-015, rives libres des toitures LT1 et LT2 (env. 18 ml)	ml			
	3.7	**D.O.E**	F			
	3.8	**Nettoyage et repliement**	F			
		Total hors taxes des travaux				**0,00 €**
		TVA 20 %				0,00 €
		Total TTC				**0,00 €**
		E - PSE n°1 - Fourniture et pose de nouveaux murs rideaux (chiffrage obligatoire)				
	PSE1.1	Fourniture et pose d'un nouveau mur rideau MR1	ml			
	MV 3.3.1	Moins-value : suppression de l'article 3.3.1 (PU et Q saisis en positif)	ml			
	PSE1.2	Fourniture et pose d'un nouveau mur rideau MR2	ml			
	MV 3.3.2	Moins-value : suppression de l'article 3.3.2 (PU et Q saisis en positif)	ml			
	PSE1.3	Fourniture et pose d'un nouveau mur rideau MR3 (1078 x 348) y compris porte 150 x 250	ml			
	MV 3.3.3	Moins-value : suppression de l'article 3.3.3 (PU et Q saisis en positif)	ml			
	PSE1.4	Fourniture et pose d'un nouveau mur rideau MR4 (1078 x 348) y compris panneaux sandwichs au droit de la cheminée	ml			
	MV 3.3.4	Moins-value : suppression de l'article 3.3.4 (PU et Q saisis en positif)	ml			
	PSE1.5	Occultations des murs rideaux : stores extérieurs toile screen à caisson	U			
		Total hors taxes PSE n°1 (plus-value nette)				**0,00 €**
		TVA 20 %				0,00 €
		Total TTC PSE n°1				**0,00 €**

Important : Pour que l'offre soit valable, l'intégralité des articles doit être renseignée (la valeur peut-être 0,00 €.)
L'abréviation "P.M" n'est pas admise car ambiguë.