LOT 06 - ETANCHEITE

LOT	ARTICLE	OUVRAGES	U	PU (ht)	Q	Prix total (ht)
ETANCHEITE						
SPECIFICITE DE MISE EN ŒUVRE						
	3.1	**TRAVAUX PREPARATOIRES**				
	3.1.1	Installation de chantier	F			
	3.1.2	P.A.Q.	F			
DESCRIPTION DES OUVRAGES						
A - Étanchéité sur support béton (toitures LT01 et LT02)						
	3.2-a	Complexe d'étanchéité : pare-vapeur, isolant thermique, membrane SBS (Broof(t3))	m²			
	3.2-b	Relevés d'étanchéité (acrotères, socles, façade existante)	ml			
	3.2-c	Traitement des joints de dilatation de 4 cm LT / existant	ml			
	3.2-d	Seuil de l'accès terrasse LT2 à ressaut réduit avec caniveau à grille	U			
	3.2-e	Relevés et reprises au droit des fixations du lot 04 (platines, fourreaux, costières)	U			
B - Ouvrages annexes						
	3.3	Couvertines	ml			
	3.4	Sorties en toitures	U			
	3.5	Reprise d'étanchéité en toiture existante (par pénétration)	U			
	3.6	Boîtes à eau, trop-pleins et descentes EP	U			
	3.7	Dalles sur plots	m²			
	3.8	**D.O.E**	F			
	3.9	**Nettoyage et repliement**	F			

Total hors taxes des travaux	**0,00 €**
TVA 20 %	0,00 €
Total TTC	**0,00 €**

Important : Pour que l'offre soit valable, l'intégralité des articles doit être renseignée (la valeur peut-être 0,00 €.)
L'abréviation "P.M" n'est pas admise car ambiguë.