Annexe 2 – Caractéristiques techniques

Identification PMV	Axe	Sens	PR PMV	Position du caisson	Raccordements		Équipement sur PPHM	Chaussée	Accotement		Terre Plein Central		
					Énergie	Transmission	Caméra de vidéo-surveillance		Dispositif de retenue	Position fût	Dispositif de retenue	Largeur	Position fût
Potence « Peujard » dept 33	N10	2	16+500	En bout de bras	EDF	4G	OUI (en bout de bras)	2 voies + BAU	Glissières GS4 (mise en œuvre GBA hors marché)	Derrière dispositifs de retenue existants	/	/	/
Portique « Chaunay » dept 86	N10	1	106+300	Centré sur les 2 voies	EDF	4G	OUI (en TPC)	2 voies + BAU	aucun DR	en crête de talus après le fossé	Dispositif de retenue existant (GS4)	10 m entre les files de glissières dans les 2 sens de circulation	à 2m50 de la glissière actuelle
Haut-mat « Puilboreau » dept 17	N11	1	33+430	en accotement	EDF	4G	OUI (en accotement)	2 voies + BAU	Glissières GS2 (prolongement glissières hors marché)	À 1m20 minimum de la glissière actuelle	/	/	/