LEGENDE

	Détecteur autonome, détection infrarouge 360 °
	Bouton poussoir type MOSAIC de chez Legrand (SA et V&V)
	PC 10/16 A 2P+T
	Prise RJ45 cât 6a
	Pavé LED type CRETA M de chez DISANO ou équivalent, 45W, 4554lm, 3000K, L80B10, 50 000h, IRC>90, UGR<16, RG0, DALI
	Downlight Compact CRI95 de chez DISANO ou équivalent, RG0, 3000K
	Suspension MIU P-M Pendant light de chez NEKO ou équivalent, 18 W, 1900 lm, 3000K, DALI, UGR<19, IRC>90, L80B10>50 000h
	TGBT, tableau de distribution courant fort
	Sirène détection incendie
	Centrale incendie
	Bloc d'évacuation 45lm, 1H, type : SATI
	Tête de détection incendie neuve (ajout)
	Poste de travail - 4PCN, 2RJ45
	Goulotte PVC 3 compartiments
	Colonne ENSTO, COCD 98-120, double face, Alu
	Coffret informatique

ECHELLE : -	ETAGE : -	PHASE : PRO	Plan EL02	JUILLET 2026

CDFIP ROMORANTIN-LANTHENAY - HALL D'ACCUEIL

PLAN D'ELECTRICITE - LEGENDE - RDC

VBE INGENIERIE

43 rue Denis Papin
41 000 BLOIS

Tel : 06.28.83.15.65
Mail : geoffrey.vieugue@vbei.fr

SdB
3.88 m²

Cuisine
14.02 m²

WC
1.26 m²

15.43 m²

Archives
100.80 m²

Chaufferie
28.08 m²

Réserve
3.93 m²

Réserve
6.12 m²

Espace
convivialité
100.10 m²
HSFP 2.76

Archives
52.13 m²

cloison métallique

Ascenseur

Salle Informatique
Plancher technique h=0.15
13.70 m²
HSP: 2.57

Bureau
10.17 m²

VH

Entrée

Salle des
coffres
12.55 m²

Caisse
12.60 m²

Circulation
39.42 m²

Création d'une porte et
d'une cloison placo

Finitions après
dépose porte

DM
neuf

DM
existant déplacé

Ecran

Espace
PLSU

Hall
d'accueil
52.09 m²

Gestionnaire de
file d'attente

Espace
accueil
9.03 m²

SSI

Bureau
4 agents
44.94 m²
11,24 m²/agent

Box de
réception

Box de
réception

Box de
réception

Bureau
6 agents
42.60m²
7.10 m²/agent
HSFP : 2.50mht

Local
informatique
15.10 m²

Local ménage
5.30 m²

Entrée
7.70 m²

Local syndical

Local courrier

Réserve
10.40 m²

Dépose du radiateur

ECHELLE : 1/100	ETAGE : RDC	PHASE : PRO	Plan EL01	JUILLET 2026

CDFIP ROMORANTIN-LANTHENAY - HALL D'ACCUEIL

PLAN D'ELECTRICITE - RDC

VBE INGENIERIE

43 rue Denis Papin
41 000 BLOIS

Tel : 06.28.83.15.65
Mail : geoffrey.vieugue@vbei.fr