



Réalisation d'un parking Sur le site du CHIC Amboise Château-Renault

DPGF-page de garde

Le maître d'ouvrage agit en tant que pouvoir adjudicateur :

Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Tours
37044 TOURS
Cedex 9

Version : V0



Marché en procédure adaptée soumis aux dispositions de l'article L.2123-1 du code de la Commande Publique du 1^{er} avril 2019

Remise électronique des candidatures et offres obligatoire. Les plis devront être remis sur le profil acheteur dans les conditions décrites

**CHIC AMBOISE**

Direction de la logistique et des travaux
37400 AMBOISE

PHASE DCE - LOT VRD - DPGF**PROJET : CHIC AMBOISE / CHATEAURENAULT - CONSTRUCTION D'UN PARKING**

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T.
1	GENERALITES				
1,1	Installation de chantier propre au lot VRD avec sanitaires, salle de pause et repas	ft	1,00	0,00	0,00
1,2	Transferts matériels	ft	1,00		0,00
1,3	Signalisation, balisage y compris circulation alternée / signaux selon besoins	ft	1,00		0,00
1,4	Implantation piquetage, sondages	ft	1,00		0,00
1,5	Nettoyage des abords pendant les travaux de VRD et en fin de chantier	ft	1,00		0,00
1,6	Cloture de chantier de type HERAS avec main de serrage y compris portail sur roulettes	ft	1,00		0,00
	Sous-total				0,00
2	ETUDES, ESSAIS ET CONTRÔLES				
2,1	Etude et plan exécution	ft	1,00		0,00
2,2	Dossier et plans DOE et géoréférencement des réseaux	ft	1,00		0,00
2,3	Essais de portance à la plaque voiries (1/250m²)	ft	1,00		0,00
	Sous-total				0,00
3	CREATION DE PARKINGS POUR CONTENANCE DE 58 PLACES				
3,1	Travaux préparatoires				
	- Sciage d'enrobés	ml	89,00		0,00
	- Démolition de bordures T2 + évacuation des gravats	ml	45,00		0,00
	- Démolition de bordures T2CS1 + évacuation des gravats	ml	41,00		0,00
	- Démolition de bordures P1 + évacuation des gravats	ml	41,00		0,00
	- Démolition de tapis d'enrobés sur 5cm + évacuation des gravats	m²	52,00		0,00
	- Dépose soignée de candélabres existants y/c massifs et déconnexion préalable	ens	2,00		0,00
	- Déplacement de panneaux de signalisation existants	ens	2,00		0,00
	- Modification de regard + grille profil T en grille avaloir concave 40x40 400KN PMR	ft	1,00		0,00
	- Mise à la cote de regards existants	u	4,00		0,00
	- Grattage de GNT existante sur épaisseurs variables + mise en dépôt pour réemploi	m3	150,00		0,00
3,2	Décapage de terre végétale, comprenant:				
	- Mise en dépôt	m3	65,00		0,00
	- Remise en place	m3	15,00		0,00
	- Evacuation en décharge	m3	50,00		0,00
3,3	Terrassements mécaniques en terrain de toutes natures:				
	- Déblais	m3	60,00		0,00
	- Evacuation en décharge	m3	60,00		0,00
	- Réglage et compactage de fond de forme	m²	369,00		0,00
3,4	Création de stationnements en enrobés avec structure complète, comprenant:				
	- BBSG0/10 sur 5cm soit 125Kg/m²	m²	256,00		0,00
	- GNT0/20 sur 5cm	m²	256,00		0,00
	- Reprise et remise en place de matériaux de récupération issus du grattage de GNT existante sur 30cm	m3	85,00		0,00
	- Géotextile anticontaminant	m²	280,00		0,00
3,5	Création de stationnements et voiries en enrobés drainants sur couche de forme existante:				
	- BBDr sur 6cm soit 150Kg/m²	m²	451,00		0,00
	- Nettoyage reprofilage de couche de forme existante	m²	451,00		0,00
3,6	Création de stationnements en enrobés drainants avec structure complète, comprenant:				
	- BBDr sur 6cm soit 150Kg/m²	m²	9,00		0,00
	- GNT0/315 sur 10cm	m²	9,00		0,00
	- GNT20/40 sur 25cm	m²	9,00		0,00
	- Géotextile anticontaminant	m²	9,00		0,00
3,7	Création de stationnements en structure de type VIAVERDE sur existant:				
	- Revêtements de type VIAVERDE	m²	315,00		0,00
	- Nettoyage reprofilage de couche de forme existante	m²	315,00		0,00
3,8	Création de stationnements en pavés enherbés de type VIAVERDE avec structure complète:				
	- Revêtement de type VIAVERDE	m²	35,00		0,00
	- GNT0/20 sur 5cm	m²	35,00		0,00
	- Reprise et remise en place de matériaux de récupération issus du grattage de GNT existante sur 30cm	m3	15,00		0,00
	- Géotextile anticontaminant	m²	50,00		0,00

CONCEPT VRD

221 avenue des Noels - 41350 VINEUIL

Tél.: 02.54.42.14.90 - E-mail : contact@conceptvrd.fr

SARL au capital de 1000 € - APE 7112B- SIRET : 935 288 357 00012

3,9	Création de trottoirs en enrobés sur couche de forme existante: - BB0/6 sur 5cm soit 125Kg/m ²	m ²	67,00		0,00
	- Nettoyage reprofilage de couche de forme existante	m ²	67,00		0,00
3,10	Création de trottoirs en enrobés avec structure complète, comprenant: - BB0/6 sur 5cm soit 125Kg/m ²	m ²	22,00		0,00
	- GNT0/315 sur 10cm	m ²	22,00		0,00
	- GNT20/40 sur 25cm	m ²	22,00		0,00
	- Géotextile anticontaminant	m ²	22,00		0,00
3,11	Raccordement sur voirie existante par joints bitumineux sablés	ml	89,00		0,00
3,12	Fourniture et pose de bordures T2 béton en rives des stationnements et voiries	ml	232,00		0,00
3,13	Fourniture et pose de doubles caniveaux type CC1	ml	40,00		0,00
3,14	Fourniture et pose de bordures P1 béton en rives des trottoirs	ml	29,00		0,00
3,15	Signalisation horizontale en peinture routière: - Bandes l=0,10m	ml	131,00		0,00
	- Bande de STOP	u	1,00		0,00
	- Minis logos PMR	u	4,00		0,00
	- Passage piétons L=1,40m	ml	48,00		0,00
	- Bandes de guidage en résine agrégats pépite	ml	11,00		0,00
	- STOP-ROUES en bois de classe IV	u	23,00		0,00
3,16	Signalisation verticale: - Panneaux PMR + panonceau "Sauf PMR - 2 Places"	u	1,00		0,00
	- Panneau STOP	u	1,00		0,00
3,17	Eclairage extérieur et réseau BT: - Ouverture de tranchée 1 réseau	ml	112,00		0,00
	- Grillage avertisseur	ml	112,00		0,00
	- Fourniture et pose de fourreaux DN63	ml	127,00		0,00
	- Fourniture et pose regards de branchement Y/c tampon fonte 250KN	u	4,00		0,00
	- Reprise sur stock et remise en place de candélabres existants y compris massifs	ens	2,00		0,00
	- Massifs d'ancrage pour candélabres similaires aux existants	u	5,00		0,00
	- Candélabres simple similaires aux existants	u	5,00		0,00
	- Cablage et mise à la terre	ml	115,00		0,00
	- Réglages, raccordements sur existant y/c boîte de dérivation, et consuel	ft	1,00		0,00
	- Coupure et réfection de chemin piéton en enrobés y/c 2 traversées de bordures P1	ft	1,00		0,00
3,18	Création d'espaces végétalisés: - Toile de paillage - Ecorce bois sur 5cm - Plantations de plantes type graminés à raison de 1 unité/5m²	pm pm pm	Hors lot Hors lot Hors lot		
			Sous-total		0,00
4	CREATION DE PARKINGS POUR CONTENANCE DE 11 PLACES				
4,1	Travaux préparatoires - Sciage d'enrobés	ml	47,00		0,00
	- Déplacement d'une balise plastique y compris toutes sujétions	ft	1,00		0,00
	- Démolition de tapis d'enrobés sur 5cm + évacuation des gravats	m ²	28,00		0,00
	- Démolition de bordures en rivés de chaussées	ml	47,00		0,00
4,2	Décapage de terre végétale, comprenant: - Mise en dépôt	m3	28,00		0,00
	- Remise en place	m3	7,00		0,00
	- Evacuation en décharge	m3	17,00		0,00
4,3	Terrassements mécaniques en terrain de toutes natures: - Déblais	m3	80,00		0,00
	- Evacuation en décharge	m3	80,00		0,00
4,4	Création de stationnements en structure de type VIAVERDE structure complète: - Revêtement de type VIAVERDE	m ²	138,00		0,00
	- GNT0/20 sur 5cm	m ²	138,00		0,00
	- Reprise et remise en place de matériaux de récupération issus du grattage de GNT existante sur 30cm	m3	50,00		0,00
	- Géotextile anticontaminant	m ²	165,00		0,00
4,5	Raccordement sur voirie existante par joints bitumineux sablés	ml	47,00		0,00
4,6	Fourniture et pose de bordures type T2	ml	62,00		0,00
			Sous-total		0,00
5	CREATION D'UN ARRET DE BUS				
5,1	Travaux préparatoires - Sciage d'enrobés	ml	7,00		0,00
	- Démolition de tapis d'enrobés sur 5cm + évacuation des gravats	m ²	33,00		0,00
	- Démolition de bordures en rives de chaussées	ml	19,00		0,00
5,2	Décapage de terre végétale, comprenant: - Mise en dépôt	m3	4,00		0,00
	- Remise en place	m3	8,00		0,00
CONCEPT VRD 221 avenue des Noels - 41350 VINEUIL Tél.: 02.54.42.14.90 - E-mail : contact@conceptvrd.fr SARL au capital de 1000 € - APE 7112B- SIRET : 935 288 357 00012					

CONCEPT VRD
221 avenue des Noels - 41350 VINEUIL
Tél.: 02.54.42.14.90 - E-mail : contact@conceptvrd.fr
SARL au capital de 1000 € - APE 7112B- SIRET : 935 288 357 00012