**MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX**

# DÉTAIL ESTIMATIF (DE)

| *L'acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage* |
| --- |
| Direction Interdépartementale des Routes Atlantique |

| *Représentant du Maître d'Ouvrage (RMO)* |
| --- |
| Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Atlantique |

| *Objet de la consultation* |
| --- |
| Réparation des DR de l'OA du Saut de Mouton à La Pallice - La Rochelle |

| Num | LIBELLE DU PRIX | U | QTE | Prix U. HT | Montant HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | **Prix généraux** | | | | |
| 001 | Installation de chantier | F | 1,0 | | |
| 002 | Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) | F | 1,0 | | |
| 003 | Schéma d'organisation et de suivi de l'élimination des déchets général (SOSED) | F | 1,0 | | |
| 004 | Plan de respect et de protection de l'environnement (PRE) | F | 1,0 | | |
| 005 | Études et programme d'exécution des travaux | F | 1,0 | | |
| 006 | Dossier de récolement | F | 1,0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 100 | **Ouvrages provisoires, dispositifs de protection et nettoyage** | | | | |
| 101 | Ouvrages provisoires, dispositifs de protection et moyens d'accès | F | 1,0 | | |
| 102 | Nettoyage des abords et aménagement des zones de chantier | F | 1,0 | | |
| 103 | Nettoyage de l'ouvrage | F | 1,0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 200 | **Prix généraux – Génie civil en place** | | | | |
| 201 | Dépose des bordures de trottoirs | m | 114,0 | | |
| 202 | Essai de fraisage de chaussée sur OA | u | 1,0 | | |
| 203 | Fraisage de chaussée sur et hors OA | m² | 637,1 | | |
| 204 | Dépose de glissières de sécurité hors OA (GS), y compris écran | m | 160,0 | | |
| 205 | Dépose des Garde-Corps (GC) | m | 114,0 | | |
| 206 | Démolition de béton (armé ou non armé) | m³ | 6,0 | | |
| 207 | Dépose des joints de trottoir | m | 2,4 | | |
| 208 | Terrassement manuel ou mécanique | m³ | 12,5 | | |
| 209 | Grave Non Traitée (GNT) | t | 10,0 | | |
| 210 | Matériau traité aux liants hydrauliques | t | 10,0 | | |
| 211 | Coffrages | m² | 35,7 | | |
| 212 | Armatures pour béton armé | kg | 352,0 | | |
| 213 | Béton C30/37 | m³ | 4,4 | | |
| 214 | Piochage de parements dégradés | m² | 27,4 | | |
| 215 | Passivation des aciers | m² | 10,0 | | |
| 216 | Reprise localisée de parements en béton | m² | 27,4 | | |
| 217 | Protection générale de surface en béton | m² | 68,4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 300 | **Équipements sur et hors OA** | | | | |
| 301 | Étanchéité sur ouvrage : | | | | |
| a | - Inspection de l'étanchéité existante | F | 1,0 | | |
| b | - Reprise partielle | m² | 63,7 | | |
| c | - Reprise totale | m² | 637,1 | | |
| 302 | Fourniture et pose de drains hélicoïdaux | m | 228,0 | | |
| 303 | Avaloir sur OA | u | 1,0 | | |
| 304 | Descentes d'eau sur talus | m | 12,0 | | |
| 305 | Dispositif de recueil et d'évacuation des eaux | m | 20,0 | | |
| 306 | Bordures caniveau | m | 114,0 | | |
| 307 | Joints de trottoirs à hiatus de souffle ≤50mm | m | 2,4 | | |
| 308 | Construction d'une Longrine Non Ancrée (LNA) sur et hors OA | m | 234,0 | | |
| 309 | Fourniture et pose d'un garde-corps architectural | m | 128,0 | | |
| 310 | Fourniture et pose d'un dispositif de sécurité de niveau H1 (GS) | m | 274,0 | | |
| 311 | Fourniture et pose d'un écran de protection motocycliste | m | 137,0 | | |
| 312 | Asphalte coulé gravillonné pour caniveaux | t | 10,7 | | |
| 313 | Inspection des dalles de transition | F | 1,0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL HT** | |
| | | | | **TVA 20%** | |
| | | | | **TOTAL TTC** | |