

DPGF

Démolition / Reconstruction du mur d'enceinte de la Gendarmerie de Valserhône (01) Caserne Beauséjour

Décomposition du prix global et forfaitaire en € HT sur la durée totale du marché							
Numéro	Désignation des travaux	Unité	Quantités estimatives	Quantités Entreprises	Prix.Unitaire.HT €	TOTAL HT€	TOTAL TTC 20 %
Installations de chantier							
II.1.1	Installation de chantier	F	1				
II.1.2	Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT)	F	1				
Démolition du mur existant effondré							
II.2.2	Déblaiement, tri, évacuation des matériaux et sécurisation de la zone de travaux.	ml	152				
II.2.3	Démolition mécanique du mur de soutènement à l'aide de pelles équipées, brise-roches hydrauliques et matériels de découpe adaptés.	ml	152				
II.2.4	Tri, chargement, transport, évacuation et valorisation des matériaux issus de la démolition vers des filières agréées.	ml	152				
Renforcement du mur de soutènement existant							
II.3.2	Réalisation des études d'exécution, notes de calcul et plans détaillés des contreforts, poutres de liaison et fondations.	ml	24				
II.3.3	Travaux préparatoires aux renforcements : implantation, terrassements, dégagement et nettoyage du mur existant, avec protections des ouvrages conservés.	ml	24				
II.3.4	Réalisation de contreforts en béton armé avec semelles de fondation, poutres de liaison et ancrages au mur existant.	ml	24				
II.3.5	Réparation localisée du mur existant : purge, rejointoiement, remplacement de pierres, réparation de la couronne en béton et reconstitution des parements.	ml	30				
II.3.6	Application d'une couche de finition et de protection	ml	30				
Reconstruction du mur de soutènement effondré							
II.4.2	Réalisation des études d'exécution, notes de calcul et plans détaillés du mur de soutènement, des fondations.	ml	152				
II.4.3	Terrassements, fouilles, préparation des fonds de fouille et évacuation des déblais pour la reconstruction du mur de soutènement.	ml	152				
II.4.4	Réalisation du mur de soutènement en béton armé, incluant fondations, voile, armatures, joint de dilatation, couvertine en tête du mur, raccords et dispositifs de drainage.	ml	152				
II.4.5	Application d'une couche de finition et de protection	ml	152				
II.4.6	Réalisation du drainage du mur de soutènement (remblai drainant, drain de pied, géotextile et évacuation des eaux).	ml	152				
II.4.7	Remblaiement derrière le mur de soutènement avec matériaux sélectionnés et compactage par couches Successives.	ml	152				

TOTAL HT €		
TVA 20 %		
TOTAL TTC 20 %		