

	Designation	Unité	PU	Qté	Total HT
A	INSTALLATIONS DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES				
A.1	Dossier d'exécution	Ens.		1	
A.2	Implantation et piquetage	Ens.		1	
	Sous-total installations de chantier et travaux préparatoires				
B	TRAVAUX DE DESIMPERMEABILISATION				
B.1	Sélection et sciage des dalles bétons à conservées (CCTP Art. 3.3)	ml		210	
B.2	Fracturation des dalles béton non conservées (CCTP Art. 3.4)	m²		290	
B.3	Stockage des fragments de dalles béton en vue d'un réemploi in situ (CCTP Art. 3.5)	m²		80	
B.4	Evacuation des excédents de dalles béton en décharge agréée (CCTP Art. 3.6)	m²		210	
B.5	Dépose de la grille de caniveau (CCTP Art. 3.7)	ml		28	
B.6	Déconnexion partielle des réseaux d'évacuation des eaux pluviales (CCTP Art. 3.8)	Ens.		1	
B.7	Mise en place et réglage des regards de trop-plein (CCTP Art. 3.9)	u		2	
B.8	Décassement des zones d'espaces verts à - 50 cm (CCTP Art. 3.10)	m³		95	
	Sous-total installations de chantier et travaux préparatoires				
C	LES REVETEMENTS				
C.1	Réalisation de dalles en béton similaire aux dalles conservées (CCTP Art. 3.11)	m²		30	
C.2	Pose des opus en béton de réemploi (CCTP Art. 3.12)	m²		45	
C.3	Bouchardage des grandes dalles béton existantes et projetées (CCTP Art. 3.13)	m²		255	
C.4	Pose de cornières en acier galvanisé (CCTP Art. 3.14)	ml		14	
	Sous-total installations de chantier et travaux préparatoires				
D	TRAVAUX DE PREPARATION DES SOLS				
	Apport de terre végétale Apport d'amendement organique et minéral pour recomposer un substrat fertile sur 20 cm y.c brassage (CCTP Art. 3.4)	m³		47	
D.1		m³		5	
D.2	Ouverture des fosses d'arbre 6m² (CCTP Art. 3.24)	m²			
D.3	Finition de mise en forme paysagère (CCTP Art. 3.25)	m²		221	
	Sous-total préparation des sols				
E	FOURNITURES & PLANTATIONS DES VEGETAUX - PROTECTIONS				
E.1	Fourniture et plantation des arbres en tige et en cépées (CCTP Art. 3.26.B)				
E.1.1	Quercus phellos, HT, M.G, 3xTrp, 16/18	u		3	
E.1.2	Amelanchier canadensis, Cépée, M.G, 3xTrp, 3/4 troncs, 250/300 cm	u		3	
E.1.3	Elaeagnus umbellata, Cépée, M.G, 3xTrp, 3/4 troncs, 250/300 cm	u		2	
E.2	Fourniture et plantation des massifs de graminées, vivaces et sous arbrisseaux (CCTP Art. 3.26.A)				
E.2.1	Plantation de vivaces et graminées à raison de 10 plants/m²	m²		221	
	Avenella flexuosa, G9, 3u/m²	u		318	
	Artemisia abrotanum, C3L, isolé	u		12	
	Calamintha nepeta, G9, groupé par 2	u		51	
	Calluna vulgaris, C3L, 6u/m²	u		84	
	Dianthus carthusianorum, G9, groupé par 2	u		56	
	Digitalis purpurea, G9, isolé	u		25	
	Euphorbia cyparissias, G9, groupé par 3	u		40	
	Festuca filiformis, G9, 3u/m²	u		348	
	Genista tinctoria, G9, groupé par 3	u		30	
	Helichrysum italicum, C3L, isolé	u		11	
	Hyssopus officinalis, C3L, 3u/m²	u		54	
	Iris germanica, C3L, isolé	u		30	
	Iris spuria, C3L, isolé	u		106	
	Jasione laevis, G9, groupé par 2	u		70	
	Knautia arvensis, G9, groupé par 3	u		76	
	Molinia caerulea, G9, isolé	u		69	
	Origanum vulgare, G9, groupé par 3	u		66	
	Pulsatilla vulgaris, G9, isolé ou groupé par 2	u		107	
	Rosmarinus officinalis, C3L, 40/60cm, isolé	u		9	
	Ruta graveolens, C3L, 6u/m²	u		42	
	Salvia pratensis, G9, isolé	u		32	
	Santolina chamaecyparissus, C2L, 6u/m²	u		90	
	Scabiosa columbaria, G9, groupé par 3	u		103	
	Sedum reflexum, micro motte, Groupé par 3	u		336	
	Silene vulgaris, G9, groupé par 2	u		63	
	Sisyrinchium striatum, G9, isolé	u		43	
	Stipa pennata, G9, isolé	u		87	
	Succisa pratensis, G9, groupé par 3	u		72	
	Teucrium ackermanii, G9, groupé par 2	u		100	
	Thymus vulgaris, C3L, 6u/m²	u		102	
E.2.2	Bulbes de remplissages à raison de 3 bulbes/m²	m²		662	
E.2.	Bisauvelles de remplissages à raison de 3 plants/m²	m²		662	
E.3	Fourniture et mise en œuvre des semis (CCTP Art. 3.26.C)				
E.3.1	Fourniture et mise en œuvre des semis des joints entre les dalles	m²		45	
E.4	Fourniture et mise en œuvre des accessoires inhérents aux plantations				
E.4.1	Fourniture et mise en place de tuteur monopode y compris lien en toile de jute (CCTP Art. 3.27.A)	u		8	
E.4.2	Fourniture et mise en œuvre d'enduit de protection contre les brûlures solaires des troncs (CCTP Art. 3.27.B)	u		8	
	Sous-total fourniture et plantation - protection				
F	MOBILIER				
F.1	Fourniture et mise en œuvre de tables basses (CCTP Art. 3.15)	u		5	
F.2	Fourniture et mise en œuvre de fauteuils individuels en bois et métal (CCTP Art. 3.16)	u		16	
F.3	Fourniture et mise en œuvre de fauteuils doubles en bois et métal (CCTP Art. 3.17)	u		2	
F.4	Fourniture et mise en œuvre de chaises longues en bois et métal (CCTP Art. 3.18)	u		4	
F.5	Fourniture et mise en œuvre de corbeilles en métal (CCTP Art. 3.19)	u		2	
	Sous-total mobilier				
G	GARANTIE DE REPRISE ET SUIVI DES AMENAGEMENTS (2 ans à partir de la date de réception des travaux)				
G.1	Garantie de reprise et entretien des arbres (CCTP Art. 3.29)	u		5	
G.2	Garantie de reprise et entretien des massifs de graminées, vivaces et sous arbrisseaux (CCTP Art. 3.29)	m²		221	

	Sous-total entretien et garantie			
	RECAPITULATIF PAR POSTE			
	INSTALLATIONS DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES			
	TRAVAUX DE DESIMPERMEABILISATION			
	LES REVETEMENTS			
	TRAVAUX DE PREPARATION DES SOLS			
	FOURNITURES & PLANTATIONS DES VEGETAUX - PROTECTION			
	MOBILIER			
	ENTRETIEN ET GARANTIE			
	TOTAL PAR TRANCHE			
	TOTAL LOT H.T.			
	TVA 20%			
	TOTAL LOT TTC			

