

MAITRE D'OUVRAGE

CH BRIVE
Boulevard Docteur Verlhac
19100 BRIVE



Travaux Bloc Obstétrical et Maternité - Gynécologie Niveau P2 du
Bâtiment BMC
- 19100 BRIVE

C.C.T.P.

Cahier des Clauses Techniques & Particulières

Lot N°01 DEMOLITIONS



BET Fluides / Electricité - Mandataire

LARBRE INGENIERIE

2 avenue Pierre Mendès France - 23000 GUERET
Tel : 05 55 52 33 22 - Email : bet23@larbre-ingenierie.fr

BET Économie Construction

SAS IEKO INGENIERIE

51B Avenue Président Henri Queuille - 19100 BRIVE
Tel : 06 83 04 99 22 - Email : contact@ieko-ingenierie.fr

	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U.	Totaux en EUR
01.3	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.3.1	INSTALLATION DE CHANTIER - PREPARATION				
01.3.1 1	Clôture de chantier <i>Localisation : Clôture de chantier à disposer sur emprise zone de stockages déchets</i>	Ens	1,00		
01.3.1 2	Panneau de chantier <i>Localisation : Panneau de chantier à disposer sur clotures ci avant</i>	Ens	1,00		
01.3.1 3	Protections zones d'interventions et dispositifs de confinements liés aux travaux de démolitions <i>Localisation : Protections zones d'interventions et dispositifs de confinements liés aux travaux de démolitions relatifs aux travaux ci après depuis les accès extérieurs suivant plans</i>	Ens	1,00		
01.3.2	DEMOLITIONS & DIVERS				
01.3.2 1	Dépose faux plafond existant <i>Localisation : Dépose faux plafond existant à effectuer dans la Salle 01-02-045 au niveau P2</i>	m²	28,60		
01.3.2 2	Dépose de sols souples <i>Localisation : Dépose de sols souples, ponçages colles et résines anti remontées d'humidité sur Salle Néonatale</i>	m²	27,30		
01.3.2 3	Arrachages de revêtements muraux	m²	60,30		
01.3.2 4	Démolitions et évacuations de cloisons diverses <i>Localisation : Démolitions très soignées des cloisons situés dans les angles de la pièce sur Salle Néonatale suivant plans architecte sur toute hauteur 2,70 m Démolition partielle cloison encoffrement technique central sur toute hauteur nécessaire au passage de réseau</i>	m²	9,80		
01.3.3	DIVERS				
01.3.3 1	Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.			
01.3.3 2	Dossier "Documents Ouvrages Exécutés"	Ens			

Récapitulatif

		Montant HT	Page
01.3	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES</u>		01.3
01.3.1	INSTALLATION DE CHANTIER - PREPARATION		01.3
01.3.2	DEMOLITIONS & DIVERS		01.3
01.3.3	DIVERS		01.3

Récapitulatif

Total Lot N°01 DEMOLITIONS Montant HT Montant TVA (20,00%) Montant TTC		
---	--	--