

MAITRE D'OUVRAGE

CH BRIVE
Boulevard Docteur Verlhac
19100 BRIVE



Travaux Bloc Obstétrical et Maternité - Gynécologie Niveau P2 du
Bâtiment BMC
- 19100 BRIVE

C.C.T.P.

Cahier des Clauses Techniques & Particulières

Lot N°02 REVÊTEMENTS DE SOLS/MURAUX & PLÂTRERIE



BET Fluides / Electricité - Mandataire

LARBRE INGENIERIE
2 avenue Pierre Mendès France - 23000 GUERET
Tel : 05 55 52 33 22 - Email : bet23@larbre-ingenierie.fr

BET Économie Construction

SAS IECO INGENIERIE
51B Avenue Président Henri Queuille - 19100 BRIVE
Tel : 06 83 04 99 22 - Email : contact@ieco-ingenierie.fr

	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U.	Totaux en EUR
02.3 <u>DESCRIPTION des OUVRAGES</u>					
02.3.1 OUVRAGES DE PLATRIERIES					
02.3.1 1 Coffres pour gaines techniques verticales EI60 <i>Localisation : Coffres pour gaines techniques verticales EI60 sur deux cotés en lieu et place de celui initialement démoli par le lot Démolitions</i>	m²	3,00			
02.3.1 2 Reprises des enduits au droits des démolitions ou modifications de cloisons <i>Localisation : Reprises des enduits au droits des démolitions ou modifications de cloisons sur Salle Néonatal</i>	Ens	1,00			
02.3.2 PREPARATIONS DES SUPPORTS					
02.3.2 1 Résine barrière anti humidité (sur dallage) <i>Localisation : Résine barrière anti humidité (Ragréage des sols à disposer dans la Salle 01-02-045 au niveau P2 sur dallage) à disposer sur toute la surface de la pièce</i>	m²	27,90			
02.3.2 2 Ragréage des sols <i>Localisation : Ragréage des sols à disposer dans la Salle 01-02-045 au niveau P2</i>	m²	27,90			
02.3.3 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES					
02.3.3 1 Revêtements compact homogène U4 P3 en lés Gamme iQ Granit Lés des Ets TARKETT ou techniquement équivalent <i>Localisation : Revêtements compact homogène U4 P3 en lés à disposer dans la Salle 01-02-045 au niveau P2</i>	m²	27,90			
02.3.3 2 Plinthes exécutées avec remontée du revêtement de sol <i>Localisation : Plinthes exécutées avec remontée du revêtement de sol à disposer dans la Salle 01-02-045 au niveau P2</i>	ml	22,80			
02.3.3 3 Revêtement de murs PVC souple hétérogène en lès Réf. Mural Ultra Design des Ets GERFLOR ou techniquement équivalent <i>Localisation : Revêtement de murs PVC souple hétérogène en lès à disposer dans la Salle 01-02-045 au niveau P2</i>	m²	62,50			
02.3.3 4 Barre de seuil <i>Localisation : Barre de seuil dans Salle 01-02-045 au niveau P2 en jonction avec le Dégagement</i>	ml	1,50			
02.3.4 DIVERS					
02.3.4 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.				
02.3.4 2 Dossier "Documents Ouvrages Exécutés"	Ens	1,00			

Récapitulatif

	Montant HT	Page
02.3 <u>DESCRIPTION des OUVRAGES</u>		02.3

Récapitulatif

02.3.1	OUVRAGES DE PLATRERIES		02.3
02.3.2	PREPARATIONS DES SUPPORTS		02.3
02.3.3	REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES		02.3
02.3.4	DIVERS		02.3
Total Lot N°02 REVÊTEMENTS DE SOLS/MURAUX & PLÂTRERIE			
Montant HT			
Montant TVA (20,00%)			
Montant TTC			