

MAITRE D'OUVRAGE

CH BRIVE
Boulevard Docteur Verlhac
19100 BRIVE



Travaux Bloc Obstétrical et Maternité - Gynécologie Niveau P2 du Bâtiment BMC - 19100 BRIVE

C.C.T.P.

Cahier des Clauses Techniques & Particulières

Lot N°03 FAUX PLAFONDS



BET Fluides / Electricité - Mandataire

LARBRE INGENIERIE
2 avenue Pierre Mendès France - 23000 GUERET
Tel : 05 55 52 33 22 - [Email : bet23@larbre-ingenierie.fr](mailto:bet23@larbre-ingenierie.fr)

BET Économie Construction

SAS IEKO INGENIERIE
51B Avenue Président Henri Queuille - 19100 BRIVE
Tel : 06 83 04 99 22 - [Email : contact@ieco-ingenierie.fr](mailto:contact@ieco-ingenierie.fr)

	U	Qtés M. Oeu.	Qtés Entreprise	P.U.	Totaux en EUR
03.3 <u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE FAUX PLAFONDS</u>					
03.3.1 DEPOSE DE FAUX PLAFONDS					
03.3.1 1 Remaniage de faux plafond pour passages locaux techniques <i>Localisation : Remaniage de faux plafond pour passages locaux techniques suivant plans techniques (provisions de 20,00 m²) dans Dégagement</i>	Ens	1,00			
03.3.2 FAUX PLAFOND OSSATURE APPARENTE					
03.3.2 1 Faux plafond minéral "Hygiène Protect A" des Ets ECOPHON Modules de 600 x 600 mm - Epaisseur 20 mm - Bords droits <i>Localisation : Faux plafond minéral "Hygiène Protect A" des Ets ECOPHON à disposer dans la Salle 01-02-045 au niveau P2</i>	m ²	27,90			
Intégration trappe de visite Hygiène Inspection	U	4,00			
03.3.3 DIVERS					
03.3.3 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	P.M.				
03.3.3 2 Dossier "Documents Ouvrages Exécutés"	Ens	1,00			

Récapitulatif

	Montant HT	Page
03.3 <u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE FAUX PLAFONDS</u>		03.3
03.3.1 DEPOSE DE FAUX PLAFONDS		03.3
03.3.2 FAUX PLAFOND OSSATURE APPARENTE		03.3
03.3.3 DIVERS		03.3
Total Lot N°03 FAUX PLAFONDS		
Montant HT		
Montant TVA (20,00%)		
Montant TTC		

