

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
 Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
 Le présent quantitatif est donné à titre indicatif, l'entreprise devra vérifier celui-ci, il ne sera pas considéré comme contractuel en cas de réclamation.

Légende : PM = pour mémoire Ens = l'ensemble U = l'unité ml = le mètre linéaire
 m2 = le mètre carré

CHAPITRE	DESIGNATION	UNITE	NOMBRE	P.U. € H.T.	TOTAL € H.T.
	<i>Prestations générales ou diverses</i>				
01-01	Protection / Sécurité / Nettoyage	Ens	1,00		
01-02	Etudes d'exécution	Ens	1,00		
01-03	Fourniture D.O.E	Ens	1,00		
01-04	Installation de chantier comprenant : 1- Panneau de chantier 2-Bennes à déchets pour tri selectifs 3- Extracteur d'air y compris filtres 4- Combinaisons jetables 5- Containers déchets et chargement des gravâts 6- Brumisateurs mobiles 7- Chargement et évacuation des déchets à la décharge L'ensemble :	Ens	1,00		
	<i>Préparations</i>				
03-01	Tapis de Sol Anti-Contamination	Ute	4		
03-02	SAS de Protection (avec porte zippée) a- Dans secrétariat 01-02-072 1- Pour isolement zone secrétariat de la zone accueil lg 4,00m b- Au droit des accès au sanitaire 01-02-074 2- Coté hall monte-malades lg 1,70m 3- Coté salle d'attente radio lg 2,00m c- Pour isolement zone de travaux zone chambre de garde 01-02-026 4- Dans circulation 01-02-501 lg 3,50m 5- Dans salle de lecture radio 01-02-024 lg 1,60m	Ute Ute Ute Ute Ute	 1 1 1 1 1		
03-03	Cloison de Cantonnement A- Pour isoler la zone chantier de la zone accessible au public dans sas préparation 01-02-008 comprenant : - Cloison de cantonnement : 17,10m2 L'ensemble : B- Pour isoler la zone chantier de la zone accessible aux personnels et aux patients dans attente + prépa couchée 01-02-004 comprenant : - Cloison de cantonnement : 13,90m2 - Porte d'accès chantier : 1Ute L'ensemble : C- Pour cloisonner la zone de chantier entre le sas d'accès à la salle de lecture scanner 01-02-076 et la salle de repos des brancardiers 01-02-075 comprenant : - Cloison de cantonnement : 6,10m2	Ute Ute Ute Ute	 1 1 1 1		

	L'ensemble :	Uté	1
	D- Entre circulation 01-02-504 et secrétariat 01-02-072 pour remplacement de la banque d'accueil comprenant :		
	- Cloison de cantonnement : 23,80m2		
	- Porte d'accès chantier : 1Uté		
	L'ensemble :	Uté	1
03-04	Protection de sol	ml	56,00
	Démolitions		
03-05	Dépose meuble		
	1- Meuble haut dans 01-02-005	Uté	1
	2- Plans de travaux dans 01-02-005 (3,85ml)	Ens.	1
	3- Meuble étagère bas dans 01-02-005	Uté	2
	4- Meuble étagère + meuble bas avec plan travail dans 01-02-007	Uté	2
	5-Meuble bas étagère + Plan de travail dans 01-02-008	Uté	1
	6- Banque d'accueil + vitre covid (avec précaution pour réemploi) dans 01-02-072	Ens.	1
03-06	Dépose de Faux-Plafond		
	a- Faux plafond dalle 60x60	m2	315,00
	b- Joue de faux plafond h=31cm	ml	1,50
03-07	Dépose de cloisons légères	m2	62,00
03-08	Dépose de cloisons légères plombées	m2	37,00
03-09	Démolition de cloisons lourdes		
	a- Cloison brique + enduit plâtre 2 faces	m2	31,00
	b- Cloison brique + enduit barité	m2	28,00
03-10	Dépose de menuiseries, Habillages et plinthes bois		
	a-Porte à 1 vantail	Uté	13
	b-Porte à 1 vantail plombée	Uté	1
	c-Porte a 2 vantaux plombée	Uté	1
	d- Trappe à 2 vantaux accès gaine technique	Uté	1
	e-Porte à galandage	Uté	1
	f-Porte coulissante	Uté	2
	g- Châssis vitrées fixe plombés :		
	1- Dimension 200x87h	Uté	1
	2- Dimension 149x88h	Uté	1
	h-Porte vitrée + entourage habillé en bois	Uté	1
	i-Rideaux de séparation avec soin pour réemploi	Uté	4
	j-Plinthes bois	ml	45,00
	k-Lambris bois d'habillage	m2	47,00
03-11	Dépose revêtement de sol PVC+ plinthes		
	a- Revêtement de sol PVC	m2	129,00
	b- Relevés en plinthes et plinthes PVC	ml	235,00
03-12	Dépose de Plancher Technique	m2	28,00
03-13	Dépose de Sol Carrelage	m2	6,00
03-14	Dépose de faïence mural	m2	21,00
	Désamiantage		

Toutes zones

03-15	Démarches administratives, rédaction et expédition d'un plan de retrait aux organismes concernés, rédaction d'un mode opératoire	Ens.	1
03-16	Etablissement de la stratégie d'échantillonnage par un laboratoire agréé	Ens.	1
03-17	Analyses et contrôles de l'air en cours et en mesure libératoire après travaux pour restitution des locaux	Ens.	1
03-18	Etablissement et suivi du bordereau de déchets amiantés et RFI	Ens.	1
03-19	Rédaction du rapport final d'intervention	Ens.	1

Travaux en sous section 3

03-20	Installation de chantier y compris zone déchets délimitée par des barrières Herras et équipée de signalétique réglementaire. Les bigbags seront entreposés dans une benne bâchée.	Ens.	1
03-21	Confinement y compris sas d'accès, extracteur d'air à filtration absolue pour mise en dépression dont un secours suivant réglementation	Ens.	1
03-22	Conditionnement des déchets, évacuation, traitement des déchets repli du chantier et nettoyage de zone et auto-contrôle	Ens.	1
03-23	Désamiantage de revêtement de sol suivant diagnostic amiante avant travaux ° Zone a désamianter comprenant dalles de sols + colle et ragreage contenant de l'amiante	m2	16,00
03-24	Désamiantage de plinthes carrelage suivant diagnostic amiante avant travaux ° Zone a désamianter comprenant enlèvement de plinthes carrelage + colle contenant de l'amiante	ml	13,00
03-25	Désamiantage de menuiseries extérieures suivant diagnostic amiante avant travaux a- Enlèvement châssis ouvrant + joint et mastic amianté et mise en place contreplaqué dimension env 20x80h b- Enlèvement châssis fixe +mastic amianté +mise en place contreplaqué dimension env20x80h	Uté Uté	2 11
03-26	Désamiantage de conduit d'évacuation (d'eaux usées et eaux vannes) en fibro-ciment suivant diagnostic amiante avant travaux ° Zone à désamianter comprenant enlèvement de conduits fibro-ciment contenant de l'amiante dans le Vide Sanitaire du BMC (lg tuyau env. 1,00m)	Uté	10

Désactivation de réseaux

Electriques

03-27	Neutralisation et dépose des installations	Ens.	1,00
03-28	Mise en place de coffrets de chantier	Ens.	1,00

CVC-Plomberie-Fluides Médicaux

03-29	Dépose des installation non-réutilisées "Existantes" - CVC	Ens.	1,00
03-30	Dépose des installations non- réutilisées "Existantes"- Plomberie	Ens.	1,00

03-31	Dépose des installations non- réutilisées "Existantes"- Fluides Médicaux	Ens.	1,00		
03-32	Raccordements provisoires "Chauffage/ Ventilation/ Climatisation"	Ens.	1,00		
03-33	Raccordements provisoires " Plomberie Sanitaire"	Ens.	1,00		
03-34	Raccordements provisoires " Fluides Médicaux"	Ens.	1,00		
03-35	Attente EF - Pour Désamiantage	Ens.	1,00		
03-36	Attente Evacuation - Pour Désamiantage	Ens.	1,00		
	Petite Maçonnerie				
03-37	Reprise appuis et tableaux suite à enlèvement de châssis	Uté	13		
03-38	Isolation en sous-face de plancher a- Isolation en sous-face de la coursive en plancher haut du P2	m2	8,00		
03-39	Rebouchage de saignées sous cloisons	ml	41,00		
03-40	Rebouchage évacuation EU et EV et enlèvement fixations ancien scanner a- Rebouchage évacuations EU et EV B- Enlèvement platines et écrous de fixations de l'ancien scanner compris reprise percements	Ens.	1,00		
		Ens.	1,00		
03-41	Chape ciment	m2	6,00		
03-42	Regards en vide sanitaire	Uté	8		

TOTAL GENERAL € H.T.

Cachet et signature :

T.V.A. 20%

TOTAL GENERAL € T.T.C.