TABLEAU RECAPITULATIF DES INTERFACES et LIMITES DE PRESTATIONS ENTRE LOTS

N° de lot	Le lot désigné ci-dessous doit pour le lot désigné ci-contre	DESAMIANTAGE	CHARPENTE COUVERTURE	ETANCHEITE	PHOTOVOLTAÏQUE	VENTILATION PLOMBERIE	MAITRE D'OUVRAGE
	N° de tranches concernées	TF/TO1/TO2	TF/TO1/TO2	TF/TO1	TF/TO1/TO2/TO3	TF/TO1/TO2	Toutes Tranches
	N° de lot	1	2	3	4	5	
	Le lot MAITRE D'OUVRAGE doit et exécute pour le lot demandeur (case concernée cochée d'une croix) :						
	Mise à disposition d'une salle de réunion, réfectoire et vestiaires pour le chantier	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	
	Mise à disposition de points d'adduction en eau et en électricité, les consommations restant à la charge des entreprises	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	
	Vérification et essai lors de la remise en fonctionnement des sorbonnes					**x**	
1	Le lot DESAMIANTAGE doit et exécute pour le lot demandeur (case concernée cochée d'une croix) :						
	Mise en œuvre des installations de chantier de désamiantage autonomes	**x**					
	Piquage de la dalle au droit des conduits amiantés à déposer		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	Dépose des conduits amiantés		**X**	**X**	**X**	**X**	
	Dépose du panneau zinc isolé au droit des conduits amiantés		**X**				
	Evacuations des gravats et matériaux amiantés issus de ses propres démolitions	**X**					

TABLEAU RECAPITULATIF DES INTERFACES et LIMITES DE PRESTATIONS ENTRE LOTS

N° de lot	Le lot désigné ci-dessous doit pour le lot désigné ci-contre	DESAMIANTAGE	CHARPENTE COUVERTURE	ETANCHEITE	PHOTOVOLTAÏQUE	VENTILATION PLOMBERIE	MAITRE D'OUVRAGE
	N° de tranches concernées	TF/TO1/TO2	TF/TO1/TO2	TF/TO1	TF/TO1/TO2/TO3	TF/TO1/TO2	Toutes Tranches
	N° de lot	1	2	3	4	5	
2	Le lot CHARPENTE COUVERTURE doit et exécute pour le lot demandeur (case concernée cochée d'une croix) :						
	Relevés géomètre complémentaire nécessaires à ses ouvrages		x				
	La dépose de l'ensemble des éléments zinc, hormis au droit des sorties amiantées.			x		x	
	La dépose des sorties toitures, entourages, entourages des sorties sorbonnes, en zinc			x		x	
	Les réservations nécessaires aux lots techniques dans les ouvrages en zinc et voliges et , parois verticales et horizontales, sur indications des lots concernés, ainsi que leur traitement étanche en zinc				x	x	
	La gestion du hors d'eau sur la zone couverture zinc	x	x	x	x	x	
	La gestion du hors d'eau après dépose des bac zincs, notamment au droit des chéneaux, jusqu'à l'intervention du lot étancheur en partie centrale en tranches Ferme et TO1			x			
	Le rebouchage des percements et réservations effectués par le lot présent lot en ouvrage zinc et voliges et bardage pour le compte des lots techniques				x	x	
	La réalisation desdes crosses, souches en toiture zinc ,-sur indication des lots CVC, photovoltaïque				x	x	
	Réalisation des chevêtres et renforts suivant besoin des lots techniques				x	x	
	La fourniture des moyens d 'accès en toiture pour les tranches ferme et TO 1 à 2	x	x	x	x	x	
	La fourniture des protections collectives en toiture dès le démarrage jusqu'à rélisation des lignes de vie pour les tranches ferme et TO 1 à 2	x	x	x	x	x	
	L'entretien des locaux mis à disposition par le maitre d'ouvrage pour les tranches ferme et TO 1 à 2	x	x	x	x	x	
	Les consommations de chantier en électricité à partir des compteurs mis en œuvre par le lot photovoltalque en tranches Ferme, 1,2	x	x	x	x	x	
	Les clôtures de chantier pour les tranches ferme et TO 1 à 2	x	x	x	x	x	
	Les sanitaires de chantier et leur entretien pour les tranches ferme et TO 1 à 2	x	x	x	x	x	
	Nettoyage de réception des couverture en fin de chaque phase		x				
	Nettoyage de réception général des toitures et des abords en fin de chaque phase	x	x	x	x	x	

TABLEAU RECAPITULATIF DES INTERFACES et LIMITES DE PRESTATIONS ENTRE LOTS

N° de lot	Le lot désigné ci-dessous doit pour le lot désigné ci-contre	DESAMIANTAGE	CHARPENTE COUVERTURE	ETANCHEITE	PHOTOVOLTAÏQUE	VENTILATION PLOMBERIE	MAITRE D'OUVRAGE
	N° de tranches concernées	TF/TO1/TO2	TF/TO1/TO2	TF/TO1	TF/TO1/TO2/TO3	TF/TO1/TO2	Toutes Tranches
	N° de lot	1	2	3	4	5	
3	Le lot ETANCHEITE doit et exécute pour le lot demandeur (case concernée cochée d'une croix) :						
	La fourniture et pose des costières et des habillages, des crosses				x	x	
	Réalisation de l'étanchéité et mise en œuvre des solins autour des traversées de toiture				x	x	
	La gestion du hors d'eau sur la zone couverture terrasse étanchée à partir de son intervention	x	x	x	x	x	
	EP : fournir note de calcul desnaissances EP et leur répartition					x	
	Reprise des trops pleins			x			
	Costières et fourrure bois pour ses relevés			x			
	Définition des accessoires des autres lots (crosses de sortie de câble, évents, sorties aérauliques, etc.…)				x	x	
	Traitement des joints de dilatation			x			
	Gestion de ses déchets			x			
4	Le lot PHOTOVOLTAÏQUE doit et exécute pour le lot demandeur (case concernée cochée d'une croix) :						
	Les percements et réservations en plancher et mur nécessaire à ses passages de câbles.				x		
	Les accès toitures et l'installation de chantier nécessaires à ses travaux en autonomie pour la tranche 3	x	x				
	La vérification sur plan et in situ des réservations et crosses		x	x			
	Le support de tous ses équipements sur la couverture		x	x			
	La fourniture des plan d'implantation des équipements et des sorties toiture		x	x			
	Mise à la terre des ossatures métalliques et lanterneaux		x		x		
	La fourniture des crosses		x	x			
	Les armoires de chantier raccordées sur les tableaux divisionnaires, en toiture, une par phase. Y compris compteur de chantier. Ainsi que les consommations en tranche 3	x	x	x	x	x	

TABLEAU RECAPITULATIF DES INTERFACES et LIMITES DE PRESTATIONS ENTRE LOTS

N° de lot	Le lot désigné ci-dessous doit pour le lot désigné ci-contre	DESAMIANTAGE	CHARPENTE COUVERTURE	ETANCHEITE	PHOTOVOLTAÏQUE	VENTILATION PLOMBERIE	MAITRE D'OUVRAGE
	N° de tranches concernées	TF/TO1/TO2	TF/TO1/TO2	TF/TO1	TF/TO1/TO2/TO3	TF/TO1/TO2	Toutes Tranches
	N° de lot	1	2	3	4	5	
	L'éclairage des zones de stockage et d'accès extérieur durant le chantier	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	
	La fourniture des notes de calculs permettant le dimensionnement des câbles d'alimentations des onduleurs				**x**		
	Le raccordement des câbles en attente sur les onduleurs et sur les dispositifs de coupures d'urgence				**x**		
	Les chemins de câbles en toitures pour les cheminements des câbles DC				**x**		
	La liaison réseau concessionnaire / platine de comptage				**x**		
	La fourniture et pose de la platine de comptage				**x**		
	L'interrupteur sectionneur et le disjoncteur général				**x**		
	Le câblage de type U1000R2V de section appropriée				**x**		
	Le dispositif de coupure d'urgence DC/AC de l'installation photovoltaïque				**x**		
	La fourniture des supports du système photovoltaïque retenu				**x**		
	Nettoyage de réception des panneaux en fin de chaque phase				**x**		

TABLEAU RECAPITULATIF DES INTERFACES et LIMITES DE PRESTATIONS ENTRE LOTS

N° de lot	Le lot désigné ci-dessous doit pour le lot désigné ci-contre	DESAMIANTAGE	CHARPENTE COUVERTURE	ETANCHEITE	PHOTOVOLTAÏQUE	VENTILATION PLOMBERIE	MAITRE D'OUVRAGE
	N° de tranches concernées	TF/TO1/TO2	TF/TO1/TO2	TF/TO1	TF/TO1/TO2/TO3	TF/TO1/TO2	Toutes Tranches
	N° de lot	1	2	3	4	5	
5	Le lot VENTILATION - PLOMBERIE doit et exécute pour le lot demandeur (case concernée cochée d'une croix) :						
	La dépose, le stockage, et la repose des tourelles d'extraction de sorbonnes						x
	Le remplacement des fourreaux, PVC, réseaux divers en plénum et traversées de toiture déposés par le lot désamiantage, y compris le calfeutrement de la traversée de plancher démoli par le lot désamiantage		x	x		x	
	Chauffage des locaux base vie mis à disposition par le maitre d'ouvrage.	x	x	x	x	x	
	Le remplacement des descentes EP, entre l'existant en R+1 et l'EEP en sous face de dalle		x	x		x	
	La pose des sorties de toitures avec collerette			x			
	Les arrivées d'eau froide en toiture en phase chantier et définitive	x	x	x	x	x	
	La mise en place d'un compteur de chantier dans la base vie pour comptage des consommations	x	x	x	x	x	
	Les consommations de chantier en eau à partir des compteurs mis en œuvre par le présent lot en tranches Ferme, 1,2	x	x	x	x	x	