

Détails des Quantités Estimées					
Numéro de prix	Désignation du Poste	Unité	Quantités	Prix Unitaire H.T en euros	Prix du poste H.T. en euros
1	Installation de chantier	Forfait	1,00		
2	Fourniture et mise en œuvre de barrières grillagées métalliques type HERAS	ML	1 000,00		
3	Découpage de revêtement à la scie à découper pour des épaisseurs comprises entre 20 cm et 35 cm	ML	800,00		
4	Découpage de revêtement à la scie à découper pour des épaisseurs supérieures à 35 cm	ML	200,00		
5	Démolition de caniveaux et des dallages adjacents	ML	400,00		
6	Démolition de dallages en béton armé	M ²	59 000,00		
7	Terrassement en tranchée exécutés dans des dallages en béton armé ou dans de la voirie en enrobés	M ³	-		
8	Terrassement de terrains bruts avec évacuation des déblais en décharge ISDI	M ³	10 000,00		
9	Terrassement de terrains bruts avec évacuation des déblais en décharge ISDND	M ³	10 000,00		
10	Terrassement de terrains bruts avec transports des déblais sur un terrain du GPMG	M ³	10 000,00		
11	Terrassement ou remblaiement de terrains	M ³	5 000,00		

12	Transport et mise en œuvre de béton concassé issu du stock du GPMG	M³	5 000,00		
13	Démolition d'ouvrage d'assainissement	Unité	3,00		
14	Déblais de purge	M³	5 000,00		
15	Fourniture et mise en œuvre de matériaux de substitution de type GNT 0/20 ou GNT 0/31,5	M³	5 000,00		
16	Fourniture et mise en œuvre de matériaux de substitution de granulométrie 0/250	M³	5 000,00		
17	Fourniture et pose de géotextile non tissé	M²	60 000,00		
18	Préparation du contrôle géotechnique	Forfait	5,00		
19	Mise en œuvre des contrôles géotechniques pour un linéaire de 50ml	Forfait	5,00		
20	Réalisation d'essais de plaque	Forfait	10,00		
21	Fourniture et pose de canalisation en PVC et d'accessoire en tranchée DN 315 mm	ML	200,00		
22	Fourniture et pose de canalisation en PVC et d'accessoire en tranchée DN 630 mm	ML	200,00		
23.1	Fourniture et pose de fourreau 1 TPC Ø 63 mm	ML	1 200,00		
23.2	Fourniture et pose de fourreau 1 TPC Ø 90 mm	ML	1 200,00		
23.3	Fourniture et pose de fourreau 1 TPC Ø 110 mm ou 120 mm	ML	1 200,00		
23.4	Fourniture et pose de fourreau 1 TPC Ø 160 mm	ML	2 000,00		
23.5	Fourniture et pose de fourreau 1 TPC Ø 200 mm	ML	1 000,00		

24	Caniveau à grille en fonte de classe E600	ML	400,00		
25	Fourniture de grilles fonte E600	Unité	20,00		
26	Fourniture et remplacement de grilles fonte E600 de type "Translinea" (FT en annexe)	Unité	-		
27	Regard ou bouche d'égout	Unité	4,00		
28	Regard diamètre 600mm de classe de résistance E600	Unité	3,00		
29	Chambre de tirage de type K1C TAMPON 600 KN	Unité	4,00		
30	Chambre de tirage de type K2C TAMPON 600 KN	Unité	8,00		
31	Béton dosé à 250 kg/m3 de classe C16/20	M³	9 000,00		
32	Béton dosé à 330 kg/m3 de classe C30/37 en formulation avec un Ciment PM	M³	400,00		
33	Béton dosé à 350 kg/m3 de classe C35/45 en formulation avec un Ciment PM	M³	-		
34	Formulation béton spécifique du GPMG dosé à 330 kg/m3 de classe C30/37 en formulation avec un Ciment SR3	M³	24 000,00		
35	Formulation béton spécifique du GPMG dosé à 350 kg/m3 de classe C35/45 en formulation avec un Ciment SR3	M³	400,00		
36	Mise en place d'un polyane	M²	60 000,00		
37	Mise en place de goujons d'ancrage	Unité	142,00		
38	Armatures	Kg	9 600 000,00		
39	Coffrage horizontal	M²	-		
40	Coffrage vertical	M²	-		
41	Remise de DOE	Forfait	1,00		

FAIT LE :

A :

Cachet de l'entreprise :