NIÈVRE
Nevers
Cathédrale Saint Cyr et Sainte Julitte
Bordereau de Prix Unitaires
Lot 1 - Maçonnerie - Taille de pierre - Echafaudage

N° CCTP		Unité	Quantité	Prix unitaire en €	Montant en €
CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER					
Installations communes de chantier					
0	Constat d'état des lieux contradictoire	Ens	1,00		
2. CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT					
2.2	**GÉNÉRALITÉS**				
2.2.1	**Documents techniques contractuels**				
2.2.2	**Documents normatifs applicables**				
2.3	**CONTRÔLES ET TOLÉRANCES DES OUVRAGES**				
2.3.1	**Contrôles**				
3. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES					
3.1	**INSTALLATIONS DE CHANTIER**				
3.1.1	**Panneau de chantier**				
	Fourniture, transport, installation, entretien, location				
	Dépose et transport retour	Ens	1,00		
3.1.2	**Branchements et raccordements provisoires de chantiers**				
	Branchement électrique				
	Pose et branchement	Ens	1,00		
	Location mensuelle, entretien et consommation d'énergie	Mois	7,00		
	Dépose et retour	Ens	1,00		
	Coffret de chantier				
	Pose et branchement	Ens	6,00		
	Location mensuelle, entretien et consommation d'énergie	Mois	42,00		
	Dépose et retour	Ens	6,00		
	Branchement d'eau				
	Pose et branchement	Ens	1,00		
	Location mensuelle, entretien et consommations d'énergie	Mois	7,00		
	Dépose et retour	Ens	1,00		
3.1.3	**Cantonnements communs ou base vie**				
	Modules superposables				
	Vestiaires				
	1 Homme / 1 femme				
	Transport aller et installation	Ens	2,00		
	Location mensuelle et entretien	mois	14,00		
	Dépose et transport retour	Ens	2,00		
	Refectoire				
	Transport aller et installation	Ens	1,00		
	Location mensuelle et entretien	mois	14,00		
	Dépose et transport retour	Ens	1,00		
	Bureau de chantier				
	Transport aller et installation	Ens	1,00		
	Location mensuelle et entretien	mois	14,00		
	Dépose et transport retour	Ens	1,00		
	Blocs sanitaires autonomes				
	1 Homme, WC et douche / 1 femme, WC et douche				
	Transport aller et installation	Ens	2,00		

N° CCTP		Unité	Quantité	Prix unitaire en €	Montant en €
	Location mensuelle et entretien	mois	28,00		
	Dépose et transport retour	Ens	2,00		
3.1.4	**Aires de chantier et clôtures**				
	Clôture de chantier extérieure en grille				
	Aires de chantier				
	Transport, mise en place et entretien				
	Dépose et transport retour	ml	102,00		
	Clôture de chantier extérieure en bois				
	Par planche de coffrage neuve en sapin de 40 mm ép. - 4,00 m hauteur				
	Aire de chantier				
	Transport, mise en place et entretien				
	Dépose et transport retour	ml	24,00		
	Portail de chantier pour véhicules	Ens	3,00		
	Largeur 3,00 m				
	Total installations de chantier				- €
3.2	**ECHAFAUDAGES**				
3.2.1	**Echafaudages verticaux de pieds**				
	EXTERIEUR				
	Echafaudage extérieur de classe VI - 600 kg/m2 - avec planchers intermédiaires				
	Surface estimé 340 m2 compris platelage				
	Elévations Nord				
	Transport aller	m2	370,00		
	Montage	m2	370,00		
	Location mensuelle	mois	3,00		
	Démontage	m2	370,00		
	Transport retour	m2	370,00		
	Surface estimé 340 m2 compris platelage				
	Elévations Sud				
	Transport aller	m2	370,00		
	Montage	m2	370,00		
	Location mensuelle	mois	3,00		
	Démontage	m2	370,00		
	Transport retour	m2	370,00		
3.2.2	**Echafaudages suspendus**				
	Echafaudage de type alu console triangle avec kit bloqueur elingue				
	Surface estimé 32 m2 compris garde corps, plaintes				
	Elévations Nord				
	Transport aller	m2	32,00		
	Montage	m2	32,00		
	Location mensuelle	mois	3,00		
	Démontage	m2	32,00		
	Transport retour	m2	32,00		
	Echafaudage de type alu console triangle avec kit bloqueur elingue				
	Surface estimé 32 m2 compris garde corps, plaintes				
	Elévations Nord				
	Transport aller	m2	32,00		
	Montage	m2	32,00		
	Location mensuelle	mois	3,00		
	Démontage	m2	32,00		
	Transport retour	m2	32,00		
3.2.3	**Sapine d'approvisionnement**				
	Sapine hauteur à desservir : 19,00 m) registre inférieur				
	Transport aller	m2	186,00		
	Montage	m2	186,00		
	Location mensuelle	mois	3,00		

N° CCTP		Unité	Quantité	Prix unitaire en €	Montant en €
	Démontage	m2	186,00		
	Transport retour	m2	186,00		
	Sapine hauteur à desservir : 12,00 m) registre supérieur				
	Transport aller	m2	186,00		
	Montage	m2	186,00		
	Location mensuelle	mois	3,00		
	Démontage	m2	186,00		
	Transport retour	m2	186,00		
3.2.4	**Escalier d'accès aux échafaudages**				
	Escalier (hauteur à desservir 19,00 m) registre inférieur				
	Transport aller et montage	u	1,00		
	Location et entretien	mois	3,00		
	Démontage et transport retour	u	1,00		
	Escalier (hauteur à desservir : 12,00 m) registre inférieur				
	Transport aller et montage	u	1,00		
	Location et entretien	mois	3,00		
	Démontage et transport retour	u	1,00		
3.2.6	**Étaiements**				
	Demi fermes bas côté Nord				
	Transport aller et montage	u	4,00		
	Location et entretien	mois	3,00		
	Démontage et transport retour	u	1,00		
	Demi fermes bas côté Sud				
	Transport aller et montage	u	4,00		
	Location et entretien	mois	3,00		
	Démontage et transport retour	u	1,00		
3.2.7	**Filet pour bâchage des échafaudages extérieurs**				
	Filet pour bâchage des échafaudages et sapines extérieurs				
	Transport, mise en place et entretien				
	Dépose et transport retour	m2	1000,00		
3.2.8	Remise en état après dépose				
	Bouchement des ancrages	ens	1,00		
	Total échafaudages				- €
DIVERS					
1.21	**Élimination des déchets**				
	avec tri, provenant des travaux du présent lot				
1.28	**Remise en état - nettoyage fin de chantier**				
	Toutes les zones du chantier				
	dallages intérieur et extérieur, pavés	ens	2,00		
1.32	**Mémoires - Plans de recollement - DOE**	u	1,00		
	Total divers				- €

TOTAL Hors Taxes		- €
T.V.A. au taux de	20,00%	- €
TOTAL Toutes Taxes Comprises		- €

En date du : Lu et approuvé

N° CCTP	Unité	Quantité	Prix unitaire en €	Montant en €
		LE MAITRE D'OUVRAGE		
L'entrepreneur		LE:		
Travaux réalisés en dépenses contrôlées				
Base du taux horaire				
chef d'équipe		1		
Ouvrier qualifié		1		