NIÈVRE
Nevers
Cathédrale Saint Cyr et Sainte Julitte
Bordereau de Prix Unitaires
Lot 02 - Couverture

N° CCTP		Unité	Quantité	Prix unitaire en €	Montant en €
0. CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER					
0.7	**Installations communes de chantier**				
0.7.2	Constat d'état des lieux contradictoire	Ens	0,00		
1. CLAUSES COMMUNES					
2.2	**GÉNÉRALITÉS**				
2.2.1	**Documents techniques contractuels**				
2.2.2	**Documents normatifs applicables**				
3. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES					
3.1	**TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE COUVERTURE**				
3.1.1	**Echafaudages complémentaires**				
	Echafaudages complémentaires	Ens	1,00		
3.1.2	**Découverture et dépose d'ouvrages**				
	Dépose de bache sans réemploi				
	compris toutes fixations	Ens	1,00		
	Versant Sud Nef				
	Dépose d'ouvrages de couverture sans réemploi				
	Ardoises, compris toutes fixations				
	Versant Sud Nef	m2	145,00		
	Egout Nord et Sud	m2	60,00		
	Raccord transept Sud /tour Bohier	m2	5,00		
	Démolition des supports				
	compris arrachage des pointes sur chevrons				
	voliges, liteaux	m2	205,00		
3.1.3	Bachage				
	Fourniture et pose de bache				
	compris manutention quotidienne	ens	1,00		
	Total travaux préparatoires				**- €**
3.2	**SUPPORTS DE COUVERTURE**				
3.2.1	**Voligeage en sapin**				
	Fourniture et pose				
	Versant Sud Nef	m2	145,00		
	Egout Nord et Sud	m2	60,00		
	Total supports de couverture				**- €**
3.3	**COUVERTURE EN ARDOISE**				

N° CCTP		Unité	Quantité	Prix unitaire en €	Montant en €
3.3.1	Fourniture d'ardoises neuves				
	Versant Sud Nef	m2	145,00		
	Egout Nord et Sud	m2	60,00		
	Raccord transept Sud /tour Bohier	m2	5,00		
3.3.2	Pose d'ardoises aux clous				
	Versant Sud Nef	m2	145,00		
	Egout Nord et Sud	m2	60,00		
	Raccord transept Sud /tour Bohier	m2	5,00		
3.4.1	Noues				
	Noue Raccord transept Nord /nef	ml	30,00		
	Noue Raccord transept Sud /nef	ml	30,00		
3.3.2	Égouts				
	ardoise de doublis et bande d'égout compris chanlatte	ml	60,00		
	Total couverture en ardoises				**- €**
3.5	**COUVERTURE EN PLOMB**				
3.5.1	**fourniture de plomb neuf ép.3 mm**				
	Fourniture de tables en plomb ep. 3 mm				
	Pose de la couverture en plomb, compris fixations				
	chéneaux Nord/ Sud Compris bande à rabattre	kg	2050,00		
	noues	kg	1030,00		
	Façon et pose				
	chéneaux Nord /Sud	m2	60,00		
	Égouts noue	m2	15,00		
	Naissance EP et crapaudine				
	Naissances chéneaux Nord /Sud	u	11,00		
	Crapaudines chéneaux Nord /Sud	u	11,00		
	Total couverture en plomb				**- €**
3.6	**OUVRAGES DIVERS**				
3.6.1	**Passe barre**				
	Façon, fourniture et pose	u	6,00		
3.6.2	**Répararation Chéneaux bas côté Nord**				
	Soudure autogène, compris écran thermique	u	60,00		
3.6.3	**Paratonnerre**				
	Mise au volant				
	repose				
	fourniture et pose d'agrafes				
	vérification des soudures	Ens	1,00		
1.21	**Élimination des déchets**				
	avec tri, provenant des travaux du présent lot	inclus dans les prix unitaires du marché			
1.32	**Mémoires - Plans de recollement - DOE**	Ens	1,00		
	Total ouvrages divers				**- €**

N° CCTP		Unité	Quantité	Prix unitaire en €	Montant en €
	TOTAL Hors Taxes				**- €**
	T.V.A. au taux de			20,00%	- €
	TOTAL Toutes Taxes Comprises				- €

en date du :

Lu et approuvé
LE MAITRE D'OUVRAGE
LE:

l'entrepreneur

Travaux réalisés en dépenses contrôlées

Base du taux horaire

chef d'équipe	h	1
Ouvrier qualifié	h	1