DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE SUR L'OUVRAGE

AFFAIRE :

ENSAV – Petite Ecurie du Roy
Restauration du clos couvert
5 Avenue de Sceaux – 78000 Versailles

Établissement initial le : Janvier 2024
Rédacteur : Madame LAFFARGUE Marie

SOMMAIRE

1 RENSEIGNEMENTS GENERAUX : 3

1.1 Désignation des ouvrages 3

1.2 Maître d'ouvrage: 3

1.3 Maître d'œuvre délégué: 3

1.4 Bureau de Contrôle ..... **Erreur ! Signet non défini.**

1.5 OPC 3

1.6 CSPS 3

2 LISTE DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS : 4

2.1 Vitrages des verrières T1b 4

2.2 Ossatures porteuses (profil alu + capot-serreur) des verrières T1B 4

2.3 Ligne de vie ..... **Erreur ! Signet non défini.**

3 METHODOLOGIE DE NETTOYAGE : 5

3.1 Verrières rampantes T1B 5

3.1.1 Nettoyage extérieur 5

3.1.2 Nettoyage intérieur ..... **Erreur ! Signet non défini.**

4 METHODOLIE DE REMPLACEMENT DE CASSE 6

4.1 Généralités 6

4.2 Verrière 6

4.2.1 Vitrage 6

4.3 Tous les ouvrages 6

1 RENSEIGNEMENTS GENERAUX :

1.1 DESIGNATION DES OUVRAGES

- Verrière PECTT-003
- Verrière PECTT-004
- Verrière PECTT-005
- Verrière PECTT-006
- Verrière PECTT-007

1.2 MAITRE D'OUVRAGE:

L'OPPIC représentée par Monsieur Mathieu DEJARDIN

30 rue du Château des Rentiers
15013 Paris

Tél : 01 44 97 78 58

Mail : m.dejardin@oppic.fr

1.3 MAITRE D'ŒUVRE DELEGUE:

Société AGENCE BORTOLUSSI représentée par Madame KOROBKINA Maria

8 avenue Jean Lurçat

78330 Fontenay-le-Fleury

Tél : 01 30 07 11 61

Mail : agence@bortolussi.fr

1.4 OPC

Société AGENCE BORTOLUSSI représentée par Monsieur ARNAL Pierre

8 avenue Jean Lurçat

78330 Fontenay-le-Fleury

Tél : 01 30 07 11 61

Mail : agence@bortolussi.fr

1.5 CSPS

Société COBAT-COPREV représentée par Monsieur HENRIQUES Georges

Parc Tertiaire du Rotois – Bat B – Route de Oignies

62710 COURRIERES

Mail : g.henriques@cobat-coprev.fr

Tél. : 03 61 19 12 89

2 LISTE DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS :

2.1 VITRAGES DES VERRIERES

AGC IVB GLAVERBEL

Zone Industrielle

Route d'Arcis

10170 Mery-sur-Seine

Téléphone : 03.25.39.52.52

2.2 OSSATURES PORTEUSES (PROFIL ALU + CAPOT-SERREUR) DES VERRIERES

VERRE ET METAL

14 Route du Moulin Bateau

94387 Bonneuil-sur-Marne

Téléphone : 01.43.39.43.07

2.3 STORES

OFB

5, Rue de l'Industrie

67840 Kilstett

Téléphone : 07.88.82.43.50

3 METHODOLOGIE DE NETTOYAGE :

3.1 VERRIERES RAMPANTES

3.1.1 Nettoyage extérieur

Le nettoyage des verrières devra être effectué par 2 personnes.

Le nettoyage devra être effectué par une entreprise qualifiée, ayant les CACES et formations nécessaires. Celle-ci devra respecter la méthodologie d'intervention suivante :

- Respect des prérogatives du site
- Nettoyage à l'aide d'une perche munie d'une raclette, chiffon et produits non alcalins…
- Ils devront travailler en sécurité en s'attachant sur les points d'ancrages et ou ligne de vie en partie haute de la verrière. Vérification périodique de ces éléments doit être est bien réalisée avant intervention.
- La mise en place d'échelle de couvreur sur les vitrages peut être nécessaire pour éviter le risque de chute des salariés.
- Les salariés travailleront à l'aide de corde d'alpiniste et de stop chute automatique.



4 METHODOLIE DE REMPLACEMENT DE CASSE

4.1 GENERALITES

- Ces opérations devront impérativement être effectuées par des entreprises spécialisées qui auront au préalable pris connaissance de ce document.
- Analyse du désordre et évaluation des risques.
- Toute charge supérieure à 25 kg/opérateurs sera levée à l'aide d'un camion grue, ou d'un engin de chantier mis à disposition.
- Mise en place d'un balisage et protections nécessaires adaptés du personnel pouvant circuler dans la zone de l'ouvrage concerné. (Extérieur + intérieur).
- Mise en sécurité de l'ouvrage afin d'éviter la propagation des dommages.

4.2 VERRIERE

4.2.1 Vitrage

Pour la mise en œuvre d'un nouveau vitrage, nous réaliserons cela de la manière suivante :

- Mise en place des moyens de manutention, utilisation de monte-charge, grue
- Balisage de la zone en sous face
- Approvisionnement du vitrage sur un pupitre spécifique qui sera approvisionné par un camion grue ou un camion atelier.
- Dépose des capots serreurs
- Dépose du vitrage à l'aide de ventouses
- Calage du nouveau vitrage et mise en place à l'aide de ventouses du nouveau vitrage.
- Mise en place des capots-serreurs
- Réalisation du calfeutrement et vérification des étanchéités
- Nettoyage de la zone d'intervention et évacuation du matériel.

4.3 TOUS LES OUVRAGES

Après polymérisation des joints silicone, un contrôle périodique des joints devra avoir lieu. Nous préconisons que cela se fasse 1 fois/an.