ARCHITECTE DPLG
CHRISTELLE CREGUT
11 bd de la Sous Préfecture 63500 -ISSOIRE
Tel: 09 75 98 03 46 - Fax: 04 73 89 00 84
christelle.cregut@orange.fr

TGI Montluçon : Sécurisation arrière du parking du Tribunal Judiciaire de Montluçon

114, Bd de Courtais
03 100 MONTLUCON



MAITRE D'OUVRAGE

MINISTERE DE LA JUSTICE
Département de l'Immobilier de Lyon
20, bd Eugène Deruelle - Immeuble le Britannia
69 432 LYON Cedex 03

Lot n°02

GROS OEUVRE / DEMOLITION

DPGF

Dossier	
Date	05/08/2026
Phase	DCE
Indice	V03

ARCHITECTE :
EIRL CREGUT Christelle
11, Bd de la Sous Préfecture
63 500 ISSOIRE
Tél : 09.75.98.03.46
Mél : contact@cregut-architecte.fr

BE FLUIDES :
LARBRE INGENIERIE
47, Rue du Montais
03 100 MONTLUCON
Tél : 04.70.08.07.58
Mél : bet-03@larbre-ingenierie.fr

BE STRUCTURE :
ABSIS
40, Boulevard Ledru-Rollin
03 000 MOULINS
Mél : eliott.lefebvre@absis-bet.com

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
02.4	**TRAVAUX A REALISER**					
02.4.1	**Préparation**					
02.4.1.1	Installation de chantier					
02.4.1.1.1	**Installation de chantier**	**FT**	**1**		€	€
	***Localisation** : Parking à droite en rentrant*					
02.4.1.1.2	**Clôtures et Signalisation**	**ENS**	**1**		€	€
	***Localisation** : Le long du Trottoir* *Dans les parcelles voisines*					
02.4.1.1.3	**Panneau de chantier**	**U**	**2**		€	€
02.4.1.2	**Constat d'huissier**	**FT**	**1**		€	€
02.4.2	**Curage**					
02.4.2.1	**Suppression des appareils sanitaires et chauffage**	**ENS**	**1**		€	€
02.4.2.2	**Suppression des luminaires et gaines électriques**	**ENS**	**1**		€	€
02.4.2.3	**Démolition des plafonds**	**M2**	**50,00**		€	€
02.4.2.4	**Démolition des cloisons**	**M2**	**40,00**		€	€
02.4.2.5	**Suppression des vitrages**	**U**	**9**		€	€
02.4.2.6	**Suppression des menuiseries intérieures / extérieures**	**U**	**6**		€	€
02.4.3	**Démolition**					
02.4.3.1	Bâtiment					
02.4.3.1.1	**Etaiement provisoire**	**ENS**	**1**		€	€
02.4.3.1.2	**Suppression de la toiture**	**M2**	**180,00**		€	€
02.4.3.1.3	**Suppression mécanique des murs**	**M3**	**100,000**		€	€
02.4.3.1.4	**Rabaissement manuel du mur en limite de propriété**	**ML**	**26,00**		€	€
02.4.3.1.5	**Arase**	**ML**	**26,00**		€	€
02.4.3.1.6	**Contrefort**	**U**	**3**		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
02.4.3.1.7	**Suppression des dalles**	**M2**	**260,00**		€	€
02.4.3.1.8	**Rebouchage**	**ENS**	**1**		€	€
02.4.4	**Façade**					
02.4.4.1	**Echafaudage**	**M2**	**114,00**		€	€
	Mur existant 30.00 * 3.80 =		**114,00 M2**			
02.4.4.2	**Piquage de la façade existante**	**M2**	**114,00**		€	€
	Mur existant 30.00 * 3.80 =		**114,00 M2**			
02.4.4.3	**Enduit Dégrossi**	**M2**	**114,00**		€	€
	Mur existant 30.00 * 3.80 =		**114,00 M2**			
02.4.4.4	**Enduit de Finition**	**M2**	**114,00**		€	€
	Mur existant 30.00 * 3.80 =		**114,00 M2**			

TRAVAUX A REALISER

Total H.T. : _____ **€**

Total T.V.A. (20%) : _____ **€**

Total T.T.C. : _____ **€**

RECAPITULATIF
Lot n°02 GROS OEUVRE / DEMOLITION

RECAPITULATIF PAR LOCALISATION

Non localisé _____ **€ HT**

Salle R.Badinter _____ **€ HT**

Salle S.Weil _____ **€ HT**

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

02.4 - TRAVAUX A REALISER _____ **€ HT**

- 02.4.1 - Préparation _____ € HT
  - 02.4.1.1 - Installation de chantier _____ € HT
- 02.4.2 - Curage _____ € HT
- 02.4.3 - Démolition _____ € HT
  - 02.4.3.1 - Bâtiment _____ € HT
- 02.4.4 - Façade _____ € HT
  - Remise forfaitaire _____ € HT

Total du lot 'GROS OEUVRE / DEMOLITION'

Total H.T. : _____ **€**

Total T.V.A. (20%) : _____ **€**

Total T.T.C. : _____ **€**

Soit en toutes lettres TTC : _____

_____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,	Signature et cachet de l'Entrepreneur