DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES CENTRE OUEST

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES CENTRE OUEST

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES DU CENTRE-OUEST
1, rue Irène Joliot-Curie
86 000 POITIERS

AGRANDISSEMENT DES GARAGES DU CEI DE LUSSAC LES CHATEAUX

69, ROUTE DE POITIERS A LUSSAC LES CHATEAUX

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

LOT 04 - COUVERTURE BARDAGE

MAITRE D'OUVRAGE	**DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES DU CENTRE OUEST** **Représentée par M. Philippe FAUCHER** **1, rue Irène Joliot-Curie** **86000 POITIERS**	
CONDUITE D'OPERATION	**Responsables du Contrôle et Suivi du marché (RCSEM)** **Mme Nadège PERCHAUD** **M. Ludovic FIBICH**	 Tél : 07.64.61.75.96 Tél : 06.37.64.78.31
MAITRE D'ŒUVRE Mandataire	**EI/Stéphane PROUST ARCHITECTE** **2, rue de la Vallée Morin - LD La Quinatière** **86 410 BOURESSE**	Tél: 06.95.86.10.02
Co- Traitant Bureau d'Etudes BETON	**SAS SONECO** **21, rue Gay Lussac** **86000 POITIERS**	Tél : 05.49.44.88.99
Co- Traitant Bureau d'Etudes CHARPENTE	**SAS ITEC STRUCTURES** **21, rue Gay Lussac** **86000 POITIERS**	Tél : 05.49.56.65.71
Co- Traitant Economiste	**S'PRIIM** **13, rue Gustave Eiffel** **86 000 POITIERS**	Tél : 06.95.21.03.72

Phase DCE : Juin 2026

LOT 04 - COUVERTURE BARDAGE

N°	Désignation des Ouvrages	Unité	Qté	Qté Ent	P.U .	TOTAL
7	**DESCRIPTION DES OUVRAGES** L'Entreprise devra signaler et chiffrer en option toutes les prestations qui lui semblent indispensables et non décrites dans ce descriptif. Les quantités d'avant-métrés indiquées dans le présent bordereau ne sont pas contractuelles. L'entreprise est réputée les avoir vérifiées et modifiées le cas échéant. Toute ommission sur le présent bordereau ne pourra faire l'objet d'un avenant. L'entreprise à la possibilité de proposer des solutions techniques différentes et de chiffrer toutes solutions techniques permettant de mener à bien le projet					
7.1	**INSTALLATION DE CHANTIER**	**Ft**	**1,00**			
7.2	**COUVERTURE**					
7.2.1	**DEPOSE RIVE LATERALE EXISTANTE**	**ml**	**12,00**			
7.2.2	**COUVERTURE BAC ACIER PANNEAUX SANDWICH ISOLES 80mm** compris raccord avec la toiture existante	**m²**	**216,00**			
7.2.3	**FAITIERE A DEUX PENTES**	**ml**	**19,00**			
7.2.4	**RIVE LATERALE**	**ml**	**12,00**			
7.2.5	**RIVES D'EGOUTS**	**ml**	**38,00**			
7.3	**ZINGUERIE**					
7.3,1	**ADAPTATION DE L'EXISTANT**					
7.3.1.1	**Adaptation de la gouttière nantaise** compris descente EP	**Ens**	**1,00**			
7.3.1.2	**Déplacement de descente EP** compris adaptation de la gouttière et naissance si nécessaire	**Ens**	**1,00**			
7.3.2	**GOUTTIERE ½ RONDE** développé défini par les calculs réglementaires de l'entreprise	**ml**	**19,00**			
7.3.3	**GOUTTIERE NANTAISE** compris isolation thermique par panneaux mousses de polystyrène anti-condensation	**ml**	**19,00**			
7.3.4	**DESCENTES EP** développé défini par les calculs réglementaires de l'entreprise	**ml**	**26,00**			
	Pour gouttière 1/2 ronde	ml	*10,00*			
	Pour gouttière nantaise	ml	*16,00*			
7.3.5	**PROTECTION ANTI-CHOC DES DESCENTES EP - 1,50m ht**	**U**	**3,00**			
7.4	**SECURITE**					
7.4.1	**ECHELLE A CRINOLINE**	**U**	**1,00**			
7.4.2	**LIGNE DE VIE**	**Ens**	**1,00**			
					Sous Total COUVERTURE ZINGUERIE SECURITE	
7.5	**BARDAGE**					
7.5.1	**OSSATURE PRIMAIRE**	**Ens**	**1,00**			
7.5.2	**BARDAGE EN PANNEAUX SANDWICH 80mm POSE HORIZONTALE** Surface des portes sectionnelles déduite	**m²**	**190,00**			
7.5.3	**OUVRAGES DIVERS**					
7.5.3.1	**Pieds de bardage**	**ml**	**13,00**			
7.5.3.2	**Rives basses**	**ml**	**37,00**			
7.5.3.3	**Angles saillants**	**ml**	**10,00**			
7.5.3.4	**Profils de liaison**	**ml**	**10,00**			
7.5.3.5	**Profilés d'encadrement des baies**	**ml**	**39,00**			
					Sous Total BARDAGE	
					TOTAL HT	

N°	Désignation des Ouvrages	Unité	Qté	Qté Ent	P.U .	TOTAL

TVA 20%

TOTAL TTC

LOT 04 - COUVERTURE BARDAGE

N°	Désignation des Ouvrages	Unité	Qté	Qté Ent	P.U .	TOTAL
8	**VARIANTES**					
8.1	**COUVERTURE**					
8.1.1	**COUVERTURE EN BAC ACIER PANNEAUX SANDWICH ISOLES 60mm**	**m²**	**216,00**			
8.1.2	**COUVERTURE EN BAC ACIER NON ISOLE**	**m²**	**216,00**			
8,1,3	**PLUS-VALUE / FINITION ANTI DERAPANTE SUR Couverture en Bac Acier**	**m²**	**216,00**			
8.1.4	**EXUTOIRE DE FUMEE** Dimensions : 1,00x1,00m compris commande à distance pneumatique	**U**	**1,00**			
8.1.5	**LIGNE DE VIE** Sur toiture du bâtiment existant	**Ens**	**1,00**			
8.2	**BARDAGE**					
8.2.1	**BARDAGE EN PANNEAUX SANDWICH ISOLES 60mm POSE HORIZONTALE**	**m²**	**190,00**			
8.2.2	**BARDAGE EN BAC ACIER NON ISOLE**	**m²**	**190,00**			

TOTAL HT	
TVA 20%	
TOTAL TTC	

LOT 04 - COUVERTURE BARDAGE

N°	Désignation des Ouvrages	Unité	Qté	Qté Ent	P.U .	TOTAL
8	**VARIANTES**					
8.1	**COUVERTURE**					
8.1.1	**COUVERTURE EN BAC ACIER PANNEAUX SANDWICH ISOLES 60mm**	**m²**	**216,00**			
8.1.2	**COUVERTURE EN BAC ACIER NON ISOLE**	**m²**	**216,00**			
8.1.3	**PLUS-VALUE POUR FINITION ANTIDERAPANTE SUR Couverture en Bac Acier**	**m²**	**216,00**			
8.1.4	**EXUTOIRE DE FUMEE** Dimensions : 1,00x1,00m compris commande à distance pneumatique	**U**	**1,00**			
8.1.5	**LIGNE DE VIE** Sur toiture du bâtiment existant	**Ens**	**1,00**			
8.2	**BARDAGE**					
8.2.1	**BARDAGE EN PANNEAUX SANDWICH ISOLES 60mm POSE HORIZONTALE**	**m²**	**190,00**			
8.2.2	**BARDAGE EN BAC ACIER NON ISOLE**	**m²**	**190,00**			

TOTAL HT	
TVA 20%	
TOTAL TTC	