DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES CENTRE OUEST

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES CENTRE OUEST

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES DU CENTRE-OUEST
1, rue Irène Joliot-Curie
86 000 POITIERS

AGRANDISSEMENT DES GARAGES DU CEI DE LUSSAC LES CHATEAUX

69, ROUTE DE POITIERS A LUSSAC LES CHATEAUX

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

LOT 05 - ELECTRICITE

MAITRE D'OUVRAGE	**DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES DU CENTRE OUEST** **Représentée par M. Philippe FAUCHER** **1, rue Irène Joliot-Curie** **86000 POITIERS**	
CONDUITE D'OPERATION	**Responsables du Contrôle et Suivi du marché (RCSEM)** **Mme Nadège PERCHAUD** **M. Ludovic FIBICH**	 Tél : 07.64.61.75.96 Tél : 06.37.64.78.31
MAITRE D'ŒUVRE Mandataire	**EI/Stéphane PROUST ARCHITECTE** **2, rue de la Vallée Morin - LD La Quinatière** **86 410 BOURESSE**	Tél: 06.95.86.10.02
Co- Traitant Bureau d'Etudes BETON	**SAS SONECO** **21, rue Gay Lussac** **86000 POITIERS**	Tél : 05.49.44.88.99
Co- Traitant Bureau d'Etudes CHARPENTE	**SAS ITEC STRUCTURES** **21, rue Gay Lussac** **86000 POITIERS**	Tél : 05.49.56.65.71
Co- Traitant Economiste	**S'PRIIM** **13, rue Gustave Eiffel** **86 000 POITIERS**	Tél : 06.95.21.03.72

Phase DCE : Juin 2026

LOT 05 - ELECTRICITE

N°	Désignation des Ouvrages	Unité	Qté	Qté Ent	P.U .	TOTAL
7	**DESCRIPTION DES OUVRAGES**					
	PREAMBULE					
	L'Entreprise devra signaler et chiffrer en option toutes les prestations qui lui semblent indispensables et non décrites dans ce descriptif. Les quantités d'avant-métrés indiquées dans le présent bordereau ne sont pas contractuelles. L'entreprise est réputée les avoir vérifiées et modifiées le cas échéant. Toute ommission sur le présent bordereau ne pourra faire l'objet d'un avenant.					
	L'entreprise à la possibilité de proposer des solutions techniques différentes et de chiffrer toutes solutions techniques permettant de mener à bien le projet					
7.1	**INSTALLATION DE CHANTIER**					
	Coffret de chantier compris alimentation et alimentation Base de vie	**Ft**	**1,00**			
7.2	**ETUDES D'EXECUTION ET DOSSIER TECHNIQUE**	**Ft**	**1,00**			
7.3	**PRISE DE TERRE**					
	Prise de terre	**Ens**	**1,00**			
	Interconnexion des masses et mise à la terre	**Ens**	**1,00**			
	Liaisons équipotentielles	**Ens**	**1,00**			
	Mesures et rapports	**Ens**	**1,00**			
7.4	**ALIMENTATIONS**					
7.4.1	**ALIMENTATION GENERALE**					
	Alimentation depuis le tableau général existant compris disjoncteurs et adaptation/modification du tableau	**Ens**	**1,00**			
7.4.2	**ALIMENTATIONS SECONDAIRES**					
	Portes sectionnelles - 380v	**U**	**3,00**			
	Eclairage Extérieur compris détecteur 180°	**Ens**	**1,00**			
	Circuit Eclairage et Prises	**Ens**	**1,00**			
7.5	**APPAREILLAGES**					
	Interrupteurs Va-e-Vient étanches	**U**	**2,00**			
	Luminaires industriels LED étanches - à adapter par l'entreprise suivant études, normes et législation en vigueur	**U**	**15,00**			
	Bloc de 4 Prises de courant 2P+T 10/16A étanche	**U**	**4,00**			
	Prise de courant 380V TRI+N+T 32A étanche	**U**	**2,00**			
	Spot LED 150W extérieur et détecteur de mouvements 180°	**Ens**	**1,00**			
7.6	**ECLAIRAGE DE SECURITE**					
	A adapter suivant installation existante et normes en vigueur	**Ens**	**1,00**			
7.7	**ALARME INCENDIE**					
	A adapter suivant installation existante et normes en vigueur	**Ens**	**1,00**			
7.8	**ALARME INTRUSION**					
	A adapter suivant installation existante et normes en vigueur	**Ens**	**1,00**			

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC