MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DETAIL ESTIMATIF

Pouvoir adjudicateur
État - Ministère en charge des transports

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)
Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes Ouest ayant reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date de décembre 2025

Objet du marché
Réparation du mur de soutènement de Belle-Isle-en-Terre (RN12)

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros

Réparation du mur de soutènement de Belle-Isle-en-Terre (RN12)

Détail Estimatif

N°	DÉSIGNATION DES PRIX	U	QTÉ	PU HT	MONTANT HT
100	**PRIX GÉNÉRAUX**				
101	INSTALLATIONS DE CHANTIER	FT	1		
102	IMPLANTATION PIQUETAGE DES RESEAUX	FT	1		
103	ETUDES ET PROGRAMME D'EXECUTION	FT	1		
104	RECONNAISSANCE GÉOTECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE G3	FT	1		
105	PLAN D'ASSURANCE QUALITE	FT	1		
106	PLAN DE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	FT	1		
107	ALTERNATS PAR FEUX	1/2J	40		
108	DOSSIER DE RECOLEMENT DE L'OUVRAGE	FT	1		
	SOUS-TOTAL PRIX GÉNÉRAUX				
200	**TRAVAUX PRÉPARATOIRES**				
201	DÉBROUSSAILLEMENT AUX ABORDS DE L'OUVRAGE	M^2	200		
202	NETTOYAGE DE L'OUVRAGE	FT	1		
203	DÉMOLITION DU BÉTON EN PIED DE CAISSON	m3	6		
204	DÉBLAIS AVEC TERRES MISES EN DÉCHARGE ÉVENTUELLE (yc DESSOUCHAGE)	M3	20		
205	COMBLEMENT DES LACUNES DANS LA PAROI	Ft	1		
	SOUS-TOTAL TRAVAUX PRÉPARATOIRES				
300	**PAROI CLOUÉE**				
301	AMENÉE, INSTALLATION ET REPLIEMENT D'UN ATELIER DE FORAGE	FT	1		
302	AMENÉE, INSTALLATION ET REPLIEMENT DES MATÉRIELS POUR L'EXÉCUTION DES INJECTIONS DE COULIS	FT	1		
303	MISE EN STATION POUR FORAGE	U	100		
304	FORAGE ET SCELLEMENT DES CLOUS Ø28MM	ML	740		
305	FOURNITURE ET POSE DES DISPOSITIFS DE TÊTE DE CLOUAGE	U	100		
306	ESSAI DE CONFORMITÉ SUR CLOU EN DÉBUT DE CHANTIER	U	4		
307	ESSAI DE CONTROLE SUR CLOU EN COURS DE CHANTIER (CLOU NON SACRIFICIEL)	U	3		
308	DISPOSITIF DE DRAINAGE DE LA PAROI CLOUÉE AVEC BARBACANES	U	29		
309	INSTALLATION DU MATÉRIEL POUR L'EXÉCUTION DU BÉTON PROJETÉ	FT	1		
310	ARMATURES POUR BÉTON ARME DE LA PAROI CLOUÉE	KG	1320		
311	CONNECTEURS	FT	1		
312	FOURNITURE ET PROJECTION DE BÉTON PROJETÉ C35/45	M^2	300		
313	TRAITEMENT DE SURFACE PAR BADIGEON DE LA PAROI CLOUEE EN CONTACT AVEC LES TERRES	M^2	11		
	SOUS-TOTAL PAROI CLOUÉE				
400	**REMBLAI DEVANT CAISSON**				
401	RÉALISATION DE TALUS DEVANT LES CAISSONS 1 à 3	M3	435		
402	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE TERRE VÉGÉTALE (sur talus et beche)	M3	65		
403	ENGAZONNEMENT	M^2	225		
	SOUS-TOTAL REMBLAI DEVANT CAISSON				
	RÉCAPITULATIF				
	SOUS-TOTAL PRIX GÉNÉRAUX				
	SOUS-TOTAL TRAVAUX PRÉPARATOIRES				
	SOUS-TOTAL PAROI CLOUÉE				
	SOUS-TOTAL REMBLAI DEVANT CAISSON				
	TOTAL GÉNÉRAL HORS TAXES (en Euros)				
	TVA 20,0%				
	TOTAL GÉNÉRAL TOUTES TAXES COMPRISES (en Euros)				