BASE CYNOTECHNIQUE

Infirmerie

N° fiche 1 **Codes locaux liés à la fiche** A-1-1

Local

Accès	**Contrôle accès**	*Serrure à clé*	**Sécurisation**	*Bouton molleté intérieur*	**Type porte**	*Avec occulus*
	Largeur	*1,20 m*	**Type ouverture**	*Manuelle*	**Protect. porte**	*1/2 plaque*

Performances

Éclairement naturel et artificiel	**Naturel**	*Indispensable*	**Menuiserie extérieure**	*Battante, ouvrable*	*Moustiquaire à l'extérieur de chaque fenêtre.* *Vitre avec vitrophanie, pas de visibilité depuis l'extérieur*
	Occultation	*volets extérieurs et store*	**Éclairement (lux)**	*400*	
			Contrôle	*Interrupteur*	

Contrôle de l'air	**Traitement d'air**	*Climatisation*	**T° si froid mécanique**	*28° max*

Aménagement

Finitions	**Revêtement mural**	*Faïence toute hauteur*	**Revêtement de sol**	*Carrelage + plinthe à gorge*
	Protection		**UPEC**	*U3 P2 E2 C1*

Mobiliers	**Immobiliers et mobiliers inclus**	**Mobiliers et équipements exclus**
	Paillasse humide avec placard en partie basse *Mobilier en INOX car lavage à grandes eaux*	*2 box pour chiens pour isoler chiens malades* *table centrale (variation hauteur mécanique) pour zone de soin des chiens, une personne doit tourner autour de la table* *1 armoire hydrofuge (1m x 0.4m x toute hauteur)* *1 balance pour pesée chien* *1 frigo top + 1 panneau affichage (1.2m x 0.9m)*

Fluides

Eléctricité		**en Plinthe**	**En gaine murale (1,5m)**	**Alim. diverses**	*1 pour frigo*
	Prise 10/16 A	*1 tous les 5 m*	*4 sur paillasse*	**Centrale Surv.**	*S.O.*
	Prise 10/16 A Ondulée	*S.O.*	*S.O.*	**Vidéosur.**	*s.o.*
	RJ45	*S.O.*	*S.O.*	**Sonorisation**	*s.o.*

Point de connexion courants forts et faibles	**Point de connexion bureautique**	*1*	**Point de connexion écran**	*S.O.*

Plomberie	**Douche**	*S.O.*	**Évier**	*1*	**Lavabo / vasque**	*S.O.*
	Poste Lavage mains	*S.O.*	**WC**	*S.O.*	**Paillasse humide**	*oui*
	Vidoir	*S.O.*	**Siphon de sol**	*1, formes de pentes*	**Autres / Observations**	*S.O.*

Observations

L'infirmerie sera lavée à grandes eaux.
L'infirmerie sera désinfectée après le séjour d'un chien.
Un chien doit pouvoir être baigné dans l'évier.
Evier avec égouttoir avec robinet douchette.
Eau froide et eau chaude

1 point connexion écran = 2 prises 16A +1 prise RJ45 + 1 prise HDMI **1 point connexion bureautique = 3 prises 16A, 2 prises RJ45**

BASE CYNOTECHNIQUE

Cuisine

N° fiche **2** **Codes locaux liés à la fiche** **A-1-2**

Local

Accès	**Contrôle accès**	*Serrure à clé*	**Sécurisation**	*Bouton molleté intérieur*	**Type porte**	*Avec occulus*
	Largeur	*1,20 m*	**Type ouverture**	*Manuelle*	**Protect. porte**	*1/2 plaque*

Performances

Éclairement naturel et artificiel	**Naturel**	*Indispensable*	**Menuiserie extérieure**	*Jalousie, battante, ouvrable*	*Moustiquaire à l'extérieur de chaque fenêtre.*
	Occultation	*volets extérieurs et store*	**Éclairement (lux)**	*400*	
			Contrôle	*Interrupteur*	

Contrôle de l'air	**Traitement d'air**	*VMC + climatisation*	**T° si froid mécanique**	*S.O.*

Aménagement

Finitions	**Revêtement mural**	*Faïence toute hauteur*	**Revêtement de sol**	*Carrelage + plinthe à gorge*
	Protection		**UPEC**	*U3 P2 E2 C1*

Mobiliers	**Immobiliers et mobiliers inclus**	**Mobiliers et équipements exclus**
	Paillasse humide avec évier (doit pouvoir contenir les gamelles) et égouttoir avec placard bas, robinet douchette Table de préparation pour les repas Mobilier en inox	*Le sac entamé est stocké dans un bidon étanche pour que les croquettes ne ramollissent pas.* *Armoire hydrofuge* *panneau d'affichage 1.2m x 0.90m*

Fluides

Eléctricité		**en Plinthe**	**En gaine murale (1,5m)**	**Alim. diverses**	*S.O.*
	Prise 10/16 A	*1 tous les 5m*	*1*	**Centrale Surv.**	*S.O.*
	Prise 10/16 A Ondulée	*s.o.*	*s.o.*	**Vidéosur.**	*S.O.*
	RJ45	*S.O.*	*S.O.*	**Sonorisation**	*S.O.*

Point de connexion courants forts et faibles	**Point de connexion bureautique**	*1*	**Point de connexion écran**	*S.O.*

Plomberie	**Douche**	*S.O.*	**Évier**	*1*	**Lavabo / vasque**	*S.O.*
	Poste Lavage mains	*S.O.*	**WC**	*S.O.*	**Paillasse humide**	*oui*
	Vidoir	*S.O.*	**Siphon de sol**	*1 avec formes de pente*	**Autres / Observations**	*Voir observation*

Observations

Eau froide et eau chaude
Stockage croquettes : 4 sacs de 17 kg (= 2 mois de stockage/chien)

1 point connexion écran = 2 prises 16A +1 prise RJ45 + 1 prise HDMI **1 point connexion bureautique = 3 prises 16A, 2 prises RJ45**

BASE CYNOTECHNIQUE

Salle de préparation matière

N° fiche **3** **Codes locaux liés à la fiche** **A-1-3; A-1-4**

Local

Accès	**Contrôle accès**	*Lecteur de badge*	**Sécurisation**	*Bouton molleté intérieur*	**Type porte**	*Pleine*
	Largeur	*0,90 m*	**Type ouverture**	*Manuelle*	**Protect. porte**	*1/2 plaque*

Performances

Éclairement naturel et artificiel	**Naturel**	*A proscrire*	**Menuiserie extérieure**	*S.O.*	*Pas de fenêtre*
	Occultation	*S.O.*	**Éclairement (lux)**	*300*	
			Contrôle	*Interrupteur*	

Contrôle de l'air	**Traitement d'air**	*uniquement extraction*	**T° si froid mécanique**	*S.O.*

Aménagement

Finitions	**Revêtement mural**	*Peinture lessivable + Faience*	**Revêtement de sol**	*Carrelage + plinthe à gorge*
	Protection		**UPEC**	*U3 P2 E2 C1*

Mobiliers	**Immobiliers et mobiliers inclus**	**Mobiliers et équipements exclus**
	paillasse humide avec placard hauts et bas (pour stockage mallettes)	*pour la salle A 1 3 : 4 coffres-forts de 50L* *pour la salle A 1 4 :1 coffre fort de 100 L + 2 coffres de 50L* *sèche main* *1 tabouret haut*

Fluides

Eléctricité		**en Plinthe**	**En gaine murale (1,5m)**	**Alim. diverses**	*contact sur porte*
	Prise 10/16 A	*1*	*2*	**Centrale Surv.**	*S.O.*
	Prise 10/16 A Ondulée	*S.O.*	*S.O.*	**Vidéosur.**	*S.O.*
	RJ45	*S.O.*	*S.O.*	**Sonorisation**	*S.O.*

Point de connexion courants forts et faibles	**Point de connexion bureautique**	*1*	**Point de connexion écran**	*S.O.*

Plomberie	**Douche**	*S.O.*	**Évier**	*1*	**Lavabo / vasque**	*S.O.*
	Poste Lavage mains	*S.O.*	**WC**	*S.O.*	**Paillasse humide**	*oui 2,5 ml*
	Vidoir	*S.O.*	**Siphon de sol**	*S.O.*	**Autres / Observations**	*Voir observation*

Observations

Eau froide et eau chaude. Evier avec égouttoir

Des malettes de dimension 30cm*15cm*30cm seront stockées dans les placards.

L'intégralité des revêtements, matériaux et équipements doivent être non odorants et pour certains être nettoyables à l'eau uniquement pour ne pas perturber l'odorat des chiens.

Attention au traitement d'air dans ce local : il ne doit pas influer sur les préparations et disperser les odeurs. Le maître d'oeuvre peut proposer d'autres solutions de traitement d'air tout en répondant au besoin de non stockage d'odeur et à la stabilisation des odeurs. (toute solution devra être validée par la MOA)

1 point connexion écran = 2 prises 16A +1 prise RJ45 + 1 prise HDMI **1 point connexion bureautique = 3 prises 16A, 2 prises RJ45**

BASE CYNOTECHNIQUE

Bureau partagé

N° fiche **4** **Codes locaux liés à la fiche** **A-2-1**

Local

Accès	**Contrôle accès**	*Serrure à clé*	**Sécurisation**	*Bouton molleté intérieur*	**Type porte**	*Pleine*
	Largeur	*0,90 m*	**Type ouverture**	*Manuelle*	**Protect. porte**	*S.O.*

Performances

Éclairement naturel et artificiel	**Naturel**	*Indispensable*	**Menuiserie extérieure**	*Battante, ouvrable*	*Moustiquaire à l'extérieur de chaque fenêtre.* *500 lux sur poste de travail*
	Occultation	*volets extérieurs et store*	**Éclairement (lux)**	*300*	
			Contrôle	*Interrupteur*	
Contrôle de l'air	**Traitement d'air**	*Climatisation*	**T° si froid mécanique**	*28° max*	

Aménagement

Finitions	**Revêtement mural**	*Peinture*	**Revêtement de sol**	*Carrelage + plinthe à gorge*
	Protection		**UPEC**	*U2S P3 E1 C0*

Mobiliers	**Immobiliers et mobiliers inclus**	**Mobiliers et équipements exclus**
	S.O.	*2 bureaux* *4 chaises* *2 armoires basses* *1 armoire trakka ou équivalent pour le rangement des clés de véhicules de service*

Fluides

Eléctricité		**en Plinthe**	**En gaine murale (1,5m)**			
	Prise 10/16 A	*1 tous les 5m*	*S.O.*	**Alim. diverses**	*S.O.*	
	Prise 10/16 A Ondulée	*s.o.*	*S.O.*	**Centrale Surv.**	*S.O.*	
	RJ45	*s.o.*	*S.O.*	**Vidéosur.**	*S.O.*	
				Sonorisation	*s.o.*	
Point de connexion courants forts et faibles	**Point de connexion bureautique**	*2*	**Point de connexion écran**	*S.O.*		

Plomberie	**Douche**	*S.O.*	**Évier**	*S.O.*	**Lavabo / vasque**	*S.O.*	
	Poste Lavage mains	*S.O.*	**WC**	*S.O.*	**Paillasse humide**	*S.O.*	
	Vidoir	*S.O.*	**Siphon de sol**	*S.O.*	**Autres / Observations**	*S.O.*	

Observations

S.O.

1 point connexion écran = 2 prises 16A +1 prise RJ45 + 1 prise HDMI **1 point connexion bureautique = 3 prises 16A, 2 prises RJ45**

BASE CYNOTECHNIQUE

Salle de réunion / détente

N° fiche **5** **Codes locaux liés à la fiche** **A-2-2**

Local

Accès	**Contrôle accès**	*Serrure à clé*	**Sécurisation**	*Bouton molleté intérieur*	**Type porte**	*Pleine*
	Largeur	*0,90 m*	**Type ouverture**	*Manuelle*	**Protect. porte**	*S.O.*

Performances

Éclairement naturel et artificiel	**Naturel**	*Indispensable*	**Menuiserie extérieure**	*Battante, ouvrable*	*Moustiquaire à l'extérieur de chaque fenêtre.*
	Occultation	*volets extérieurs et store*	**Éclairement (lux)**	*300*	
			Contrôle	*Interrupteur*	
Contrôle de l'air	**Traitement d'air**	*Climatisation*	**T° si froid mécanique**	*28° max*	

Aménagement

Finitions	**Revêtement mural**	*Peinture*	**Revêtement de sol**	*Carrelage + plinthe à gorge*
	Protection	*S.O.*	**UPEC**	*U3 P3 E1 C0*

Mobiliers	**Immobiliers et mobiliers inclus**	**Mobiliers et équipements exclus**
	paillasse humide avec placard bas, évier et égouttoir	*table + chaises pour 6 personnes* *Ecran mural*

Fluides

Eléctricité		**en Plinthe**	**En gaine murale (1,5m)**	**Alim. diverses**	*3 voir observations*
	Prise 10/16 A	*1 tous les 5 m*	*S.O.*	**Centrale Surv.**	*S.O.*
	Prise 10/16 A Ondulée	*S.O.*	*S.O.*	**Vidéosur.**	*S.O.*
	RJ45	*S.O.*	*S.O.*	**Sonorisation**	*S.O.*

Point de connexion courants forts et faibles	**Point de connexion bureautique**	*1*	**Point de connexion écran**	*1*

Plomberie	**Douche**	*S.O.*	**Évier**	*1*	**Lavabo / vasque**	*S.O.*
	Poste Lavage mains	*S.O.*	**WC**	*S.O.*	**Paillasse humide**	*2ml*
	Vidoir	*S.O.*	**Siphon de sol**	*S.O.*	**Autres / Observations**	*S.O.*

Observations

+ 1 prise pour frigo
+ 1 prise pour machine à café
+ 1 prise pour micro-onde

1 point connexion écran = 2 prises 16A +1 prise RJ45 + 1 prise HDMI **1 point connexion bureautique = 3 prises 16A, 2 prises RJ45**

BASE CYNOTECHNIQUE

Vestiaires

N° fiche **6** **Codes locaux liés à la fiche** **A-2-3; A-2-6**

Local

Accès	**Contrôle accès**	*Verrou, décondamnable*	**Sécurisation**	*Verrou déblocage ext.*	**Type porte**	*Pleine*
	Largeur	*0,90 m*	**Type ouverture**	*Manuelle*	**Protect. porte**	*S.O.*

Performances

Éclairement naturel et artificiel	**Naturel**	*Souhaitable*	**Menuiserie extérieure**	*Jalousie, battante, ouvrable*	*Moustiquaire à l'extérieur de chaque fenêtre.*
	Occultation	*volets extérieurs et store*	**Éclairement (lux)**	*200*	
			Contrôle	*Détecteur de présence*	

Contrôle de l'air	**Traitement d'air**	*Ventilation naturelle avec brasseurs d'air silencieux*	**T° si froid mécanique**	*S.O.*

Aménagement

Finitions	**Revêtement mural**	*Peinture lessivable*	**Revêtement de sol**	*Carrelage - plinthe à gorge*
	Protection		**UPEC**	*U3 P2 E2 C1*

Mobiliers	**Immobiliers et mobiliers inclus**	**Mobiliers et équipements exclus**
	miroir au-dessus du lave-main *lave-main*	*banc* *casiers pour 4 personnes par vestiaire*

Fluides

Eléctricité		**en Plinthe**	**En gaine murale (1,5m)**	**Alim. diverses**	*S.O.*
	Prise 10/16 A	*1*	*S.O.*	**Centrale Surv.**	*S.O.*
	Prise 10/16 A Ondulée	*S.O.*	*S.O.*	**Vidéosur.**	*S.O.*
	RJ45	*S.O.*	*S.O.*	**Sonorisation**	*S.O.*

Point de connexion courants forts et faibles	**Point de connexion bureautique**	*S.O.*	**Point de connexion écran**	*s.o.*

Plomberie	**Douche**	*S.O.*	**Évier**	*S.O.*	**Lavabo / vasque**	*S.O.*
	Poste Lavage mains	*1*	**WC**	*S.O.*	**Paillasse humide**	*S.O.*
	Vidoir	*S.O.*	**Siphon de sol**	*1*	**Autres / Observations**	*S.O.*

Observations

Vestiaire non mixte
2 vestiaires sont prévus : 1 pour les hommes, 1 pour les femmes

Eau froide

1 point connexion écran = 2 prises 16A +1 prise RJ45 + 1 prise HDMI **1 point connexion bureautique = 3 prises 16A, 2 prises RJ45**

BASE CYNOTECHNIQUE

Douches

N° fiche **7** **Codes locaux liés à la fiche** **A-2-4 ; A-2-7**

Local

Accès	**Contrôle accès**	*Verrou, décondamnable*	**Sécurisation**	*Verrou déblocage ext.*	**Type porte**	*Pleine*
	Largeur	*0,90 m*	**Type ouverture**	*Manuelle*	**Protect. porte**	*S.O.*

Performances

Éclairement naturel et artificiel	**Naturel**	*Souhaitable*	**Menuiserie extérieure**	*Jalousie, battante, ouvrable*	*Moustiquaire à l'extérieur de chaque fenêtre.* *Pas de visuel depuis l'extérieur* *Si ventilation naturelle non réalisable, VMC à prévoir.*
	Occultation	*volets extérieurs et store*	**Éclairement (lux)**	*200*	
			Contrôle	*Détecteur de présence*	

Contrôle de l'air	**Traitement d'air**	*Ventilation naturelle + brassage d'air*	**T° si froid mécanique**	*S.O.*

Aménagement

Finitions	**Revêtement mural**	*Faïence toute hauteur*	**Revêtement de sol**	*Carrelage + plinthe à gorge*
	Protection		**UPEC**	*U3 P2 E2 C1*

Mobiliers	**Immobiliers et mobiliers inclus**	**Mobiliers et équipements exclus**
		porte manteau

Fluides

Eléctricité		**en Plinthe**	**En gaine murale (1,5m)**	**Alim. diverses**	*S.O.*
	Prise 10/16 A	*S.O.*	*S.O.*	**Centrale Surv.**	*S.O.*
	Prise 10/16 A Ondulée	*S.O.*	*S.O.*	**Vidéosur.**	*S.O.*
	RJ45	*S.O.*	*S.O.*	**Sonorisation**	*S.O.*

Point de connexion courants forts et faibles	**Point de connexion bureautique**	*S.O.*	**Point de connexion écran**	*S.O.*

Plomberie	**Douche**	*1*	**Évier**	*S.O.*	**Lavabo / vasque**	*S.O.*
	Poste Lavage mains	*s.o.*	**WC**	*S.O.*	**Paillasse humide**	*S.O.*
	Vidoir	*S.O.*	**Siphon de sol**	*1*	**Autres / Observations**	*S.O.*

Observations

douche non mixte
2 douches sont prévues : 1 pour les hommes, 1 pour les femmes

douche avec accès direct au vestiaire du même sexe.

Eau froide et eau chaude

1 point connexion écran = 2 prises 16A +1 prise RJ45 + 1 prise HDMI **1 point connexion bureautique = 3 prises 16A, 2 prises RJ45**

BASE CYNOTECHNIQUE

Sanitaires

N° fiche **8** **Codes locaux liés à la fiche** **A-2-5; A-2-8**

Local

Accès	**Contrôle accès**	*Verrou, décondamnable*	**Sécurisation**	*Verrou déblocage ext.*	**Type porte**	*Pleine*
	Largeur	*0,90 m*	**Type ouverture**	*Manuelle*	**Protect. porte**	*S.O.*

Performances

Éclairement naturel et artificiel	**Naturel**	*Souhaitable*	**Menuiserie extérieure**	*Jalousie, battante, ouvrable*	*Moustiquaire à l'extérieur de chaque fenêtre.* *Pas de visuel depuis l'extérieur* *Si ventilation naturelle non réalisable, VMC à prévoir.*
	Occultation	*S.O.*	**Éclairement (lux)**	*200*	
			Contrôle	*Détecteur de présence*	

Contrôle de l'air	**Traitement d'air**	*Ventilation naturelle*	**T° si froid mécanique**	*S.O.*

Aménagement

Finitions	**Revêtement mural**	*Faïence toute hauteur*	**Revêtement de sol**	*Carrelage + plinthe à gorge*
	Protection		**UPEC**	*U3 P2 E2 C1*

Mobiliers	**Immobiliers et mobiliers inclus**	**Mobiliers et équipements exclus**
		Dérouleur papier, porte savon, balayette, poubelle... pris en charge dans le cadre du contrat d'entretien du centre pénitentiaire *1 porte manteau* *1 miroir*

Fluides

Eléctricité		**en Plinthe**	**En gaine murale (1,5m)**	**Alim. diverses**	*S.O.*
	Prise 10/16 A	*S.O.*	*S.O.*	**Centrale Surv.**	*S.O.*
	Prise 10/16 A Ondulée	*S.O.*	*S.O.*	**Vidéosur.**	*S.O.*
	RJ45	*S.O.*	*S.O.*	**Sonorisation**	*S.O.*

Point de connexion courants forts et faibles	**Point de connexion bureautique**	*S.O.*	**Point de connexion écran**	*S.O.*

Plomberie	**Douche**	*S.O.*	**Évier**	*S.O.*	**Lavabo / vasque**	*S.O.*
	Poste Lavage mains	*oui*	**WC**	*1*	**Paillasse humide**	*S.O.*
	Vidoir	*S.O.*	**Siphon de sol**	*S.O.*	**Autres / Observations**	*S.O.*

Observations

Sanitaires non mixtes

Sanitaires accessibles depuis les parties communes (couloir), il s'agit de sanitaires pour le personnel et pour les invités.

Eau froide

1 point connexion écran = 2 prises 16A +1 prise RJ45 + 1 prise HDMI **1 point connexion bureautique = 3 prises 16A, 2 prises RJ45**

BASE CYNOTECHNIQUE

Local ménage

N° fiche **9** **Codes locaux liés à la fiche** **A-3-1**

Local

Accès	**Contrôle accès**	*Serrure à clé*	**Sécurisation**	*Bouton molleté intérieur*	**Type porte**	*Pleine*
	Largeur	*0,90 m*	**Type ouverture**	*Manuelle*	**Protect. porte**	*S.O.*

Performances

Éclairement naturel et artificiel	**Naturel**	*Souhaitable*	**Menuiserie extérieure**	*S.O.*		
	Occultation	*S.O.*	**Éclairement (lux)**	*150*		
			Contrôle	*Interrupteur*		
Contrôle de l'air	**Traitement d'air**	*Ventilation naturelle*			**T° si froid mécanique**	*S.O.*

Aménagement

Finitions	**Revêtement mural**	*Faïence toute hauteur*	**Revêtement de sol**	*Carrelage + plinthe à gorge*
	Protection		**UPEC**	*U3 P3 E2 C1*

Mobiliers	**Immobiliers et mobiliers inclus**	**Mobiliers et équipements exclus**
		Chariot de ménage *1 étagère*

Fluides

Eléctricité		**en Plinthe**	**En gaine murale (1,5m)**	**Alim. diverses**	*S.O.*
	Prise 10/16 A	*1 PC ménage*	*S.O.*	**Centrale Surv.**	*S.O.*
	Prise 10/16 A Ondulée	*S.O.*	*S.O.*	**Vidéosur.**	*S.O.*
	RJ45	*S.O.*	*S.O.*	**Sonorisation**	*S.O.*

Point de connexion courants forts et faibles	**Point de connexion bureautique**	*S.O.*	**Point de connexion écran**	*S.O.*

Plomberie	**Douche**	*S.O.*	**Évier**	*S.O.*	**Lavabo / vasque**	*S.O.*
	Poste Lavage mains	*S.O.*	**WC**	*S.O.*	**Paillasse humide**	*S.O.*
	Vidoir	*1*	**Siphon de sol**	*1*	**Autres / Observations**	*S.O.*

Observations

Eau froide

1 point connexion écran = 2 prises 16A +1 prise RJ45 + 1 prise HDMI **1 point connexion bureautique = 3 prises 16A, 2 prises RJ45**

BASE CYNOTECHNIQUE

Buanderie

N° fiche **10** **Codes locaux liés à la fiche** **A-3-2**

Local

Accès	**Contrôle accès**	*Serrure à clé*	**Sécurisation**	*Bouton molleté intérieur*	**Type porte**	*Pleine*
	Largeur	*1,20 m*	**Type ouverture**	*Manuelle*	**Protect. porte**	*1/2 plaque*

Performances

Éclairement naturel et artificiel	**Naturel**	*Souhaitable*	**Menuiserie extérieure**	*Jalousie, battante, ouvrable*	*Moustiquaire à l'extérieur de chaque fenêtre.*
	Occultation	*volets extérieurs et store*	**Éclairement (lux)**	*400*	
			Contrôle	*Interrupteur*	
Contrôle de l'air	**Traitement d'air**	*Ventilation naturelle + brassage d'air*	**T° si froid mécanique**	*S.O.*	

Aménagement

Finitions	**Revêtement mural**	*Faïence toute hauteur*	**Revêtement de sol**	*Carrelage + plinthe à gorge*
	Protection		**UPEC**	*U3 P2 E2 C1*

Mobiliers	**Immobiliers et mobiliers inclus**	**Mobiliers et équipements exclus**
	paillasse humide avec placard bas	*1 lave linge professionnel* *1 sèche linge professionnel* *1 table pour graisser les cuirs* *étendoir pour le linge*

Fluides

Eléctricité		**en Plinthe**	**En gaine murale (1,5m)**	**Alim. diverses**	*2*
	Prise 10/16 A	*1*	*S.O.*	**Centrale Surv.**	*S.O.*
	Prise 10/16 A Ondulée	*S.O.*	*S.O.*	**Vidéosur.**	*S.O.*
	RJ45	*S.O.*	*S.O.*	**Sonorisation**	*S.O.*

Point de connexion courants forts et faibles	**Point de connexion bureautique**	*S.O.*	**Point de connexion écran**	*S.O.*

Plomberie	**Douche**	*S.O.*	**Évier**	*1*	**Lavabo / vasque**	*S.O.*
	Poste Lavage mains	*S.O.*	**WC**	*S.O.*	**Paillasse humide**	*oui 2 ml*
	Vidoir	*S.O.*	**Siphon de sol**	*1*	**Autres / Observations**	*S.O.*

Observations

Alimentations et évacuations pour lave linge et pour sèche linge

cette pièce sera humide avec le séchage du linge, la ventilation naturelle avec brassage d'air doit être efficace pour évacuer l'humidité. Si la conception ne permet pas une bonne évacuation de l'humidité, prévoir une extraction.

Eau froide et eau chaude

1 point connexion écran = 2 prises 16A +1 prise RJ45 + 1 prise HDMI **1 point connexion bureautique = 3 prises 16A, 2 prises RJ45**

BASE CYNOTECHNIQUE
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Box pour chiens

N° fiche **11** **Codes locaux liés à la fiche** **C-1-1**

Local

Accès	**Contrôle accès**	*Serrure à clé*	**Sécurisation**	*Crémone 2 points*	**Type porte**	*Grillagée*
	Largeur	*0,90 m*	**Type ouverture**	*Manuelle*	**Protect. porte**	*S.O.*

Performances

Éclairement naturel et artificiel	**Naturel**	*Indispensable*	**Menuiserie extérieure**	*grillagée*	*une casquette doit être prévue pour que le box soit à l'ombre toute la journée, et abriter les personnes devant les box.* *Ventilation naturelle, les chiens doivent profiter des alizés.*
	Occultation	*S.O.*	**Éclairement (lux)**	*150*	
			Contrôle	*Interrupteur*	

Contrôle de l'air	**Traitement d'air**	*Ventilation naturelle*	**T° si froid mécanique**	*S.O.*

Aménagement

Finitions	**Revêtement mural**	*Grillage / revêtement lisse sur mur*	**Revêtement de sol**	*Antidérapant, étanche et lavable à grandes eaux*
	Protection		**UPEC**	*CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION*

Mobiliers	**Immobiliers et mobiliers inclus**	**Mobiliers et équipements exclus**
	un abreuvoir à remplissage automatique	*1 niche et / ou table de couchage par box* *enrouleur pour tuyau à l'extérieur des niches*

Fluides

Eléctricité		**en Plinthe**	**En gaine murale (1,5m)**		**Alim. diverses**	*S.O.*
	Prise 10/16 A	*2*	*S.O.*		**Centrale Surv.**	*S.O.*
	Prise 10/16 A Ondulée	*S.O.*	*S.O.*		**Vidéosur.**	*S.O.*
	RJ45	*S.O.*	*S.O.*		**Sonorisation**	*S.O.*

Point de connexion courants forts et faibles	**Point de connexion bureautique**	*S.O.*	**Point de connexion écran**	*S.O.*

Plomberie	**Douche**	*S.O.*	**Évier**	*S.O.*	**Lavabo / vasque**	*S.O.*
	Poste Lavage mains	*S.O.*	**WC**	*S.O.*	**Paillasse humide**	*S.O.*
	Vidoir	*S.O.*	**Siphon de sol**	*caniveau à l'avant du box*	**Autres / Observations**	*Voir observation*

Observations

Un box est un espace clos sur les 6 faces : béton ou grillage périphérique vertical, sol en dur, et toiture qui limite l'apport de chaleur dans le box.
Le grillage avant avec porte d'accès au box doit contenir un système de passe-gamelle.
Le grillage doit être lisse pour que les chiens ne se blessent pas.
Les box doivent être isolés visuellement les uns des autres.

Chaque box est équipé de 2 portes : 1 porte principale d'accès et une porte secondaire pour accéder à la courette,
La seconde porte est ouvrable et verrouillable depuis l'extérieur, à proximité de l'accès principal.

Abreuvoir alimenté en eau potable, alimentation automatique.

1 point d'eau extérieur pour brancher tuyau pour lavage et désinfection quotidien des box.
2 prises électriques extérieures pour brancher nettoyeur haute pression et piège à moustiques ;
A l'avant de chaque box, une bande large de béton permet aux maîtres chiens d'approcher les boxes
Un caniveau à grille sera positionné le long de ce cheminement pour recueillir les eaux de lavage des boxes (pente 3% dans box), raccordé aux EU, panier en extrémité pour récupérer excréments éventuels.

1 point connexion écran = 2 prises 16A +1 prise RJ45 + 1 prise HDMI **1 point connexion bureautique = 3 prises 16A, 2 prises RJ45**

BASE CYNOTECHNIQUE
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Courette individuelle

N° fiche **12** **Codes locaux liés à la fiche** **C-1-2**

Local

Accès	**Contrôle accès**	*Serrure à clé*	**Sécurisation**	*Crémone 2 points*	**Type porte**	*Grillagée*
	Largeur	*0,90 m*	**Type ouverture**	*Manuelle*	**Protect. porte**	*S.O.*

Performances

Éclairement naturel et artificiel	**Naturel**	*Indispensable*	**Menuiserie extérieure**	*S.O.*	*Les chiens ne doivent pas pouvoir se voir entre eux.* *Les courettes sont isolées visuellement les unes des autres.*	
	Occultation	*S.O.*	**Éclairement (lux)**	*S.O.*		
			Contrôle	*S.O.*		
Contrôle de l'air	**Traitement d'air**	*S.O.*			**T° si froid mécanique**	*S.O.*

Aménagement

Finitions	**Revêtement mural**	*Grillage + peinture*	**Revêtement de sol**	*Pelouse avec bande périphérique en béton*
	Protection		**UPEC**	

Mobiliers	**Immobiliers et mobiliers inclus**	**Mobiliers et équipements exclus**
	abreuvoir avec alimentation automatique *auvent pour créer une zone d'ombre(1/4 de la surface de la courette)*	

Fluides

Eléctricité		**en Plinthe**	**En gaine murale (1,5m)**		**Alim. diverses**	*S.O.*
	Prise 10/16 A	*S.O.*	*S.O.*		**Centrale Surv.**	*S.O.*
	Prise 10/16 A Ondulée	*S.O.*	*S.O.*		**Vidéosur.**	*S.O.*
	RJ45	*S.O.*	*S.O.*		**Sonorisation**	*S.O.*
Point de connexion courants forts et faibles	**Point de connexion bureautique**	*S.O.*	**Point de connexion écran**	*S.O.*		
Plomberie	**Douche**	*S.O.*	**Évier**	*S.O.*	**Lavabo / vasque**	*S.O.*
	Poste Lavage mains	*S.O.*	**WC**	*S.O.*	**Paillasse humide**	*S.O.*
	Vidoir	*S.O.*	**Siphon de sol**	*S.O.*	**Autres / Observations**	*S.O.*

Observations

La bande périphérique en béton pour éviter la création de trous sous les clôtures ou parois séparatrices.

2 accès à la courette sont à prévoir :
1 depuis le box par une porte manoeuvrable à distance à proximité de l'accès principal au box.
1 depuis l'arrière de la courette par un maître chien ou assistant, porte grillagée verrouillable, serrure à clé.

Parois périphériques d'une hauteur de 3,5m. Les parois entre courettes doivent être pleines. Les chiens ne doivent pas se voir.
Le grillage doit être lisse pour que les chiens ne se blessent pas.

1 point connexion écran = 2 prises 16A +1 prise RJ45 + 1 prise HDMI **1 point connexion bureautique = 3 prises 16A, 2 prises RJ45**

BASE CYNOTECHNIQUE
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Espace de pansage

N° fiche **13** **Codes locaux liés à la fiche** **C-1-3**

Local

Accès	**Contrôle accès**	*Serrure à clé*	**Sécurisation**	*Serrure à clé*	**Type porte**	*Grillagée*
	Largeur	*0,90 m*	**Type ouverture**	*Manuelle*	**Protect. porte**	*S.O.*

Performances

Éclairement naturel et artificiel	**Naturel**	*S.O.*	**Menuiserie extérieure**	*S.O.*	*S.O.*
	Occultation	*S.O.*	**Éclairement (lux)**	*Non obligatoire*	
			Contrôle	*Interrupteur*	

Contrôle de l'air	**Traitement d'air**	*S.O.*	**T° si froid mécanique**	*S.O.*

Aménagement

Finitions	**Revêtement mural**	*Grillage*	**Revêtement de sol**	*Pelouse avec périphérie en béton*
	Protection		**UPEC**	

Mobiliers	**Immobiliers et mobiliers inclus**	**Mobiliers et équipements exclus**
	1 table béton pour poser un chien pour le brosse : table devant résister aux intempéries et système pour attacher le chien. *1 auvent au-dessus de la table pour se protéger du soleil.*	

Fluides

Eléctricité		**en Plinthe**	**En gaine murale (1,5m)**	**Alim. diverses**	*S.O.*
	Prise 10/16 A	*S.O.*	*S.O.*	**Centrale Surv.**	*S.O.*
	Prise 10/16 A Ondulée	*S.O.*	*S.O.*	**Vidéosur.**	*S.O.*
	RJ45	*S.O.*	*S.O.*	**Sonorisation**	*S.O.*

Point de connexion courants forts et faibles	**Point de connexion bureautique**	*S.O.*	**Point de connexion écran**	*S.O.*

Plomberie	**Douche**	*S.O.*	**Évier**	*S.O.*	**Lavabo / vasque**	*S.O.*
	Poste Lavage mains	*S.O.*	**WC**	*S.O.*	**Paillasse humide**	*S.O.*
	Vidoir	*S.O.*	**Siphon de sol**	*S.O.*	**Autres / Observations**	*S.O.*

Observations

Clôture d'une hauteur de 2,5m
Le grillage doit être lisse pour que les chiens ne se blessent pas.

Raccordement au réseau d'eau usée.

1 point connexion écran = 2 prises 16A +1 prise RJ45 + 1 prise HDMI **1 point connexion bureautique = 3 prises 16A, 2 prises RJ45**

BASE CYNOTECHNIQUE
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Espace agility / détente chien / détente extérieur personnel

N° fiche **14** **Codes locaux liés à la fiche** **C-1-4**

Local

Accès	**Contrôle accès**	*Serrure à clé*	**Sécurisation**	*Serrure à clé*	**Type porte**	*Grillagée*
	Largeur	*0,90 m*	**Type ouverture**	*Manuelle*	**Protect. porte**	*S.O.*

Performances

Éclairement naturel et artificiel	**Naturel**	*S.O.*	**Menuiserie extérieure**	*S.O.*	*S.O.*
	Occultation	*S.O.*	**Éclairement (lux)**	*S.O.*	
			Contrôle	*Interrupteur*	

Contrôle de l'air	**Traitement d'air**	*S.O.*	**T° si froid mécanique**	*S.O.*

Aménagement

Finitions	**Revêtement mural**	*Grillage*	**Revêtement de sol**	*Pelouse avec périphérie en béton*
	Protection		**UPEC**	

Mobiliers	**Immobiliers et mobiliers inclus**	**Mobiliers et équipements exclus**
	Espace détente personnel : auvent pour abriter la table	*Mobiliers d'exercice : parcours d'obstacle* *Espace détente personnel : table et banc pour 4 personnes*

Fluides

Eléctricité		**en Plinthe**	**En gaine murale (1,5m)**	**Alim. diverses**	*S.O.*
	Prise 10/16 A	*S.O.*	*S.O.*	**Centrale Surv.**	*S.O.*
	Prise 10/16 A Ondulée	*S.O.*	*S.O.*	**Vidéosur.**	*S.O.*
	RJ45	*S.O.*	*S.O.*	**Sonorisation**	*S.O.*

Point de connexion courants forts et faibles	**Point de connexion bureautique**	*S.O.*	**Point de connexion écran**	*S.O.*

Plomberie	**Douche**	*S.O.*	**Évier**	*S.O.*	**Lavabo / vasque**	*S.O.*
	Poste Lavage mains	*S.O.*	**WC**	*S.O.*	**Paillasse humide**	*S.O.*
	Vidoir	*S.O.*	**Siphon de sol**	*S.O.*	**Autres / Observations**	*S.O.*

Observations

Clôture d'une hauteur de 2,5m
Le grillage doit être lisse pour que les chiens ne se blessent pas.

1 point connexion écran = 2 prises 16A +1 prise RJ45 + 1 prise HDMI **1 point connexion bureautique = 3 prises 16A, 2 prises RJ45**

BASE CYNOTECHNIQUE
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Espace vestiaires extérieurs

N° fiche **15** **Codes locaux liés à la fiche** **C-2-1**

Local

Accès	**Contrôle accès**	*S.O.*	**Sécurisation**	*S.O.*	**Type porte**	*S.O.*
	Largeur	*S.O.*	**Type ouverture**	*S.O.*	**Protect. porte**	*S.O.*

Performances

Éclairement naturel et artificiel	**Naturel**	*S.O.*	**Menuiserie extérieure**	*S.O.*	*S.O.*
	Occultation	*S.O.*	**Éclairement (lux)**	*50*	
			Contrôle	*Interrupteur*	

Contrôle de l'air	**Traitement d'air**	*S.O.*	**T° si froid mécanique**	*S.O.*

Aménagement

Finitions	**Revêtement mural**	*Peinture lessivable*	**Revêtement de sol**	*Sol dur perméable*
	Protection		**UPEC**	

Mobiliers	**Immobiliers et mobiliers inclus**	**Mobiliers et équipements exclus**
	patère *étagère pour poser vêtements pour chenil*	*banc*

Fluides

Eléctricité		**en Plinthe**	**En gaine murale (1,5m)**	**Alim. diverses**	*S.O.*
	Prise 10/16 A	*S.O.*	*S.O.*	**Centrale Surv.**	*S.O.*
	Prise 10/16 A Ondulée	*S.O.*	*S.O.*	**Vidéosur.**	*S.O.*
	RJ45	*S.O.*	*S.O.*	**Sonorisation**	*S.O.*

Point de connexion courants forts et faibles	**Point de connexion bureautique**	*S.O.*	**Point de connexion écran**	*S.O.*

Plomberie	**Douche**	*S.O.*	**Évier**	*S.O.*	**Lavabo / vasque**	*S.O.*
	Poste Lavage mains	*oui*	**WC**	*S.O.*	**Paillasse humide**	*S.O.*
	Vidoir	*S.O.*	**Siphon de sol**	*S.O.*	**Autres / Observations**	*S.O.*

Observations

Zone à proximité de l'entrée du chenil

Zone pour stocker les vêtements salis genre kway, bottes de pluie, combinaison.

Eau froide

1 point connexion écran = 2 prises 16A +1 prise RJ45 + 1 prise HDMI **1 point connexion bureautique = 3 prises 16A, 2 prises RJ45**

BASE CYNOTECHNIQUE
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Espace poubelles

N° fiche **16** **Codes locaux liés à la fiche** **C-2-2**

Local

Accès	**Contrôle accès**	*Serrure à clé*	**Sécurisation**	*Serrure à clé*	**Type porte**	*Grillagée*
	Largeur	*1,20 m*	**Type ouverture**	*Manuelle*	**Protect. porte**	*S.O.*

Performances

Éclairement naturel et artificiel	**Naturel**	*Indispensable*	**Menuiserie extérieure**	*S.O.*	*S.O.*	
	Occultation	*S.O.*	**Éclairement (lux)**	*200*		
			Contrôle	*Interrupteur*		
Contrôle de l'air	**Traitement d'air**	*S.O.*			**T° si froid mécanique**	*S.O.*

Aménagement

Finitions	**Revêtement mural**	*Lavable et anti-poussière*	**Revêtement de sol**	*Sol dur imperméable*
	Protection	*S.O.*	**UPEC**	*U3 P3 E2 C1*

Mobiliers	**Immobiliers et mobiliers inclus**	**Mobiliers et équipements exclus**
		2 bacs poubelle: 1 OM et 1 recyclage

Fluides

Eléctricité		**en Plinthe**	**En gaine murale (1,5m)**		**Alim. diverses**	*S.O.*
	Prise 10/16 A	*S.O.*	*S.O.*		**Centrale Surv.**	*S.O.*
	Prise 10/16 A Ondulée	*S.O.*	*S.O.*		**Vidéosur.**	*S.O.*
	RJ45	*S.O.*	*S.O.*		**Sonorisation**	*S.O.*
Point de connexion courants forts et faibles	**Point de connexion bureautique**	*S.O.*	**Point de connexion écran**	*S.O.*		

Plomberie	**Douche**	*S.O.*	**Évier**	*S.O.*	**Lavabo / vasque**	*S.O.*
	Poste Lavage mains	*S.O.*	**WC**	*S.O.*	**Paillasse humide**	*S.O.*
	Vidoir	*S.O.*	**Siphon de sol**	*1*	**Autres / Observations**	*1 point d'eau*

Observations

Eau froide
Raccordement au réseau d'eau usée.

1 point connexion écran = 2 prises 16A +1 prise RJ45 + 1 prise HDMI **1 point connexion bureautique = 3 prises 16A, 2 prises RJ45**