DRAAF - Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR DE L'AILE EST DU BÂTIMENT
16 rue Aimé Rudel - 63370 LEMPDES

		Unité	Quantité Entreprise	Quantité MOE	Prix unitaire (€HT)	Prix total (€HT)
Lot N°1	**DÉSAMIANTAGE / MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS & MÉTALLIQUE / OCCULTATION**					**- €**
1.2	***TRAVAUX PREPARATOIRES***					**- €**
1.2.1	Plan de retrait	ff		1		- €
1.2.2	Rapport final d'intervention	ff		1		- €
1.2.3	Constat d'huissier	ff		1		- €
1.2.4	Installation de chantier	ff		1		- €
1.3	***INTERVENTIONS SUR BÂTIMENT***					**- €**
1.3.1	DÉMOLITIONS SANS AMIANTE					- €
1.3.1.1	Dépose et évacuation des meneaux en lambris bois	ml		45		- €
1.3.1.2	Dépose et évacuation des stores bannes existants	U		2		- €
1.3.1.3	Dépose et évacuation des luminaires et appareillages électriques existants (intérieurs et extérieurs)	ff		1		- €
1.3.1.4	Dépose et évacuation des stores vénitiens existants	ff		1		- €
1.3.1.5	Dépose et évacuation de mobiliers divers existants (cendrier, butée de porte, plinthes…)	ff		1		- €
1.3.1.6	Dépose et repose du système de contrôle d'accès y compris capteurs	ff		1		- €
1.3.1.7	Dépose et repose des radiateurs + modifications des antennes	U		2		- €
1.3.1.8	Dépose et repose des grilles de fenêtres	U		2		- €
1.3.1.9	Dépose partielle de faux-plafond	m2		50		- €
1.3.2	DÉMOLITIONS AVEC AMIANTE					- €
1.3.2.1	Protection et organisation d'intervention SS3	ff		1		- €
1.3.2.2	Protection et organisation d'intervention SS4	ff		1		- €
1.3.2.3	Dépose et évacuation des plaques de fibres-ciment en allège (intervention SS3)	m2		15		- €
1.3.2.4	Dépose et évacuation des menuiseries extérieures non-conservées (intervention SS4)	U		21		- €
1.3.2.5	Dépose et évacuation de porte de garage et ensemble métallique, compris impostes (intervention SS4)	U		2		- €
1.3.3	PAROIS PROVISOIRES					- €
1.3.3.1	Mise en place de parois provisoires avant dépose des menuiseries (+ dépose après travaux)	m2		112		- €
1.4	***MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS***					
1.4.1	Menuiseries extérieures type fenêtres en bois de PIN finition peintes – pose en tunnel					- €
1.4.1.1	Menuiseries type fenêtre « allège + OB + imposte pleine » de 1.13 x 2.11 m Hr environ type E-01	U		13		- €
1.4.1.2	Menuiseries type fenêtre « allège + OB + imposte pleine » de 1.02 x 2.11 m Hr environ type E-02	U		1		- €
1.4.1.3	Menuiseries type fenêtre « allège + fixe + imposte pleine » de 1.13 x 2.11 m Hr environ type E-03	U		1		- €
1.4.1.4	Menuiseries type châssis fixe "imposte vitrée" de 2.75 x 0.58 m Hr environ type E-08	U		1		- €
1.4.2	Blocs portes en bois de PIN finition peintes – pose en tunnel					- €
1.4.2.1	Blocs portes à âme pleine à 1 vantail + imposte vitrée et pleine de 1.13 x 2.68 m Hr type E-04	U		1		- €
1.4.2.2	Blocs portes vitré avec contrôle solaire à 1 vantail + imposte vitrée et pleine de 0.93 x 2.68 m Hr type E-05	U		1		- €
1.4.2.3	Blocs portes vitré avec contrôle solaire à 1 vantail + imposte vitrée et pleine de 1.13 x 2.68 m Hr type E-06	U		3		- €
1.4.2.4	Blocs portes vitré avec contrôle solaire à 1 vantail + imposte vitrée et pleine de 1.03 x 2.68 m Hr type E-07	U		2		- €
1.4.3	Brise-Soleil orientables extérieurs en aluminium laqué à commande motorisée					- €
1.4.3.1	Brise-soleil orientables de 1.13 x 2.11 m + lambrequin laqué devant coffre BSO	U		14		- €
1.4.3.2	Brise-soleil orientables de 1.02 x 2.11 m Hr type E-09 + lambrequin laqué devant coffre BSO	U		1		- €
1.4.4	Ouvrages divers					- €
1.4.4.1	Potelets et traverses métalliques galvanisés (Interventions SS4)	ml		136		- €
1.4.4.2	Store intérieur sur bloc porte	U		5		- €
1.4.4.3.1	Repose d'appareillages électriques existants (détecteurs, sondes, Interrupteurs, luminaires, BAES, goulottes, prises…)	ff		1		- €
1.4.4.3.2	Provisions pour appareillages électriques neufs (détecteurs, sondes, Interrupteurs, luminaires, BAES, goulottes, prises, pots d'encastrements…) - sur l'emprise des travaux à réaliser	ff		1		- €
1.4.4.4	Branchements et raccordements électriques des nouveaux BSO	ff		1		- €
1.4.4.5	Reprogrammation de la centrale de contrôle d'accès	ff		1		- €
1.4.4.6	Nettoyage fin de travaux	ff		1		- €
	TOTAL GENERAL (€HT) - lot 01					**- €**
	TVA 20%					- €
	TOTAL GENERAL (TTC)					**- €**