DRAAF - Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR DE L'AILE EST DU BÂTIMENT
16 rue Aimé Rudel - 63370 LEMPDES

		Unité	Quantité Entreprise	Quantité MOE	Prix unitaire (€HT)	Prix total (€HT)
Lot N°2	**ITE**					
2.2	***TRAVAUX PRÉPARATOIRES***					
2.2.1	Protection et organisation d'intervention SS4	ff		1		
2.2.2	Échafaudages et appareils de levage pour travaux en façade	m2		112		
2.3	***ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE***					
2.3.1	Réparation des façades existantes (intervention SS4)	ff		1		
2.3.2	Béton cellulaire Siporex de 10 cm d'épaisseur (intervention SS4)	m2		20		
2.3.3	Isolation thermique extérieure finition plaquette terre cuite (intervention SS4)	m2		20		
2.3.4	Capotages isolants des meneaux et poteaux en aluminium laqué (intervention SS4)	ml		56		
2.3.5	Faux-plafonds extérieurs avec isolants en panneaux composite aluminium (intervention SS4)	m2		15		
2.3.6	Résine d'étanchéité en pied de façades et débords béton horizontal	ml		27		
2.3.7	Parements de façade en plaquettes de terre cuite sans isolation (intervention SS4)	m2		12		
2.4	***FINITIONS INTERIEURES***					
2.4.1	Doublage placo intérieur R48+BA18 compris préparation et peinture (intervention SS4)	m2		98		
2.4.2	Repose faux-plafond en dalles minérales acoustique 600x600 mm	m2		50		
2.4.3	Pose de plinthes bois compris peinture	ml		27		
2.4.4	Tablettes d'appuis de baies en sapin à peindre - compris peinture - largeur 10cm environ	ml		17		
2.4.5	Peinture acrylique satinée sur plafonds et joues existants	m2		9		
2.5	***ACCESSOIRES DE FINITION***					
2.5.1	Bavette de menuiseries en aluminium laqué (intervention SS4)	ml		22		
2.5.2	Couvre-joint de dilatation aluminium laqué en façades (intervention SS4)	ml		6		
	TOTAL GENERAL (€HT) - lot 02					
	TVA 20%					
	TOTAL GENERAL (TTC)					