MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE FLUIDES MEDICAUX ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT « EHSA »)
AFFAIRE N° 26A0179

LOT N° 1
« Maintenance des installations de fluides médicaux et prestations annexes pour le CHU de Montpellier »

ANNEXE 1 AU REGLEMENT DE CONSULTATION
DETAIL DES QUANTITES ESTIMATIVES (DQE)

POSTE 1 - MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE "INSTALLATIONS DE FLUIDES MEDICAUX (de type régulateurs, prises, vannes, etc.)"				
EQUIPEMENT	**DESIGNATION DE LA PRESTATION**	**QUANTITES ESTIMATIVES PARCS**	**FREQUENCE indiquée dans l'annexe 1 à l'acte d'engagement**	**FREQUENCE retenue au titre du DQE**
Régulateur de seconde détente type 3,5/40	Contrôle	60	Annuel	1
	Entretien Préventif	60	Annuel	1
	Remplacement Membrane	60	3 ans	1
Régulateur de seconde détente type 03/30	Contrôle	4	Annuel	1
	Entretien Préventif	4	Annuel	1
	Remplacement Membrane	4	3 ans	1
Régulateur de seconde détente type 03/20	Contrôle	10	Annuel	1
	Entretien Préventif	10	Annuel	1
	Remplacement Membrane	10	3 ans	1
Régulateur de seconde détente type Damao Double	Contrôle	225	Annuel	1
	Entretien Préventif	225	Annuel	1
	Remplacement Membrane	225	3 ans	1
Régulateur de seconde détente type 4,5/80	Contrôle	105	Annuel	1
	Entretien Préventif	105	Annuel	1
	Remplacement Membrane	105	3 ans	1
Régulateur de seconde détente type DKD A	Contrôle	0	Annuel	1
	Entretien Préventif	0	Annuel	1
	Remplacement Membrane	0	3 ans	1
Régulateur de seconde détente type DKD B	Contrôle	28	Annuel	1
	Entretien Préventif	28	Annuel	1
	Remplacement Membrane	28	3 ans	1
Régulateur de seconde détente type CF	Contrôle	69	Annuel	1
	Entretien Préventif	69	Annuel	1
	Remplacement Membrane	69	3 ans	1
Régulateur de seconde détente type Damao Simple	Contrôle	21	Annuel	1
	Entretien Préventif	21	Annuel	1
	Remplacement Membrane	21	3 ans	1
Régulateur de seconde détente type Cahouet double D300 ML	Contrôle	10	Annuel	1
	Entretien Préventif	10	Annuel	1
	Remplacement Membrane	10	3 ans	1
Régulateur de seconde détente type coffret de sécurité	Contrôle	0	Annuel	1
	Entretien Préventif	0	Annuel	1
	Remplacement Membrane	0	3 ans	1
Régulateur de seconde détente type Staubli	Contrôle	25	Annuel	1
	Entretien Préventif	25	Annuel	1
	Remplacement Membrane	25	3 ans	1
Régulateur de seconde détente type SAF	Contrôle	4	Annuel	1
	Entretien Préventif	4	Annuel	1
	Remplacement Membrane	4	3 ans	1
Régulateur de seconde détente type 07/40	Contrôle	4	Annuel	1
	Entretien Préventif	4	Annuel	1
	Remplacement Membrane	4	3 ans	1
Vanne de vide	Contrôle	344	Annuel	1
Vanne CO2 liquide	Remplacement kit joint	76	5 ans	1
Prise BM	Contrôle	9 916	A la demande	1
	Entretien Préventif	9 916	Annuel pour les Blocs /Réveils/ REA / SI 2 ans pours les autres services	1
Prise BL	Contrôle	126	A la demande	1
	Entretien Préventif	126	Annuel pour les Blocs /Réveils/ REA / SI 2 ans pours les autres services	1
Prise BK	Contrôle	642	A la demande	1
	Entretien Préventif	642	Annuel pour les Blocs /Réveils/ REA / SI 2 ans pours les autres services	1

Prise Synthes	Contrôle	0	A la demande	1
	Entretien Préventif	0	Annuel pour les Blocs /Réveils/ REA / SI 2 ans pours les autres services	1
Prise CFL	Contrôle	2 875	A la demande	1
	Entretien Préventif	2 875	Annuel pour les Blocs /Réveils/ REA / SI 2 ans pours les autres services	1
Prise CFC	Contrôle	23	A la demande	1
	Entretien Préventif	23	Annuel pour les Blocs /Réveils/ REA / SI 2 ans pours les autres services	1
Prise AGA DI	Contrôle	315	A la demande	1
	Entretien Préventif	315	Annuel pour les Blocs /Réveils/ REA / SI 2 ans pours les autres services	1
Prise Simple Clapet	Contrôle	24	A la demande	1
	Entretien Préventif	24	Annuel pour les Blocs /Réveils/ REA / SI 2 ans pours les autres services	1
Prise Staubli	Contrôle	54	A la demande	1
	Entretien Préventif	54	Annuel pour les Blocs /Réveils/ REA / SI 2 ans pours les autres services	1
Prise SEGA A Air 6 bar	Contrôle	68	Annuel	1
Prise SEGA V Aspiration	Contrôle	76	Annuel	1
Support à clapet	Contrôle	443	Annuel	1
Poste de secours	Contrôle	12	Annuel	1
	Entretien Préventif	12	4 ans	1
Boitier Alarme	Contrôle	146	Annuel	1
	Entretien Préventif	146	3 ans	1
Report Alarme	Contrôle	153	Annuel	1
Centrale de détection	Contrôle	65	Annuel	1
Cellule de Détection	Contrôle autres cellules qu'oxygène	254	Annuel	1
	Entretien Préventif Cellules d'oxygène	254	Annuel	1
	Entretien Préventif Autres Cellules	254	3 ans	1
Armoire de Secours en service	Contrôle	19	Annuel	1
	Remplacement flexibles	19	4 ans	1
	Remplacement filtres et cartouches	19	2 ans	1
	Révision Détendeurs	19	4 ans	1
Détendeur d'air non médical	Contrôle	27	Annuel	1
Centrale Gaz Médicaux et Médico-Techniques	Contrôle	33	Annuel	1
	Entretien Préventif	33	5 ans	1

POSTE 1 - MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE "PRODUCTIONS DE VIDE MEDICAL"						
Description	**Marque**	**Modèle**	**QUANTITES ESTIMATIVES PARCS**	**FREQUENCE RETENUE AU TITRE DU DQE Contrôle mensuel**	**FREQUENCE RETENUE AU TITRE DU DQE Visite 3 000h, 6 000h et 9 000h**	**FREQUENCE RETENUE AU TITRE DU DQE Visite 12 000h**
POMPE VIDE MEDICAL	MIL'S	EVISA E25	12	12	1	1
POMPE VIDE MEDICAL	MIL'S	EVISA E150	6	12	1	1
POMPE VIDE MEDICAL	MIL'S	EVISA E200	7	12	1	1
POMPE VIDE MEDICAL	MIL'S	PS 12V	3	12	1	1
POMPE VIDE MEDICAL	RIETSCHLE	VC 200	2	12	1	1
POMPE VIDE MEDICAL	RIETSCHLE	VC 202	1	12	1	1
POMPE VIDE DENTAIRE	BECKER	SVS.1050/1-48	4	12	1	1
POMPE A VIDE GAZ	MIL'S	Y020V/P	2	12	1	1
POMPE A VIDE	MIL'S	Antigua S27	4	12	1	1
POMPE A VIDE	MIL'S	S48C	2	12	1	1
POMPE A VIDE	SIHI-MIL'S	LEM-B-126-AZ	2	12	1	1
POMPE VIDE MEDICAL	NOVAIR	RT 205	2	12	1	1
POMPE VIDE MEDICAL	MIL'S	B25	2	12	1	1
COMPRESSEUR MEDICAL	MIL'S	MVB12	4	12	1	1
COMPRESSEUR MEDICAL	MIL'S	VL845RN-P	2	12	1	1

POSTE 1 - MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE "CENTRALES D'ASPIRATION DES GAZ D'ANESTHESIES"					
Description	**Marque**	**Modèle**	**QUANTITES ESTIMATIVES PARCS**	**FREQUENCE RETENUE AU TITRE DU DQE Visite mensuelle**	**FREQUENCE RETENUE AU TITRE DU DQE Visite annuelle**
CENTRALE D'ASPIRATION GAZ D'ANESTHESIES	MIL'S	ANAESTIVAC	1	12	1

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE FLUIDES MEDICAUX ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT « EHSA »)
AFFAIRE N° 26A0179

LOT N° 1
« Maintenance des installations de fluides médicaux et prestations annexes pour le CHU de Montpellier »

ANNEXE 1 AU REGLEMENT DE CONSULTATION
DETAIL DES QUANTITES ESTIMATIVES (DQE)

POSTE 2 - MAIN D'OEUVRE ET DEPLACEMENT				
EQUIPEMENT	**DESIGNATION DE LA PRESTATION**	**FREQUENCE**	**TYPE DE PRIX**	**QUANTITES ESTIMATIVES ANNUELLES**
Ensemble des équipements	Coût horaire de main d'œuvre	Du lundi au vendredi (8h - 18h)	Prix unitaire	24
	Coût horaire de main d'œuvre	En dehors de l'amplitude horaire 8h - 18h, la nuit, le week-end et les jours fériés	Prix unitaire	12
	Déplacement aller-retour (incluant frais de transport, d'hébergement et de repas)		Forfait	36
	Déplacement d'une centrale de vide en secours propriété CHU conformément à l'article 5.1.1 du CCTP	En dehors de l'amplitude horaire 8h - 18h, la nuit, le week-end et les jours fériés	Forfait	6