DPGF
MACRO-LOT 01 - VRD - AMENAGEMENT PAYSAGER



Équipe MOE

DCE – Juillet 2026

Atelier Régis Roudil architectes - mandataire / Vessière - BE structure / Thermibel - BE Fluides, SSI / Eco+ Construire – Economiste / *Studis – BE VRD*

		U	Qte	PU	Total en € HT en €
	AMENAGEMENTS PAYSAGERS				
1	**Généralités**				
	Quantités MOE : quantité indicative (à vérifier par l'entreprise, qui s'engage dans son offre				
	Total Généralités				
2	**Prestations générales**				
02.1	PLANS D'EXECUTION, IMPLANTATION ET DOE	Forf			
02.2	INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER	Forf			
	Total Prestations générales				
3	**Travaux préparatoires / Terrassements**				
3.1	DECOUPE DE REVETEMENT DE SURFACE EXISTANT PAR SCIAGE	ml			
3.2	DEMOLITION DE BORDURES EXISTANTES	ml			
3.3	DEMOLITION CANIVEAUX EXISTANTS	ml			
3.4	DEPOSE DE CLOTURE EXISTANTE Y COMPRIS SCELLEMENT BETON	ml			
3.5	DEPOSE DE PANNEAU DE SIGNALISATION	U			
3.6	DEPOSE DE POTEAU ELECTRIQUE Y COMPRIS CABLES, MASSIFS ET CONSIGNATION ELECTRIQUE	U			
3.7	MISE A LA COTE OU SUPPRESSION DE REGARDS EXISTANTS	U			
3.8	ABATTAGE ET DESSOUCHAGE D'ARBRES EXISTANTS	Ens			
3.9	PROTECTIONS D'ARBRES EXISTANTS	Ens			
3.10	RABOTAGE Y COMPRIS EVACUATION	m²			
3.11	TERRASSEMENT EN DEBLAIS POUR MISE A LA COTE FOND DE FORME SOUS BATIMENTS	m3			
3.12	TERRASSEMENT EN DEBLAIS POUR MISE A LA COTE FOND DE FORME HORS BATIMENTS	m3			
3.13	DEBLAIS MIS EN REMBLAIS	m3			
3.14	EVACUATION DES DEBLAIS EN DECHARGE PUBLIQUE AGREE	m3			
3.15	ESSAIS A LA PLAQUE	Ens			
	Total Travaux préparatoires / Terrassements				
4	**Aménagements de surface**				
4.1	PURGE, REGLAGE ET COMPACTAGE DES FONDS DE FORMES	m²			
4.2	FEUTRE ANTI-CONTAMINANT GEOTEXTILE	m²			
4.3	COUCHE DE FONDATION EN GNT 0/60	m3			
4.4	COUCHE DE REGLAGE EN GNT 0/31.5	m3			
4.5	RECALIBRAGE COUCHE DE REGLAGE EN GNT 0/31.5	m²			
4.6	BORDURE ACIER	ml			
4.7	BORDURE BETON GRISE TYPE T2	ml			
4.8	COUCHE D'IMPREGNATION A L'EMULSION DE BITUME 900 GR/M²	m²			

		U	Qte	PU	Total en € HT en €
4.9	COUCHE DE ROULEMENT EN BBSG 0/10 NOIR PERMÉABLE	m²			
4.10	COUCHE DE ROULEMENT EN BBSG 0/10 NOIR	m²			
4.11	MELANGE TERRE-PIERRE	m²			
4.12	SABLE STABILISE	m²			
4.13	BETON HYDROGOMME	m²			
4.14	BANDE STERILE Y COMPRIS VOLIGE BOIS	m²			
	Total Aménagements de surface				
5	**Signalisation**				
5.1	MARQUAGE AU SOL TYPE PEINTURE ROUTIERE BANDE STOP	U			
5.2	MARQUAGE AU SOL TYPE PEINTURE ROUTIERE LOGO PMR	U			
5.3	RAIL DE GUIDAGE PODOTACTILE	ml			
5.4	PANNEAU DE SIGNALISATION STOP	U			
5.5	PANNEAU DE SIGNALISATION STATIONNEMENT INTERDIT SAUF PMR	U			
5.6	PANNEAU DE SIGNALISATION STATIONNEMENT TYPE EMPLACEMENT RESERVE	U			
	Total Signalisation				
6	**Eaux pluviales**				
6.1	TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT	ml			
6.2	TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT + REPRISE REVETEMENT	ml			
6.3	CANALISATION PVC CR8 - Ø 160 MM	ml			
6.4	CANALISATION PVC CR8 - Ø 200 MM	ml			
6.5	CANALISATION PVC CR8 - Ø 315 MM	ml			
6.6	REGARD DE VISITE + GRILLE FONTE	U			
6.7	REGARD DE BRANCHEMENT + TAMPON FONTE	U			
6.8	CHEMINEE DE VISITE + TAMPON FONTE D400 ARTICULE - Ø800	U			
6.9	CHEMINEE DE VISITE + TAMPON FONTE D400 ARTICULE - Ø1000	U			
6.10	CANIVEAU + GRILLE	ml			
6.11	BASSIN DE RETENTION NON INFILTRANT EN BLOCS ALVEOLAIRES Y COMPRIS REGARDS	Ens			
6.12	REGULATEUR DE DEBIT TYPE VORTEX	Ens			
6.13	CUVE DE RETENTION EP	Ens			
6.14	RACCORDEMENT SUR REGARD / RESEAU EXISTANT	Ens			
6.15	INSPECTION VIDEO ET ESSAI D'ETANCHEITE	Forf			
	Total Eaux pluviales				
7	**Eaux usées**				
7.1	TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT	ml			
7.2	TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT + REPRISE REVETEMENT	ml			
7.3	CANALISATIONS PVC CR8 - Ø 160 MM	ml			

		U	Qte	PU	Total en € HT en €
7.4	CANALISATIONS PVC CR8 - Ø 200 MM	ml			
7.5	REGARD DE BRANCHEMENT + TAMPON FONTE	U			
7.6	CHEMINEE DE VISITE + TAMPON FONTE D400 ARTICULE	U			
7.7	BAC NEUTRALISATEUR	Ens			
7.8	RACCORDEMENT SUR REGARD / RESEAU EXISTANT	Ens			
7.9	INSPECTION VIDEO ET ESSAI D'ETANCHEITE	Forf			
	Total Eaux usées				
8	**Eaux potable / Arrosage**				
8.1	TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT	ml			
8.2	CANALISATION PEHD 16 BARS - Ø 20 MM	ml			
8.3	CANALISATION PEHD 16 BARS - Ø 50 MM	ml			
8.4	REGARD DE COMPTAGE GENERAL	U			
8.5	BOUCHE D'ARROSAGE INCONGELABLE	U			
8.6	ESSAI, STERILISATION ET DESINFECTION	Forf			
	Total Eaux potable / Arrosage				
9	**Basse tension**				
9.1	TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT	ml			
9.2	FOURREAU TPC ROUGE AIGUILLE - Ø 40 MM	ml			
9.3	FOURREAU TPC ROUGE AIGUILLE - Ø 90 MM	ml			
9.4	FOURREAU TPC ROUGE AIGUILLE - Ø 160 MM	ml			
9.5	CHAMBRE DE TIRAGE + TAMPON FONTE TROTTOIR	U			
	Total Eaux potable / Arrosage				
10	**Gaz**				
10.1	TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT	ml			
	Total Gaz				
11	**Chauffage**				
11.1	TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT	ml			
	Total Chauffage				
12	**IRVE**				
12.1	TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT	ml			
12.2	FOURREAU TPC ROUGE AIGUILLE - Ø 90 MM	ml			
12.3	FOURREAU TPC ROUGE AIGUILLE - Ø 160 MM	ml			
12.4	GAINE ANNELEE - Ø 40 MM	ml			
12.5	GAINE ANNELEE - Ø 63 MM	ml			
12.6	CHAMBRE DE TIRAGE + TAMPON FONTE TROTTOIR	U			
	Total IRVE				

		U	Qte	PU	Total en € HT en €
13	**Telecom / Télédistribution**				
13.1	TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT	ml			
13.3	GAINE PVC LST	ml			
13.4	CABLETTE CUIVRE NU	ml			
13.5	CHAMBRE DE TIRAGE Y COMPRIS TAMPON FONTE NORMALISE	U			
	Total Telecom / Télédistribution				
14	**Eclairage extérieur**				
14.1	TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT	ml			
14.2	FOURREAU TPC ROUGE AIGUILLE	ml			
14.3	CABLETTE CUIVRE NU	ml			
14.4	CHAMBRE DE TIRAGE + TAMPON FONTE TROTTOIR	U			
14.5	MASSIF DE SCELLEMENT POUR CANDELABRES	U			
14.6	MASSIF DE SCELLEMENT POUR BORNES	U			
14.7	CANDELABRE DE TYPE PRO-FLAG POST DE CHEZ PROLUM HAUTEUR 5 m	U			
14.8	BORNE LUMINEUSE TYPE PRO-FLAG BOLLARD DE CHEZ PROLUM HAUTEUR 1.00 M	U			
	Total Eclairage extérieur				
15	**Videosurveillance**				
15.1	TRANCHEE Y COMPRIS REMBLAIEMENT	ml			
15.2	GAINE PVC LST	ml			
15.3	GAINE ANNELEE	ml			
15.4	CHAMBRE DE TIRAGE + TAMPON FONTE TROTTOIR	U			
15.5	MASSIF DE SCELLEMENT POUR MATS	U			
15.6	MATS POUR CAMERAS	U			
	Total Videosurveillance				
16	**Espaces verts**				
16.1	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE	m3			
16.2	ENGAZONNEMENT TYPE PELOUSE RUSTIQUE Y COMPRIS PREMIERE TONTE	m²			
16.3	FOSSES DE PLANTATION	m3			
16.4	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRE TIGES	U			
16.5	FOURNITURE ET PLANTATION DE STRATE BASSE	m²			
16.6	GARANTIE DE REPRISE ET CONFORTEMENT DES VEGETAUX SUR 1 AN	Ens			
	Total Espaces verts				
17	**Mobilier**				
17.1	APPUI VELO	U			
	Total Mobilier				

	U	Qte	PU	Total en € HT en €
Total AMENAGEMENTS PAYSAGERS				

Montant HT du ML 01 AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Montant TVA (20%)
Montant TTC