FOCUS
GROUPE & CO

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DU RHÔNE
165, Rue Garibaldi
69401 LYON CEDEX 03

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Réaménagement et sécurisation du CEPC de Saint Priest

" Centre Examen Permis de Conduire "



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

D.P.G.F. - LOT N°01
DEMOLITION / MACONNERIE

EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE

ECONOMISTE
FOCUS GROUPE
Romain PENET

Email : romain.penet@focus-groupe.fr

ARCHITECTE
DE+BELLE
Victoria SIDE

Email : v.side@deplusbelle.fr

BET FLUIDES
BETEG
Basile THOUVENIN

Email : b.thouvenin@beteg-sarl.

BET ACOUSTIQUE
EUROPE ACOUSTIQUE INGENIERIE
Philippe DA COSTA

Email : tech@eai-acoustique.fr

ENTREPRISE

.....

.....

.....

.....

.....

		U	Quantité	Prix	MONTANT H.T.
	DEMOLITION / MACONNERIE				
2	**TRAVAUX PREPARATOIRES**				
2.1	Étude structure d'Exécution	Ft	1		
2.2	Constat d'huissier "avant et après travaux"	Ft	1		
	Total TRAVAUX PREPARATOIRES				
3	**DEMOLITION INTERIEURE**				
3.1	Descellement soignée de menuiseries aluminium - Dimensions 100 x 100 cm	U	1		
3.2	Descellement soignée de menuiseries aluminium - Dimensions 110 x 254 cm	U	1		
3.3	Descellement soignée de menuiseries aluminium - Dimensions 170 x 250 cm	U	1		
3.4	Dépose soignée de cloisons démontables y compris châssis vitrés incorporés	m2	52,12		
3.5	Dépose soignée de la cloison mobile existante	m2	49,59		
3.6	Démolition soignée de cloisons plâtres y compris ouvrages incorporés	m2	189,26		
3.7	Dépose soignée de faux-plafond existant	m2	51,57		
3.8	Démolition soignée de soffite existant toute dimension	ml	20,96		
3.9	Dépose soignée de faux-plafonds en lame métallique compris rigidifications des tranches restant en place	m2	136,85		
3.10	Dépose soignée de faux-plafond démontable existant	m2	79,95		
3.11	Dépose soignée d'un caisson d'habillage métallique de ventilation	U	1		
3.12	Dépose d'un meuble existant	Ft	1		
3.13	Piquage de forme carrelée compris reprise de sol après coup	m2	35,22		
3.14	Arrachage du revêtement de sol existant	m2	297,90		
3.15	Saignée dans dallage avec carrelage - Largeur 30 cm	ml	16,24		
3.16	Démolition d'allège - 100 x 110 cm	Ft	1		
3.17	Démolition de mur en béton - 110 x 350 cm	Ft	1		
	Total DEMOLITION INTERIEURE				
4	**OUVERTURE EN SOUS-OEUVRE**				
4.1	Ouverture en sous-œuvre - 147 x 259 cm	Ft	1		
4.2	Ouverture en sous-œuvre - 180 x 260 cm	Ft	1		
4.3	Ouverture en sous-œuvre - 200 x 250 cm	Ft	1		
	Total OUVERTURE EN SOUS-OEUVRE				
5	**MACONNERIE ET DIVERS**				
5.1	Mur vertical en aggloméré à créer pour fermeture de passage y compris fondations	m2	13,44		
5.2	Comblement d'ouverture par parois agglomérées de 200 mm compris reprise dans parois périphériques - Dimensions 110 x 254 cm	U	1		
5.3	Ouverture rectangulaire dans maçonnerie porteuse - Dimensions 200 x 300 mm	U	2		
5.4	Ouverture rectangulaire dans maçonnerie porteuse - Dimensions 400 x 400 mm	U	2		
5.5	Ouverture rectangulaire dans maçonnerie porteuse - Dimensions 400 x 600 mm	U	3		
5.6	Carottage dans maçonnerie porteuse ou dalle béton - Diamètre 110 mm	U	5		
5.7	Carottage dans maçonnerie porteuse ou dalle béton - Diamètre 125 mm	U	3		
5.8	Carottage dans maçonnerie porteuse ou dalle béton - Diamètre 160 mm	U	5		

		U	Quantité	Prix	MONTANT H.T.
5.9	**Canalisation EU dans dallage - Diamètre 100 mm**	ml	16,24		
	Total MACONNERIE ET DIVERS				

Montant HT du Lot N°01 DEMOLITION / MACONNERIE

Montant TVA (20%)

Montant TTC