FOCUS
GROUPE & CO

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU RHÔNE
165, Rue Garibaldi
69401 LYON CEDEX 03

PRÉFÈTE DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Réaménagement et sécurisation du CEPC de Saint Priest

" Centre Examen Permis de Conduire "



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

D.P.G.F. - LOT N°02 SERRURERIE

EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE

ECONOMISTE
FOCUS GROUPE
Romain PENET

Email : romain.penet@focus-groupe.fr

ARCHITECTE
DE+BELLE
Victoria SIDE

Email : v.side@deplusbelle.fr

BET FLUIDES
BETEG
Basile THOUVENIN

Email : b.thouvenin@beteg-sarl.

BET ACOUSTIQUE
EUROPE ACOUSTIQUE INGENIERIE
Philippe DA COSTA

Email : tech@eai-acoustique.fr

ENTREPRISE

.....

.....

.....

.....

		U	Quantité	Prix	MONTANT H.T.
	SERRURERIE				
2	**TRAVAUX PREPARATOIRES**				
2.1	Étude structure d'Exécution	Ft	1		
2.2	Dépose d'une partie de mur rideau existant - 200 x 290 cm	U	2		
	Total TRAVAUX PREPARATOIRES				
3	**ENSEMBLES VITRES METALLIQUES**				
3.1	Ensemble d'entrée aluminium - 180 x 260 cm	U	1		
3.2	Châssis fixe vitré aluminium - 100 x 210 cm	U	1		
3.3	Châssis fixe vitré aluminium - 170 x 248 cm	U	1		
3.4	Châssis fixe vitré aluminium - 200 x 250 cm	U	1		
	Total ENSEMBLES VITRES METALLIQUES				
4	**ESCALIER INTERIEUR**				
4.1	Dépose de garde-corps métalliques existant	ml	12,22		
4.2	Création escalier métallique intérieur compris raccordement à la passerelle existante - Sur platine raccordée à l'existant	U	1		
	Total ESCALIER INTERIEUR				
5	**ESCALIER EXTERIEUR**				
5.1	Dépose de garde-corps métalliques existant	ml	1,20		
5.2	Création escalier métallique extérieur compris raccordement à la passerelle existante - Sur fondations neuves	U	1		
5.3	Clôture barreaudée sur plot béton - Hauteur 200 cm	ml	6,28		
5.4	Portillon barreaudée sur plot béton - Hauteur 200 cm - Avec bouton moleté pour issue de secours	U	1		
	Total ESCALIER EXTERIEUR				
6	**TRAVAUX DIVERS**				
6.1	Création d'une ouverture de paroi métallique et d'un chevêtre dans bardage existant y compris nouvelle menuiserie - Dimensions 80 x 80 cm	U	1		
6.2	Grille de ventilation à ailettes galvanisée et laquée de section 20 x 30 cm ht	U	2		
6.3	Grille de ventilation à ailettes galvanisée et laquée de section 40 x 40 cm ht	U	2		
6.4	Grille de ventilation à ailettes galvanisée et laquée de section 40 x 60 cm ht	U	3		
6.5	Grille de ventilation à ailettes galvanisée et laquée de section 80 x 80 cm ht	U	2		
6.6	Grille de ventilation à ailettes galvanisée et laquée de section 113 x 81 cm ht	U	1		
6.7	Grille de ventilation à ailettes galvanisée et laquée de section 160 x 75 cm ht	U	1		
6.8	Complément de vitrophanie sur vitrages	m2	30,84		
6.9	Ressuivi de l'ensemble des joints d'étanchéité à l'air des menuiseries existantes	Ft	1		
6.10	Signalétique métallique rapportée en façade	Ens	1		
6.11	Révision de stores intérieurs horizontaux à lames orientables au droit des verrières existantes	Ens	1		
6.12	OPTION non comptabilisée : Remplacement d'une porte métallique existante formant issue de secours - Dimensions 103 x 210 cm - Plus-value acoustique	U	1		
	Total TRAVAUX DIVERS				

	U	Quantité	Prix	MONTANT H.T.

Montant HT du Lot N°02 SERRURERIE
Montant TVA (20%)
Montant TTC