FOCUS
GROUPE & CO

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DU RHÔNE
165, Rue Garibaldi
69401 LYON CEDEX 03

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Réaménagement et sécurisation du CEPC de Saint Priest

" Centre Examen Permis de Conduire "



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

D.P.G.F. - LOT N°03
PLATRERIE / PEINTURE / CARRELAGE / FAIENCE / SOLS SOUPLES

EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE

ECONOMISTE
FOCUS GROUPE
Romain PENET

Email : romain.penet@focus-groupe.fr

ARCHITECTE
DE+BELLE
Victoria SIDE

Email : v.side@deplusbelle.fr

BET FLUIDES
BETEG
Basile THOUVENIN

Email : b.thouvenin@beteg-sarl.

BET ACOUSTIQUE
EUROPE ACOUSTIQUE INGENIERIE
Philippe DA COSTA

Email : tech@eai-acoustique.fr

ENTREPRISE

.....

.....

.....

.....

.....

		U	Quantité	Prix	MONTANT H.T.
	PLATRERIE / PEINTURE / CARRELAGE / FAIENCE / SOLS SOUPLES				
2	**TRAVAUX PREPARATOIRES**				
2.1	Base vie et installation de chantier	Ft	1		
2.2	Constat d'huissier "avant et après travaux"	Ft	1		
2.3	Panneau de chantier	Ft	1		
2.4	Coffret électrique de chantier	Ft	1		
2.5	Sous compteur d'eau de chantier	Ft	1		
	Total TRAVAUX PREPARATOIRES				
3	**CLOISON / DOUBLAGE**				
3.1	Cloison de doublage d'épaisseur 140+13 mm (plaque de plâtre sur ossature métallique avec laine de verre)	m2	99,66		
3.2	Cloison de distribution d'épaisseur 98 mm (type 98/48 avec plaques de plâtre acoustique sur ossature métallique avec laine de verre)	m2	236,21		
3.3	Cloison de distribution d'épaisseur 98 mm (type 98/62 avec plaques de plâtre haute dureté sur ossature métallique avec laine de verre acoustique)	m2	49,62		
3.4	Cloison de séparation d'épaisseur 200 mm (type SAD 200 avec plaques de plâtre sur ossature métallique avec laine de verre)	m2	51,83		
3.5	Reprise de doublage au droit d'une ouverture sur chevêtre de bardage	m2	6,24		
	Total CLOISON / DOUBLAGE				
4	**FAUX-PLAFOND / SOFFITE**				
4.1	Faux-plafond posé horizontalement avec isolation de 50 mm (plaques de plâtre avec laine de verre)	m2	46,57		
4.2	Faux-plafond acoustique démontable posé horizontalement avec isolation 80 mm - En pièce sèche - (plaques de plâtre sur ossature métallique avec laine de roche)	m2	129,76		
4.3	Faux-plafond acoustique démontable posé horizontalement avec isolation 80 mm - En pièce humide - (plaques de plâtre sur ossature métallique avec laine de roche)	m2	57,87		
4.4	Joue de faux-plafonds double peaux avec isolation - Hauteur 50 cm	ml	24,20		
4.5	Joue de faux-plafonds double peaux avec isolation - Hauteur 80 cm	ml	19,38		
4.6	Adaptation des faux-plafonds existants au droit des nouvelles cloisons crées	ml	10,67		
4.7	Reprise des faux-plafonds existants au droit des démolitions de cloisons adjacentes	ml	11,40		
	Total FAUX-PLAFOND / SOFFITE				
5	**PEINTURE SOLS ET PLAFONDS**				
5.1	Préparation des supports verticaux existants	m2	357,36		
5.2	Peinture acrylique en deux couches sur parois verticales - finition mate	m2	743,13		
5.3	Peinture acrylique en deux couches sur parois verticales - finition satinée	m2	330,32		
5.4	Peinture acrylique en deux couches sur parois horizontales - finition mate	m2	133,93		
5.5	Mise en peinture D2 des parois extérieures après maçonneries et démolitions	m2	86,50		
5.6	Peinture acrylique pour menuiseries bois neuves et existantes - Finition B	m2	89,99		
	Total PEINTURE SOLS ET PLAFONDS				

		U	Quantité	Prix	MONTANT H.T.
6	**CARRELAGE**				
6.1	Ragréage fibré à l'enduit de lissage y compris travaux préparatoires	m2	63,74		
6.2	Carrelage grès cérame antidérapant de 30 x 30 cm (pose collée) - R11	m2	73,74		
6.3	Plinthes droites rectifiées grès cérame de 30 x 7,2 cm ht	ml	75,77		
6.4	Natte d'étanchéité sous carrelage et faïence	m2	6,55		
6.5	Siphon de sol inox avec natte d'étanchéité de dimension 15 x 15 cm	U	2		
	Total CARRELAGE				
7	**FAIENCE**				
7.1	Traitement étanche de type SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage) des parois recevant une faïence	m2	33,53		
7.2	Faïence couleur de dimensions 30 x 60 cm	m2	67,24		
	Total FAIENCE				
8	**SOLS SOUPLES EN RECOUVREMENT**				
8.1	Ragréage fibré à l'enduit de lissage y compris travaux préparatoires	m2	313,49		
8.2	Revêtement de sol PVC acoustique en lès - Pose collée	m2	205,60		
8.3	Revêtement de sol moquette en dalles - Pose collée	m2	107,89		
	Total SOLS SOUPLES EN RECOUVREMENT				
9	**TRAVAUX DIVERS**				
9.1	Signalétique du bâtiment extérieure et intérieure	Ft	1		
9.2	Peinture murale au pochoir	m2	17,10		
9.3	Lettrage mural au pochoir	ml	7,50		
9.4	Fléchage mural au pochoir	U	8		
9.5	Seuil aluminium pour changement de sol	ml	23,54		
9.6	Seuil aluminium façon pente PMR pour ressaut	ml	5,24		
9.7	Pose des huisseries cloison 98 mm	U	11		
9.8	Descente et passage de fils dans cloisons et doublages	Ft	1		
	Total TRAVAUX DIVERS				

Montant HT du Lot N°03 PLATRERIE / PEINTURE / CARRELAGE / FAIENCE / SOLS SOUPLES

Montant TVA (20%)

Montant TTC