FOCUS
GROUPE & CO

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DU RHÔNE
165, Rue Garibaldi
69401 LYON CEDEX 03

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Réaménagement et sécurisation du CEPC de Saint Priest

" Centre Examen Permis de Conduire "



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

D.P.G.F. - LOT N°04
MENUISERIES INTERIEURES BOIS

EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE

ECONOMISTE
FOCUS GROUPE
Romain PENET

Email : romain.penet@focus-groupe.fr

ARCHITECTE
DE+BELLE
Victoria SIDE

Email : v.side@deplusbelle.fr

BET FLUIDES
BETEG
Basile THOUVENIN

Email : b.thouvenin@beteg-sarl.

BET ACOUSTIQUE
EUROPE ACOUSTIQUE INGENIERIE
Philippe DA COSTA

Email : tech@eai-acoustique.fr

ENTREPRISE

.....

.....

.....

.....

.....

		U	Quantité	Prix	MONTANT H.T.
	MENUISERIES INTERIEURES BOIS				
2	**BLOC-PORTE**				
2.1	**BP AME PLEINE / HUISSERIE BOIS**				
2.1.1	Porte stratifiée de 83 x 204 cm (bc+fp) - SAS WC	U	1		
2.1.2	Porte stratifiée de 83 x 204 cm (bcc+fp) - WC	U	2		
2.1.3	Porte stratifiée de 93 x 204 cm (bcc+fp) - Douche	U	2		
	Total BP AME PLEINE / HUISSERIE BOIS				
2.2	**BP AME PLEINE / HUISSERIE BOIS / PLUS-VALUE ACOUSTIQUE**				
2.2.1	Porte stratifiée de 83 x 204 cm (ss+bc+fp) - Amélioration acoustique 30dB minimum	U	2		
2.2.2	Porte stratifiée de 83 x 204 cm (bc+fp) - Amélioration acoustique 35dB minimum	U	1		
2.2.3	Porte stratifiée de 83 x 204 cm (ss+bc+fp+cf½h) - Amélioration acoustique 35dB minimum	U	2		
2.2.4	Porte stratifiée de 83 x 204 cm (ss+bc+fp) - Amélioration acoustique 40dB minimum	U	3		
	Total BP AME PLEINE / HUISSERIE BOIS / PLUS-VALUE ACOUSTIQUE				
	Total BLOC-PORTE				
3	**MENUISERIES COMPLEMENTAIRES**				
3.1	Plinthes en fibres de moyenne densité de 19 x 100 mm - A peindre	ml	92,34		
3.2	Tablette mural en panneaux stratifié de largeur 70 cm	ml	12,42		
3.3	Panneaux d'habillage acoustique en mousse mélamine	m2	93,85		
3.4	Parement d'habillage acoustique en panneaux bois perforée sur isolation	m2	146,48		
3.5	Pare-vue bois séparatif fixé au sol - 275 x 250 cm ht	U	1		
3.6	Révision de portes existantes conservées	U	10		
3.7	Plan de sécurité	U	8		
3.8	Organigramme pour cylindres européens	Ens	1		
	Total MENUISERIES COMPLEMENTAIRES				

Montant HT du Lot N°04 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

Montant TVA (20%)

Montant TTC