FOCUS GROUPE & CO

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU RHÔNE
165, Rue Garibaldi
69401 LYON CEDEX 03

PRÉFÈTE DU RHÔNE
Liberté Égalité Fraternité

Réaménagement et sécurisation du CEPC de Saint Priest

" Centre Examen Permis de Conduire "



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

D.P.G.F. - LOT N°05
AMENAGEMENTS EXTERIEURS / VRD

EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE

ECONOMISTE
FOCUS GROUPE
Romain PENET

Email : romain.penet@focus-groupe.fr

ARCHITECTE
DE+BELLE
Victoria SIDE

Email : v.side@deplusbelle.fr

BET FLUIDES
BETEG
Basile THOUVENIN

Email : b.thouvenin@beteg-sarl.

BET ACOUSTIQUE
EUROPE ACOUSTIQUE INGENIERIE
Philippe DA COSTA

Email : tech@eai-acoustique.fr

ENTREPRISE

.....

.....

.....

.....

		U	Quantité	Prix	MONTANT H.T.
	AMENAGEMENTS EXTERIEURS / VRD				
2	**RESEAU ENEDIS ET ECLAIRAGE EXTERIEUR**				
2.1	Tranchées commune réseaux élec extérieur - 6 réseaux	ml	9,64		
2.2	Tranchées commune réseaux élec extérieur - 3 réseaux	ml	236,88		
2.3	Tranchées simple pour réseau élec extérieur - 1 réseau	ml	654,55		
2.4	Fourreau janolène aiguillé de diamètre 63 mm - Vidéo Surveillance	ml	615,99		
2.5	Fourreau janolène aiguillé de diamètre 63 mm - Contrôle d'Accès	ml	93,90		
2.6	Fourreau janolène aiguillé de diamètre 110 mm - IRVE	ml	402,09		
2.7	Fourreau janolène aiguillé de diamètre 110 mm - Éclairage Extérieur	ml	126,32		
2.8	Chambre de tirage type L1T de section 77 x 33 x 60 cm avec tampon fonte série légère (250 KN) pour courants forts et faibles	U	20		
2.9	Socle de 30 x 30 x 50 cm pour borne d'éclairage et potelets métallique de contrôle d'accès	U	15		
2.10	Réalisation de massifs de fondations pour réception de bornes IRVE	U	2		
	Total RESEAU ENEDIS ET ECLAIRAGE EXTERIEUR				
3	**BARRIERES ET CLOTURES**				
3.1	Clôture opaque sur massif de fondation avec grillage et canisse - Hauteur 210 cm	ml	68,85		
3.2	Complément de portillon dans clôture - Raccord sur platine et contrôle d'accès	U	2		
3.3	Complément de portail dans clôture - Sur clé	U	1		
3.4	Potelet métallique pour décondamnation de portillon	U	3		
3.5	Barrière automatique - 4,00 m - LBA 86 AVB de chez LBA	U	2		
3.6	Intégration d'une boucle magnétique dans enrobé existant	U	1		
	Total BARRIERES ET CLOTURES				
4	**ESPACES VERTS**				
4.1	Plantation de haie bocagère - Hauteur 120 cm	ml	154,69		
4.2	Plantation d'arbre individuel - Hauteur 120 cm	U	6		
	Total ESPACES VERTS				
5	**REPRISE DE SURFACE**				
5.1	Reprise de dallage désactivé après passage de tranchée	m2	20,00		
5.2	Reprise de dallettes béton préfabriquées après passage de tranchée	m2	58,35		
5.3	Reprise d'enrobée après passage de tranchée - Chaussée véhicules courants	m2	144,56		
5.4	Reprise d'enrobée après passage de tranchée - Chaussée poids lourds	m2	40,48		
5.5	Reprise de bordure après passage de tranchée	ml	50,00		
5.6	Reprise de caniveau après passage de tranchée	ml	10,00		
5.7	Reprise d'espace vert après passage de tranchée	m2	335,90		
	Total REPRISE DE SURFACE				
6	**VOIE DE CIRCULATION**				
6.1	Voie de circulation en enrobée compris terrassement et raccords - Chaussée véhicules courants	m2	80,42		
6.2	Voie de circulation en enrobée compris terrassement et raccords - Chaussée poids lourds	m2	111,66		

		U	Quantité	Prix	MONTANT H.T.
6.3	Revêtement gravier concassé stabilisé avec fondation - Y compris curage de sol préalable	m2	57,39		
6.4	Bordures P1 et T1 pour jonctions de revêtements	m2	53,84		
	Total VOIE DE CIRCULATION				
7	**TRAVAUX DIVERS**				
7.1	Mur vertical en aggloméré à créer pour création de box y compris fondations	m2	71,09		
7.2	Dallage portée en béton B5 avec surface soignée et façon de pente : épaisseur du béton 13 cm et hérisson 30 cm	m2	23,90		
7.3	Couverture bac acier imitation zinc à joints debouts y compris ossature primaire	m2	28,68		
7.4	Porte basculante manuelle pour ouverture de 250 x 210 cm ht	U	2		
7.5	Création de guérite extérieur compris fondations et traitement des EP	U	2		
7.6	Création de placard de rangement extérieur compris fondations et traitement des EP	U	1		
7.7	Création de puit perdu en pleine terre	U	4		
7.8	Marquage au sol - Passage piéton	ml	9,00		
7.9	Marquage au sol - STOP	ml	5,00		
7.10	Marquage au sol - Place de Parking	ml	108,40		
7.11	Marquage au sol - Guidage piéton - Couleur	ml	82,68		
7.12	Panneau de signalisation - STOP	U	1		
7.13	Totem de signalisation avec sérigraphie - Petit format	U	8		
7.14	Totem de signalisation avec sérigraphie - Grand format	U	2		
	Total TRAVAUX DIVERS				

Montant HT du Lot N°05 AMENAGEMENTS EXTERIEURS / VRD

Montant TVA (20%)

Montant TTC