DCM-112-2025-EFS NOISY LE GRAND - NOMENCLATURE DES MENUISERIES EXTERIEURES - PRO ind C

Toutes les portes seront sur organigramme

Les dimensions renseignées en nomenclature seront à préciser sur les plans EXE à partir des relevés des entreprises

MENUISERIES EXTERIEURES ETAT PROJETE

N° ME	Localisation	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Ht allège (mm) *	Support	Matérialité	Finition	Ame	Type de pose	Composition du châssis	Sens d'ouvrant	Contrôle d'accès	Baton de maréchal	Crémone pompier	Ferme-porte	Butoir	Garniture	Serrure	Finition quincaillerie	Résistance au feu	Indice d'affaiblissement acoustique	Intégration d'entrées d'air	Intégration de brise-soleil	Vitrophanie norme PMR	Désenfumage	Autres	Limites de prestations entre corps d'états
				*depuis le niv. 0,0 intérieur																							
P01	Façade nord Avenue Montaigne RDC Sas	3390	2200	0	Chevêtre métallique sur béton	Aluminium	Laquée	Vitré double vitrage type securit	Applique intérieur dans la continuité de l'isolation thermique intérieure	1 imposte pleine fixe, support d'enseigne bandeau rétroéclairée 2 fixes Porte automatique intégrée : 4 vantaux coulissants automatiques	Suivant plan TCE	X									Rw+Ctr ≥ 30 dB			x		Issue de secours, Résistance à grand traffic Vitrophanie "goutte" conformément à la charte graphique de l'EFS alimentation ventouse 300kg, bandeau toute hauteur 1 lecteur de badge, 1 bouton poussoir intérieur, détecteur manuel vert	Dressement de tableaux à la charge du lot 01 gros-œuvre Finitions extérieures à la charge du lot 02 menuiseries extérieures Finitions intérieures à la charge du lot 03 second oeuvre Contrôle d'accès : Fourniture et pose des terminaux à la charge du lot CFO/CFA Raccordement à la charge du lot CFO/CFA Fourniture et pose des câbles à la charge du lot CFO/CFA ventouses électromagnétiquesà la charge du lot menuiseries extérieures
P02	Façade ouest Rue des Arcades RDC Zone de prélèvement	3390	2200	0	Chevêtre métallique sur béton	Acier	Laquée	Porte pleine isolée	Applique intérieur dans la continuité de l'isolation thermique intérieure	1 imposte pleine fixe, support d'enseigne bandeau rétroéclairée 2 vantaux	Suivant plan TCE	X		X	Ferme-porte hydraulique à vitesse reglable, avec limitateur d'ouverture à 90°	x	Barre anti-panique,poignée de tirage côté bâtiment intérieur	A cylindre	Aluminium anodisé naturel		Rw+Ctr ≥ 30 dB					Issue de secours alimentation ventouse 300kg, bandeau toute hauteur 1 lecteur de badge, 1 bouton poussoir intérieur, détecteur manuel vert	Dressement de tableaux à la charge du lot 01 gros-œuvre Finitions extérieures à la charge du lot 02 menuiseries extérieures Finitions intérieures à la charge du lot 03 second oeuvre Contrôle d'accès : Fourniture et pose des terminaux à la charge du lot CFO/CFA Raccordement à la charge du lot CFO/CFA Fourniture et pose des câbles à la charge du lot CFO/CFA ventouses électromagnétiquesà la charge du lot menuiseries extérieures