Bureau 06
49,0 m²
D01-92 D01-93
Nouveau poste de travail à prévoir en goulotte compartimentée
Dalles led 600*600 à positionner selon le calepinage des dalles led existantes et raccorder sur circuit d'éclairage existant
Colonnes - perches sol plafond électriques existantes à remettre en place équipée de 9PC + 6 RJ45 minimum
SAS
Surface : 4,9 m²
Bureau 05
57,3 m²
Nouvelle Colonne - perche sol plafond électriques équipée de 12PC + 8RJ45 minimum
Passage de câbles en faux-plafond Alimentation CFO depuis TDO1 Alimentation CFA depuis baie informatique située dans local informatique
Nouvelle Colonne - perche sol plafond électriques équipée de 12PC+ 8RJ45 minimum
Bureau 07
14,2 m²
Poste de travail existant à déplacer suite à démolition / reconstruction de la cloison
Bureau 04
45,3 m²
Colonnes - perches sol plafond électriques existantes à remettre en place équipée de 9PC + 6 RJ45 minimum
Degagement
46,5 m²
Passage de câbles en faux-plafond Alimentation CFO depuis TDO1 Alimentation CFA depuis baie informatique située dans local informatique
Sanitaires RDC
9,5 m²
Alimentation extracteur
Dispositif lumineux à raccorder au SSI
Colonnes - perches sol plafond électriques existantes à remettre en place équipée de 9PC + 6 RJ45 minimum
Bureau 03
20,6 m²
Salle informatique
12,8 m²
Equipements: Sans objet
Amenagements: Sans objet
BAES
Porte à fermeture automatique à raccorder à nouveau sur SSI
BAES à déplacer suite à modification de cloisons
WC public F
11,4 m²
WC public H
11,5 m²
Dispositif lumineux à raccorder au SSI
ZONE PLSU
21,1 m²
Responsable accueil
12,9 m²
BRC 1
12,9 m²
RJ 45 pour raccordement de l'interphone dédié à l'EAS
Nouveau BAES Ambiance pour SAS
BAES
Nouvelle porte à fermeture automatique à raccorder sur SSI
Espace d'attente SGC/THUS
18,0 m²
Nouvelle Dalle LED 600*600 dito à raccorder sur distribution d'éclairage existante
Dégagement
44,1 m²
TD 02 - dans placard technique

Réinstallation des services et réaménagement de la cour intérieure du CFP Strasbourg ADRESSE : 35, avenue des Vosges - 67 000 Strasbourg	MAITRE D'OUVRAGE : Direction des Finances Publique de la Région Grand Est 4, place de la République 67 000 Strasbourg	ARCHITECTE : BALT 2, rue du Mont Blanc 67 000 Strasbourg	BUREAU D'ETUDES : TRANSVERSE INGENIERIE TCE 17, rue de Rosheim 67 000 Strasbourg	PHASE : DCE DATE : 09 /2026	ECH : 1/100e INDICE : 0	ETAT PROJETE	DOCUMENT : PLAN D'ELECTRICITE	NIVEAU : RDC	NUMERO : **ELEC** 0A