OPERATION **REMPLACEMENT DES FENETRES & ACCESSIBILITE PMR**
DSDEN 45 – 19 rue Eugene Vignat - 45 000 Orleans

MAITRE D'OUVRAGE **RECTORAT DE L'ACADEMIE ORLEANS-TOURS - SRI**
21 rue Saint Etienne – 45 043 Orleans Cedex 01

MAITRISE D'ŒUVRE **Jean-Pierre FAUVEL – Sylvie FOUCHÉ**
Architectes D.P.L.G.
102 boulevard des Rocs – 86 000 Poitiers
Tél : 05 49 45 85 39 - Mail : contact@fauvelfouche.fr

DOCUMENT **D.P.G.F. ind.C**

N°	LIBELLÉ	U	Quantité *(Entreprise)*	PU	Montant (BASE)
01	**MENUISERIE EXTÉRIEURE**				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
3.1	PRESTATIONS GÉNÉRALES				
3.1.2	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ				
3.1.2.1	Sécurité du travail	F			
	> tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur trémies, équipement électrique mobile avec ses protections, etc...				
	Localisation : Ensemble de l'opération				
3.1.2.2	Travaux en présence d'amiante sous-section 4	F			
	> tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur trémies, équipement électrique mobile avec ses protections, etc...				
	Localisation : Sur parois repérées amiantées dans le DAT (diagnostic amiante avant travaux)				
3.1.2.3	Échafaudage, nacelle et garde-corps pour travail en intérieur	F			
	> location, montage et démontage, durant la totalité du temps nécessaire à l'exécution de ses prestations, de clôtures de chantier opaques et fermées (clé ou cadenas)				
	Localisation : Ensemble de l'opération				
3.1.2.4	Maintien en état des réseaux	F			
	> maintien en bon état de service des réseaux, clôtures et installations de toutes natures, publiques ou privés, aussi bien à l'intérieur du terrain qu'à l'extérieur.				
	Localisation : Ensemble de l'opération				
3.1.2.5	Protection, nettoyage et repliement	F			
	> entretien journalier de la zone de travaux				
	> protection des existants et circulations empruntées par l'entreprise				
	> évacuation de tous gravats, ordures, décombres, etc... à la décharge publique.				
	> après exécution des travaux du présent lot, nettoyage complet du chantier				
	> nettoyage de réception				
	Localisation : Ensemble de l'opération				
3.1.3	ÉTUDES TECHNIQUES ET D'EXÉCUTION				
3.1.3.1	Études d'exécution	F			
	Localisation : Ensemble de l'opération				
	SOUS-TOTAL PRESTATIONS GÉNÉRALES				
3.2	MENUISERIE EXTÉRIEURE ALUMINIUM				
3.2.1	EQUIPEMENT DE BAIE DE PASSAGE / PORTE				
3.2.1.1	Site de la DSDEN				
3.2.1.1.1	Type BC 01 Vitrage T4	U			
	Localisation : dimensions à vérifier sur place / selon plan architecte				
	Façade Sud - Baie coulissante vitré : 4,00 m lg x 2,00 m ht				

N°	LIBELLÉ	U	Quantité (Entreprise)	PU	Montant (BASE)
01	**MENUISERIE EXTÉRIEURE**				
3.2.2	EQUIPEMENT DE BAIE D'ECLAIREMENT				
3.2.2.1	Menuiserie vitrée 2 éléments comprenant un ouvrant oscillo battant et une allège fixe				
	Dimension : 1,00 m lg x 2,00 m ht				
3.2.2.1.1	Type F_01 (tt 44) avec store				
3.2.2.1.1.1	Vitrage T3	U			
	Localisation : Façade Sud / selon plan architecte				
3.2.2.1.1.2	Vitrage T2	U			
	Localisation : Façade Est Ouest / selon plan architecte				
3.2.2.1.2	Type F_01b (tt 4) avec volet roulant				
3.2.2.1.2.1	Vitrage T3	U			
	Localisation : Façade Sud / selon plan architecte				
3.2.2.1.2.2	Vitrage T2	U			
	Localisation : Façade Est Ouest / selon plan architecte				
3.2.2.1.3	Type F_01n avec store extérieur				
	Localisation : Façade Nord / selon plan architecte				
3.2.2.1.4	Type F_01nb avec volet roulant				
	Localisation : Façade Nord / selon plan architecte				
3.2.2.1.5	Type F_02 (tt 52) avec store extérieur				
3.2.2.1.5.1	Vitrage T3	U			
	Localisation : Façade Sud / selon plan architecte				
3.2.2.1.5.2	Vitrage T2	U			
	Localisation : Façade Est Ouest / selon plan architecte				
3.2.2.1.6	Type F_02b avec volet roulant	U			
	Localisation : Façade Est Ouest / selon plan architecte				
3.2.2.1.7	Type F_02n avec store extérieur	U			
	Localisation : Façade Nord / selon plan architecte				
3.2.2.2	Menuiserie vitrée 2 éléments comprenant une partie fixe avec une imposte basculante				
3.2.2.2.1	Type F-03 avec vitrage T2 et dépoli	U			
	Localisation : Façade Ouest / selon plan architecte				
3.2.2.2.2	Type F-04 avec vitrage T2	U			
	Localisation : Façade Est / selon plan architecte				
3.2.2.2.3	Type F-04n avec vitrage T1	U			
	Localisation : Façade Nord / selon plan architecte				
3.2.2.3	Menuiserie vitrée 1 élément oscillo battant				
3.2.2.3.1	Type F-06 avec vitrage T2 avec volets persiennes conservés	U			
	Localisation : Façade Ouest / selon plan architecte				
3.2.2.3.2	Type F-06n avec vitrage T1	U			
	Localisation : Façade Nord / selon plan architecte				
3.2.2.3.3	Type F-09 avec vitrage T3 et dépoli	U			
	Localisation : Façade Sud / selon plan architecte				
3.2.2.3.4	Type F-11 avec vitrage T2	U			
	Localisation : Façade Ouest / selon plan architecte				
3.2.2.3.5	Type F-13 avec vitrage T2	U			
	Localisation : Façade Ouest / selon plan architecte				
3.2.2.4	Menuiserie vitrée 1 élément basculant				
3.2.2.4.1	Type F-05 avec vitrage T2	U			
	Localisation : Façade Est Ouest / selon plan architecte				
3.2.2.4.2	Type F-10 avec vitrage T2 et dépoli	U			
	Localisation : Façade Ouest / selon plan architecte				
3.2.2.5	Menuiserie vitrée 1 élément ouvrant à la française				
3.2.2.5.1	Type F-07 avec vitrage T2	U			
	Localisation : Façade Est Ouest / selon plan architecte				
3.2.2.5.2	Type F-07n avec vitrage T1	U			
	Localisation : Façade Nord / selon plan architecte				

N°	LIBELLÉ	U	Quantité (Entreprise)	PU	Montant (BASE)
01	**MENUISERIE EXTÉRIEURE**				
3.2.2.5.3	Type F-08 avec vitrage T3 - 2 Ouvrants à la française dont 1 oscillo-battant	U			
	Localisation : Façade Sud / selon plan architecte				
3.2.2.5.4	Type F-12 avec vitrage à T2 - 2 Ouvrants à la française dont 1 oscillo-battant	U			
	Localisation : Façade Ouest / selon plan architecte				
3.2.2.6	EM-01 Menuiserie vitrée à 6 éléments composés avec OF, OS et allège fixe	U			
	Localisation : Façade Est / selon plan architecte				
	SOUS-TOTAL MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM				
3.3	PROTECTION SOLAIRE - OCULTATION				
3.3.1	STORE DE PROTECTION SOLAIRE				
3.3.1.1	Modèle pour fenêtres F-01, F-02, F-01 n, F-02 n	U			
	Localisation : selon plan architecte *Façades Nord Sud et Ouest, étages 1,2,3 et 4* *Facade Est, étages 1,2et3.*				
3.3.1.2	Modèle pour fenêtre EM-01	U			
	Localisation : selon plan architecte *Façades Nord Sud et Ouest, étages 1,2,3 et 4* *Façade Est, étages 1,2et3.*				
3.3.2	VOLET ROULANT				
3.3.2.1	Volets roulants existants conservés	U			
	Localisation : selon plan architecte *Étage 5, ancien appartement* *Étage 1, ancien appartement* *Fo1b - FO2b - Fo7 - F12 - FO1nb - Fo7n - BC 01.*				
3.3.2.2	Volets roulants neufs				
3.3.2.2.1	Modèle pour type F-04 et F-04n	U			
	Localisation : Façade Est Nord / selon plan architecte				
3.3.2.2.2	Modèle pour type F-01nb	U			
	Localisation : Façade Nord / selon plan architecte				
3.3.2.2.2	Modèle pour type F-07	U			
	Localisation : Façade Est / selon plan architecte				
	SOUS-TOTAL PROTECTION SOLAIRE - OCCULTATION				
	TOTAL H.T. Site DSDEN45 OFFRE DE BASE				
	T.V.A. 20,00 % Site DSDEN45 OFFRE DE BASE				
	SOUS-TOTAL T.T.C. Site DSDEN45 OFFRE DE BASE				

A :

Le :

Signature :

(Précédée de la mention "lu et approuvé")

3.2.2.4.3	**OPTION 01 :** Type F-05 et F-05n				
	Localisation : Façade Nord / selon plan architecte				
3.2.2.4.3.1	Type F-05n avec vitrage T1	U			
	Localisation : Façade Nord R-1 / selon plan architecte				
3.2.2.4.3.2	Type F-05 avec vitrage T2	U			
	Localisation : Façade Est R-1l / selon plan architecte				
	TOTAL H.T. Site DSDEN45 OPTION 01				
	T.V.A. 20,00 % Site DSDEN45 OPTION 01				
	SOUS-TOTAL T.T.C. Site DSDEN45 OPTION 01				

A :

Le :

Signature :

(Précédée de la mention "lu et approuvé")

N°	LIBELLÉ **MENUISERIE EXTÉRIEURE**	U	Quantité *(Entreprise)*	PU	Montant (BASE)
01					
3.3.1.3	**OPTION 02** : Motorisation solaire et commande radio pour tous les stores	U			
	Localisation : selon plan architecte / Façade Nord, Sud, Est, Ouest				
	TOTAL H.T. Site DSDEN45 OPTION 02				
	T.V.A. 20,00 % Site DSDEN45 OPTION 02				
	SOUS-TOTAL T.T.C. Site DSDEN45 OPTION 02				

A :
Le :
Signature :
(Précédée de la mention "lu et approuvé")

3.3.1.4	**OPTION 03** : Guidage vertical de type ZIP pour tous les stores	U			
	Localisation : selon plan architecte / Façade Nord, Sud, Est, Ouest				
	TOTAL H.T. Site DSDEN45 OPTION 03				
	T.V.A. 20,00 % Site DSDEN45 OPTION 03				
	SOUS-TOTAL T.T.C. Site DSDEN45 OPTION 03				

A :
Le :
Signature :
(Précédée de la mention "lu et approuvé")

3.3.3	**OPTION 04 :** PERSIENNE				
3.3.2.1	Sur fenêtre oscillo battante F-06 et F-06n	U			
	Localisation : selon plan architecte / Façades Ouest et Nord				
3.3.2.2	Sur fenêtre ouvrant à la française F-08	U			
	Localisation : selon plan architecte / Façade Sud				
	TOTAL H.T. Site DSDEN45 OPTION 04				
	T.V.A. 20,00 % Site DSDEN45 OPTION 04				
	SOUS-TOTAL T.T.C. Site DSDEN45 OPTION 04				

A :
Le :
Signature :
(Précédée de la mention "lu et approuvé")

3.2.1.2	**Site de l'IUT Orléans la source**				
3.2.1.2.1	Portes tiercées ouvrant à l'anglaise	U			
	Le poste comprend : > la dépose et le recyclage des portes existante > la sécurité, la fourniture et la pose des portes neuves. *Localisation : dimensions à vérifier sur place / selon plan architecte* *Façade Nord - Ensemble menuisé vitré – 1,00 lg X 2,6 ht*				
	TOTAL H.T. Site de l'IUT				
	T.V.A. 20,00 % Site de l'IUT				
	TOTAL Général T.T.C. Site de l'IUT				

A :
Le :
Signature :
(Précédée de la mention "lu et approuvé")